

DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM 2017.GROZĪJUMI

ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI

Pasūtītājs: **Dobeles novada pašvaldība**



Izpildītājs: **SIA „Reģionālie projekti”**



**REĢIONĀLIE
PROJEKTI**

SATURA RĀDĪTĀJS

DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS.....	3
---	----------

I TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA, REDAKCIJU SAGATAVOŠANA	5
--	----------

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI.....	5
2. PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU	10
3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI, INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU.....	15
3.1. Institūciju nosacījumi, priekšlikumi un informācija.....	15
3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu	78
4. PRIVĀTPERSONU PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI (PIRMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS NODOŠANAS PUBLISKAI APSPRIEŠANAI)	106
5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI	114

II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA	131
--	------------

1. LĒMUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU	131
2. PAZIŅOJUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM	133
3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 26.APRĪLĪ	140
4. INSTITŪCIJU ATZINUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJU UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTU	145
5. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 31.MAIJĀ	183
6. PRIVĀTPERSONU IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ NO 13.04.2017. LĪDZ 18.05.2017., UN PAŠVALDĪBAS ATBILDES VĒSTULES	203
7. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA ATZINUMS NR.4 PAR DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM 2017.GADA GROZĪJUMU VIDES PĀRSKATU	215
8. IZSTRĀDES VADĪTĀJA PAMATOJUMS REDAKCIONĀLU KĻŪDU LABOŠANAI PAR DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTAJĒM PRIEKŠLIKUMIEM UN INSTITŪCIJU ATZINUMIEM	230
9. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI	231

III TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA	256
---	------------

DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS

I TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA, REDAKCIJU SAGATAVOŠANA

1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojuma grozījumi) izstrāde uzsākta pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr.231/11 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi” un apstiprināto Darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde veikta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS).

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu tika ievietots Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (01.10.2015. un 29.03.2016.) un publicēts Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (09.02.2016.). 24.09.2015. lēmums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu tika ievietots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums teritorijas plānojuma grozījumiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 6.punktu tika sagatavots iesniegums par plānošanas dokumenta – Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam, lēmuma pieņemšanai.

Pamatojoties uz 2004.gada 23.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu, notika konsultācijas par teritorijas plānojuma grozījumu (ņemot vērā grozījumu izstrādes pamatojumu, mērķi un uzdevumus) īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību teritorijas plānojuma grozījumiem ar Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu (saņemta elektroniski parakstīta vēstule 24.03.2016. Nr.13-1/10313/ Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru), Dabas aizsardzības pārvaldi (saņemta elektroniski parakstīta vēstule 15.04.2016. Nr.4.9/27/2016-N-E Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru) un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldi (saņemta elektroniski parakstīta vēstule 29.04.2016. Nr.3.5.-07/625 Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu).

Vides pārraudzības valsts birojs 25.05.2016. pieņēma lēmumu Nr.29 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem.

3. Institūciju sadarbība teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no institūcijām, pamatojoties uz teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma 6.punktu. Institūciju nosacījumus un ziņojumu par to ievērošanu skatīt I nodaļas 3.punktā.

4. Sabiedrības iesaiste teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē

Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, interesenti tika aicināti iesaistīties teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē, sniedzot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Tika saņemti 17 (septiņpadsmit) iesniegumi ar priekšlikumiem. Ziņojumu par iesniegumiem, kas saņemti līdz teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskajai apspriešanai skatīt I nodaļas 4.punktā.

5. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupas

Sagatavojot teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju Dobeles novada pašvaldībā notika divas darba grupas: 19.05.2016. un 14.12.2016., kurā piedalījās Dobeles novada domes vadība, pašvaldības speciālisti

no Būvvaldes un Attīstības un plānošanas nodaļas, un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji (darba grupu dalībnieku reģistrācijas lapas skatīt I nodaļas 5.punktā). Darba grupās tika izskatīti saņemtie privātpersonu priekšlikumi, teritorijas plānojuma grozījumu Darba uzdevumā nedefinētie uzdevumi, izstrādāti risinājumi nedefinētajiem uzdevumiem u.c. tehniska rakstura grozījumi.

II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPIEŠANA

Dobeles novada pašvaldības dome 2017.gada 30.marta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.72/3 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu tika ievietots Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (06.04.2017.), Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāja tīmekļa vietnē www.rp.lv, un publicēts Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (11.04.2017.).

Publiskā apspriešana notika no 13.04.2017. līdz 18.05.2017., kuras laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projektu varēja iepazīties portālā www.geolativija.lv, Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv un Dobeles novada pašvaldībā (Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā).

Publiskās apspriešanas laikā 2017.gada 26.aprīlī plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā (Lielajā zālē 3.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē notika publiskās apspriešanas sanāksme (sanāksmes protokolu skatīt II nodaļas 3.punktā).

Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (16.05.2017.) tika ievietots paziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 2017.gada 31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā (2.stāva zālītē), Brīvības ielā 15, Dobelē, kurā tika izskatīti teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie 2 (divi) privātpersonu priekšlikumi un 20 (divdesmit) atzinumi, kurus sniegušas institūcijas un kaimiņu pašvaldības (sanāksmes protokolu skatīt II nodaļas 5.punktā). Iesniegumu iesniedzējiem tika izsūtītas Dobeles novada pašvaldības vēstules ar skaidrojumu (skatīt II nodaļas 6.punktā).

2017.gada 6.jūlijā tika saņemts elektroniski parakstīts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.4 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumu Vides pārskatu” (skatīt II nodaļas 7.punktā).

Saskaņā ar 2017.gada 31.maija sanāksmē nolemtu, TAPIS tika ievietots izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem (skatīt II nodaļas 8.punktā).


III TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA

Dobeles novada pašvaldības dome 2017.gada 27.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.187/9 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (skatīt III nodaļu).

I TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA, REDAKCIJU SAGATAVOŠANA

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

- Dobeles novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmums Nr.231/11 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi”
- Darba uzdevums Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei (1.pielikums Dobeles novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumam Nr.231/11)



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobeles.lv

LĒMUMS
Dobelē

24.09.2015.

Nr.231/11

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 93.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Uzsākt Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu (turpmāk - teritorijas plānojuma grozījumi) izstrādi.
2. Apstiprināt Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Apstiprināt par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sandru Lasmani.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

DARBA UZDEVUMS

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei

1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums:

- 1.1. Dobeles novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam nosaka novada attīstības vidēja termiņa mērķus, prioritātes, rīcības virzienus, rīcības un investīciju plānu. Ir nepieciešams izvērtēt spēkā esošo teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un attīstības programmas realizācijai.
- 1.2. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka vispārīgas prasības pašvaldības līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp, vienotu funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. Ir nepieciešams izvērtēt teritorijas plānojumu, lai to saskaņotu ar aktuālajām normatīvo aktu prasībām.

2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

- 2.1. Izvērtēt Dobeles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un veikt nepieciešamās korekcijas.
- 2.2. Izvērtēt teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un saskaņot tos ar šo noteikumu prasībām.
- 2.3. Izvērtēt teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām, atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām. Atbilstoši izvērtējumam, veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem, kuru prasības ietveramas teritorijas plānojumā.
- 2.4. Veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Dobeles novada attīstības stratēģijai 2013 – 2030 un Dobeles novada Attīstības programmai 2014.–2020.gadam. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- 2.5. Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu sastāvs:

- 3.1. Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā teritorijas plānojuma, un detālplānojumu izvērtējums teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, atbilstība Dobeles novada attīstības stratēģijai 2013 – 2030 un Dobeles novada Attīstības programmai 2014.–2020.gadam.
- 3.2. Grafiskā daļa, kurā noteikts funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, apgrūtinātās teritorijas, kā arī attēlotas pilsētas, ciemu un novada robežas, apgrūtinātās teritorijas un objekti ar aizsargjoslām un citas tematiskās kartes, ja nepieciešams.
- 3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, ietverot spēkā esošo detālplānojumu sarakstu un teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību.
- 3.4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.
- 3.5. Vides pārskats (Vides pārraudzības valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas gadījumā).

4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē izmantojamie izejas materiāli:

- 4.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.
- 4.2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.
- 4.3. Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam.
- 4.4. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam.
- 4.5. Nacionālās programmas un nozaru attīstības plāni.
- 4.6. Dobeles novada attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam.
- 4.7. Dobeles novada attīstības programma 2014.-2020.gadam.
- 4.8. Spēkā esošais Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam.
- 4.9. Jelgavas novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.10. Auces novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.11. Brocēnu novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.12. Tukuma novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.13. Jaunpils novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.14. Tērvetes novada teritorijas plānojums un attīstības programma.
- 4.15. Īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni.
- 4.16. Spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie detālplānojumi, zemes ierīcības projekti un lēmumi par sadali.
- 4.17. Institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija.
- 4.18. Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi.
- 4.19. Citi statistikas un pētījumu dati.
- 4.20. Dobeles novada teritorijas topogrāfiskā karte Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību 1:10 000, Dobeles pilsētas teritorijai ar mēroga 1: 2000 noteiktību.
- 4.21. Dobeles novada ortofoto karte ar mēroga noteiktību 1:10 000 un Dobeles pilsētas ortofoto karte ar mēroga 1:2000 noteiktību.
- 4.22. Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācija.

5. Prasības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:

- 5.1. Dobeles novada teritorijas plānojums jāizstrādā saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr.240

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un citiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānoformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

5.2. Dobeles novada teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt koordinētu vektordatu formā LKS-92 sistēmā, nodrošinot datu transformēšanu arī *shp* (ja izstrādāts *dgn* vai *dwg* formātos) un *pdf* formātos. Grafiskā daļa jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas vektordatiem jānodrošina korekta topoloģija:

5.2.1.daudzstūru veidojošajās līnijas vai līniju virknes nedrīkst krustoties un veidot “brīvos” galus;

5.2.2.daudzstūri veidojošās līnijas vai līniju virknes savienojas ar matemātisko precizitāti bez nenoslēgtiem līniju galiem;

5.2.3.viena slāņa daudzstūri savā starpā nepārklājas un neveido brīvus laukumus.

6. Institūcijas un uzņēmumi, kuriem jāpieprasa nosacījumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē:


- 6.1. Zemgales reģionālā vides pārvalde;
- 6.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
- 6.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
- 6.4. Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, Jelgavas filiāle;
- 6.5. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa;
- 6.6. VAS „Latvenergo”;
- 6.7. AS „Latvijas Gāze”;
- 6.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- 6.9. Zemgales plānošanas reģions;
- 6.10. Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa;
- 6.11. Valsts meža dienests;
- 6.12. VAS „Latvijas valsts meži”;
- 6.13. VM Dabas aizsardzības pārvalde;
- 6.14. SIA „Lattelecom”;
- 6.15. SIA „Tele 2”;
- 6.16. SIA „Latvijas mobilais telefons”;
- 6.17. SIA „Bite Latvija”;
- 6.18. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai;
- 6.19. VAS „Latvijas Dzelzceļš”, Jelgavas ceļu distance;
- 6.20. Kaimiņu pašvaldības: Jelgavas novads, Auces novads, Brocēnu novads, Tukuma novads, Jaunpils novads, Tērvetes novads;
- 6.21. SIA „Dobeles Enerģija”;
- 6.22. SIA „Dobeles Ūdens”.

Priekšsēdētājs



A.SPRIDZĀNS

KOPIJA PAREIZA
Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu vadītāja


D. RITERFELTE
2015. 28. septembris Dobeļē

2. PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

- Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (01.10.2015.)
- Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (29.03.2016.)
- Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (09.02.2016.)
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolattija.lv

lv | en | ru



DOBELES
novads

Novads

Pašvaldība

Pakalpojumi

Uzņēmējiem

Tūrisms

NOVADS

Sniegavīru saiets

Valsts svētki

Pilsēta un pagasti

Teritorija, iedzīvotāji

Simbolika

Sabiedrības līdzdalība

Sociālā palīdzība un veselība

Izglītība

Kultūra

Sports

Vide

Sadarbības partneri

Jauniešiem

NVO

Civilās aizsardzības plāns

Vēlēšanu komisija

Transports

Uzziņu informācija

Meklēšana

Meklēt

Meklēt kartē

Laika ziņas

01. 03.

02. 03.

03. 03.



2 °C

1 °C

4 °C

A/ZA Vējš

Z/ZA Vējš

A/DA Vējš

5.3 m/s

3.1 m/s

3.3 m/s

Novads - Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

01.10.2015.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Saskaņā ar Dobeles novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi" ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un vadītājs.

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane.

Visi nekustamo īpašumu īpašnieki , uzņēmēji un citi interesenti ar pašlaik spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Dobeles novada pašvaldības mājas lapas <http://www.dobele.lv/page/teritorijas-planojums> sadaļā vai Dobeles novada pašvaldībā- Brīvības ielā 15, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

31.03.2015.

Dobeles novada pašvaldība akceptē VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzēto darbību - Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

Dobeles novada domes 26. marta sēdē, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju.

Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju - Rīga - Tukums - Ventspils; Rīga - Skulte; Rīga - Jelgava; Rīga - Krustpils - Daugavpils, Krustpils - Rēzekne, Krustpils - Jelgava un Jelgava - Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu. Dzelzceļa līnija, kurā plānotas minētās darbības Dobeles novadā šķērso Jaunbērzes pagasta teritoriju.

Paredzēto darbību „Esošo publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” VAS "Latvijas Dzelzceļš" saista ar Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskajiem un ilgtermiņa mērķiem transporta sistēmas attīstībai un transporta radīto oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai, atsakoties no naftas produktu lietojuma transportlīdzekļu dzinējos.

Ziņojumā norādīts, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dos pozitīvus ieguvumus Latvijas sabiedrībai - tā samazinās vides piesārņojumu, ko rada dīzeļdegvielas izmeši un palielinās Latvijas tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju, jo šis projekts ļauj saglabāt konkurētspējīgas cenas kravas transportam pa Latvijas dzelzceļiem uz Latvijas lielajām ostām.

Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi 2016. - 2022. gads.

Ziņas

Pasākumi

« Marts 2016 »

Pi	Ot	Tr	Ce	Pi	Se	Sv
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Jautājumi un ierosinājumi

Tavs e-pasts

Jautājums



Kods:

Nosūtīt

Kontakti

Fotogalerija

Karte

Interneta vietnes

11

http://www.dobele.lv/page/sabiedribas_lidzdaliba[2016.03.01. 10:05:25]

Uznēmējdarbības ziņas

5.3 m/s

[◀ Atpakaļ](#) [^ Uz augšu](#) [◀◀ Uz sākumu](#)

Nosūtīt

Interneta vietnes

Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā

(Sākums 14. lappusē)

32. Pabalsts tiek piešķirts 42,00 euro apmērā katram nepilngadīgajam bērnam vienu reizi gadā.

33. Pabalsts izlietojams šādām vajadzībām:

33.1. mācību grāmatu, kancelejas preču un citu ar mācībām saistītu izdevumu apmaksai;

33.2. bērnam nepieciešamā apģērba un apavu iegādei.

34. Gadījumā, ja Sociālajam dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai pabalsts tiks izmantots paredzētajam mērķim, pabalsta izmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta

starpniecību, iegādājoties nepieciešamos līdzekļus, kas minēti šo noteikumu 33. punktā.

X. Pabalstu piešķiršanas kārtība

35. Pabalsta pieprasīšanai ģimene (persona) vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu, un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāieniedz, ja pieprasa saistošo noteikumu V nodaļā noteikto pabalstu.

36. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc iesnieguma saņemšanas 10

darbdienu laikā novērtē ģimenes (personas) (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē ģimeni (personu) dzīvesvietā, sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

37. Lēmumu par šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētā pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta izveidota komisija.

38. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē ģimeni (personu) par pieņemto lēmumu, pabalsta piešķiršanas

atteikuma gadījumā ģimeni (personu) rakstveidā trīs darba dienu laikā informē par atteikuma iemeslu, kā arī lēmu ma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

39. Sociālā dienesta komisijas un sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

40. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Administratīvā pro-

cesa likumā noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi

41. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Dobeles novada ziņas».

42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā».

Domes priekšsēdētājs
A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr. 13 «Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā» PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sadaļas nosaukums	Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums	Lai paplašinātu iedzīvotāju loku, kuriem ir tiesības saņemt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, kā arī sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem un pensijas vecuma personām, un personām ar invaliditāti, kuriem saskaņā ar LR Civillikumā noteikto nav likumīgo apgādnieku.
2. Īss projekta satura izklāsts	Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	Plānots budžeta palielinājums.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā	Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām	Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām	Nav attiecināms.

A.SPRIDZĀNS

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu



Ir apritējuši divi gadi, kopš spēkā stājies **Dobeles novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam** (Dobeles novada saistošie noteikumi Nr. 5 «Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa» stājušies spēkā 2013. gada 11. jūnijā).

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2015. gada 24. septembra lēmumu «Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu izstrādi» (lēmums Nr. 231/11) ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plā-

nojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Teritorijas plānojums ir dokuments, kurā ietvertās prasības tiešā veidā attiecas uz ikvienu nekustamā īpašuma īpašnieku, ja veicat tajā saim-

niecisko darbību - uzsākat apbūvi, zemes vienības dališanu, ēku rekonstrukciju/renovāciju, funkcijas maiņu utt. Tāpēc ir svarīgi zināt, kādā funkcionālā zonējuma teritorijā atrodas jūsu īpašums, un tajā atļauto izmantošanu, lai, realizējot kādu savu ieceri, nenāktos vilties un tērēt laiku un enerģiju, iesāktajam projektam kārtojot likumīgu statusu. Savas intereses būtu jāapdomā nopietni, jo teritorijas plānojums ir ilgttermiņa plānošanas dokuments.

Nemot vērā iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku līdzšinējo mazo ieinteresētību teritorijas plānojumā noteiktajā līdz brīdim, kad nākas secināt, ka iecerētā darbība nav atļauta, aicinu iepazīties ar pašlaik spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam Dobeles novada pašvaldības mājas lapā <http://www.dobele.lv/page/teritorijas-planojums> vai Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Apmeklētāju pieņemšanas un in-

formācijas centrā, un, vēlreiz atbildīgi izvērtējot sava īpašuma attīstības ieceres, sniegt priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma grozījumiem.

Priekšlikumus var iesniegt Dobeles novada pašvaldībā vai elektroniski uz e - pasta adresi apic@dobele.lv, kā arī ģeoportālā Geolatvija.lv.

Sandra Lasmane,
Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja

PAZIŅOJUMS LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolattija.lv

Geolattija.lv - Latvijas Ģ

State regional development agency [LV] geolattija.lv/geo/tapis3#document_1082

LV EN Mana darba vieta

ĢEO Latvija.lv

Kartes pārlūks Ģeoproducti Karšu galerija Teritorijas attīstības plānošana Metadatu katalogs

Meklēt kartē adresi vai teritoriju

1 : 500,000 Automātiskā tālummēra

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

- Uzsākta izstrāde
- Publiskā apspriešana
- Spēkā esošs
- D Detālpārplānojums
- L Lokālpārplānojums

Teritorijas plānojuma grozījumi 2013.-2025.gadam (1.0 redakcija)

IZSTRĀDE

Datnes

- Lēmums

Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, aps...

Karšu slāņi

- ☒ Reglamentētie slāņi

Autori: © LGIA, VZD

Biežāk uzdotie jautājumi Izvēlētie dokumenti (1) Kartes apzīmējumi

3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI, INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU

3.1. Institūciju nosacījumi, priekšlikumi un informācija

- 1) Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 29.04.2016. Nr.3.5.-7/626
- 2) Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 28.04.2016. Nr.4.8/46/2016-N-E
- 3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 15.04.2016. Nr.06-05/1146
- 4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 07.04.2016. Nr.4.4.6-35
- 5) Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa 13.04.2016. Nr.13-13/10533
- 6) AS „Latvenergo” 05.04.2016. Nr.01VD00-13/1223
- 7) AS „Augstsprieguma tīkls” 23.03.2016. Nr.50SA10-08-737
- 8) AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 31.03.2016. Nr.27.4-1/946
- 9) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa 14.04.2016. Nr.22/11.4-1.6/-22.
- 10) Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 14.04.2016. Nr.Z/1-14/625-e
- 11) Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 12.04.2016. Nr.VM7.7-7/273
- 12) AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība 12.04.2016.
- 13) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 08.04.2016. Nr.239/1.1-14.2e/276
- 14) SIA „Lattelecom” 05.04.2016. Nr.37.9-10/274
- 15) SIA „Latvijas mobilais telefons” 08.04.2016. Nr.552/ZN
- 16) SIA „BITE Latvija” 22.03.2016. Nr.LV4000-6
- 17) VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 12.04.2016. Nr.4-6/652
- 18) VAS „Latvijas Dzelzceļš” 20.04.2016. Nr.DN-6.3.1./216-2016
- 19) Auces novada pašvaldība 07.04.2016. Nr.ADM-3-9/280
- 20) Brocēnu novada pašvaldība 27.03.2016. Nr.3-7.2./NOSJ/2016/276
- 21) Tukuma novada dome 25.04.2016. Nr.6-2/1657/1348
- 22) Jaunpils novada dome 07.04.2016. Nr.8-3/122



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr. +371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

29.04.2016. nr. 3.5.-7/626

Dobeles novada pašvaldības
izpildītora vietniekam
G. Kurlovičam

Uz 15.03.2016. nr. 2.6.2/681

Brīvības iela 17, Dobeles, LV-3701
apic@dobeles.lv
sandra.lasmane@dobeles.lv

Par nosacījumiem

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts Jūsu iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Pārvalde Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai augstākminētajām teritorijām izvirza sekojošus nosacījumus:

1. teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un augstākminēto noteikumu prasības;
2. veicot teritorijas atļautās izmantošanas saskaņošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, pievērst uzmanību dzīvojamās apbūves teritoriju izvietojumam attiecībā pret rūpnieciskās ražošanas teritoriju izvietojumu un citām teritorijām, kurās var atrasties ar vides risku saistīti objekti.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ližus, 63023228

jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv

Informācija ievadīta
Informācijas sistēmā EDUS

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

2016.g. 29. 16
Nr. 2.5. / 1107



Dabas aizsardzības pārvalde

PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

28.04.2016., Nr. 4.8/46/2016-N-E
Uz 15.03.2016., Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads, LV-3701
apic@dobeles.lv

***Par nosacījumu un informācijas sniegšanu
Dobeles novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei***

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2016.gada 21.martā ir saņemta Jūsu 2016.gada 15.marta vēstule Nr. 2.6./681, kurā lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 53. punktu, kā arī 56.1. un 56.2. apakšpunktu, un Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošu informāciju un nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Dobeles novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT):

1. **Dabas liegumi:** “Zebrus un Svētes ezers” (robežas noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumu Nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā) un daļēji “Līvbērzes liekņa” (robežas noteiktas Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem” 63. pielikumā);
2. **Dabas pieminekļi:**
 - a. **ģeoloģiskie dabas pieminekļi:** “Zebrus avoti” (robežas noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumu Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 74. pielikumā);

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

20 16. 28. aprīlī
Nr. 2.5. / 17085

- b. **dižakmeņi**: atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 264) 38.1. apakšpunktam – laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 m plata josla ap tiem;
- c. **aizsargājamie koki (dižkoki)**: atbilstoši MK noteikumu Nr. 264 38.2. apakšpunktam un 2. pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem – teritorija ap koku vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 m platā joslā no tās.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) un dižakmeņiem var būt nepilnīga un aktualizējama – par aizsargājamo uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis MK noteikumu Nr. 264 2. pielikumā noteiktos parametrus, un jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 38.1. apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurām tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas MK noteikumu Nr. 264 8. nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai.

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daļu, Dobeles novada teritorijā ir izveidoti 46 **mikroliegumi** (turpmāk – ML): **20 ML meža biotopiem**: 9 ML platlapju mežam, 3 ML skuju koku mežam, 2 ML slapjam melnalkšņu mežam, 2 ML citu lapu koku mežam, 1 ML jauktam ozolu, gobu, ošu mežam upju palienēs, 1 ML jauktam platlapju mežam, 1 ML vecam vai dabiskam boreālajam mežam, 1 ML avotainam mežam, un **26 ML putniem**: 13 ML melnajam stārķim, 8 ML mazajam ērglim un 5 ML jūras ērglim.

Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumu, sekojošas ĪADT ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (*Natura 2000*) sarakstā: dabas liegums "Zebrus un Svētes ezers" un dabas liegums "Līvberzes liekņa".

Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 21. pantu, veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 53. punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, ievēro mikroliegumu izvietojumu un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, t.sk. tās, kas ir ietvertas lēmumā par attiecīgā mikrolieguma dibināšanu.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro:

1. **ĪADT dabas aizsardzības plānos** ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas liegumam "Zebrus un Svētes ezers" (2004.-2014.; plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim) un dabas liegumam "Līvberzes liekņa" (2010.-2020.). Teritorijas plānojumā jāņem vērā dabas aizsardzības plānos iekļautā informācija par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un ainavām. Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/

2. **LR likumos un Ministru kabineta noteikumos** ietvertās dabas un vides aizsardzības prasības, t.sk. ĪADT un ML izveidošanas mērķi un aizsardzības un izveidošanas noteikumi:
- a. Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām";
 - b. Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr. 390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi";
 - c. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuri nosaka aizsardzības un izmantošanas prasībās visās ĪADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi;
 - d. Likums "Par Eiropas ainavu konvenciju";
 - e. Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
 - f. Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu", kā arī citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
 - g. Vides aizsardzības likums, t.sk. šī likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi.

Iesakām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē pievērst uzmanību sekojošiem aspektiem:

- 1) ņemt vērā dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" esošo informāciju par Dobeles novada teritorijā konstatētajiem aizsargājamiem biotopiem, iespēju robežās neplānojot šajās vietās tādu teritorijas izmantošanas veidu vai nosacījumus, kas varētu iznīcināt īpaši aizsargājamo biotopu vai pasliktināt tā stāvokli. Informējam, ka biotopu izpētes darbi tiks veikti arī turpmākajos gados, tāpēc iespēju robežās, ciktāl to atļauj laika grafiks, ņemt vērā aktuālos biotopu kartēšanas rezultātus;
- 2) izvērtēt visas iespējas plānojumā nesamazināt dabas teritoriju platības, it īpaši tās, kurās aug koki, kā arī platības, kurās saglabāties dabiskais reljefs. Šādas teritorijas ir ainaviski augstvērtīgas, kā arī īpaši aizsargājamo sugu esošas un potenciālas dzīvotnes, tāpēc ļoti nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā;
- 3) izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību;
- 4) saglabāt Dobeles novada saistošo noteikumu Nr. 5 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 4.4.3. apakšpunktā iekļauto prasību: veicot derīgo izrakteņu izstrādi, izstrādāt rekultivācijas projektu;

- 5) attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumu Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 7. punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā;
- 6) attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta vietnē: <http://karte.vaad.gov.lv/>

Ja teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai ir nepieciešama kartogrāfiskā informācija par ĪADT un ML Dobeles novadā, lūdzam izmantot Dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols"

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas vadītāju Jāni Kotānu: tālr. 29191498, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv.

Ar cieņu,
direktors

Martinsone 29353919,
sintija.martinsone@daba.gov.lv

Signature valid



Digitally signed by ANDRIS ŠIROVS
Date: 2016.04.28 11:18:57 EEST

A. Širovs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, SATUR LAIKA ZĪMOGU UN 28.04.2016. NOSŪTĪTS NO ELEKTRONISKĀ PASTA: PIERIGA@DABA.GOV.LV.



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīga

15.04.2016. Nr.06-05/1146

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

(reģistrēts VKPAI 18.03.2016. Nr.1867)

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobeles novads

apic@dobelev.lv

*Nosacījumi Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) ir izskatīts iesniegums par informācijas un nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56.punktu, Inspekcija sagatavojusi tās rīcībā esošo informāciju par Dobeles novadā esošajiem kultūras pieminekļiem un sniedz nosacījumus un ieteikumus novada teritorijas plānojuma izstrādei.

1. INFORMĀCIJA.

- 1.1. Dobeles novadā atrodas 110 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 1 pilsētībūvniecības, 36 arheoloģijas, 69 arhitektūras, 3 mākslas pieminekļi un 1 vēsturiska notikuma vieta (1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra).
- 1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti:
 - Likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*;
 - MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 *Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*;
 - citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi.
- 1.3. Saskaņā ar likuma *Par kultūras pieminekļu aizsardzību* 23. pantu un *Aizsargjoslu likuma* 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta 500 m, bet pilsētās – 100 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši.
- 1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – „nulle”.
- 1.5. Inspekcija veic darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā un digitalizācijā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdalū speciālistiem, iespējama kultūras pieminekļu teritoriju precizēšana.

Informācija levdāta
informācijas sistēmā EDUS
10. maija

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 16. g. 10. maija
Nr. 2.5./1199

- 1.6. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.
2. NOSACĪJUMI.
- 2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
- 2.2. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
- 2.3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplicācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.
- 2.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami nosacījumi:
- kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai, tostarp iesakām izstrādāt detalizētus noteikumus Dobeles pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vides aizsardzībai, kuros noteikti apbūves veidošanas principi (fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, ēku pārbūvēm, jaunbūvēm, zemes gabalu veidošanai, teritorijas labiekārtojumam u.c.);
 - lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu privātpersonām teritorijas izmantošanai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ieteikums izstrādāt noteikumus kā metodiku fasāžu apdares renovācijai, logu nomaīņai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu nomaīņai Dobeles pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Ja ir izpildīti šie kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi un noteiktās prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, Inspekcijas izdoti īpašie noteikumi, būvniecības dokumentācijas saskaņošana un atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai nav nepieciešama;
 - zemes gabalu dalīšanai – apvienošanai, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas pārveidojumiem, nepazeminot pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību;
 - kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai.
- 2.5. Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas iespējamās pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.
- 2.6. Inspekcijā ir digitalizētas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bikstu muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 4892) teritorija, valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Īles meža senkapi (valsts aizsardzības Nr.758) teritorija un valsts nozīmes vēsturiskas notikuma vietas Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Bastariem (valsts aizsardzības Nr.8820) teritorija un individuālā aizsardzības zona, kā arī precizēta valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769) atrašanās vieta. Kartogrāfiskais materiāls tiks nosūtīts Sandrai Lasmanei uz e-pastu sandra.lasmane@dobelev.lv.
3. IETEIKUMI.
- 3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku uztveri un

iespējamās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamās atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 *Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika*.

- 3.2. Ieteicams apzināt novada teritorijā kopumā un uzrādīt teritorijas plānojumā nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot novada nozīmes kultūrvēsturisku teritoriju un objektu piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu un teritoriju aizsardzība un pārvaldība regulējama pašvaldības līmenī.
- 3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Zemgales reģionālajā nodaļā (tālr.67350070), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanu – Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļā (tālr.67228503) un Arhitektūras daļā (tālr.67223328)

Pielikumā:

1. Dobeles novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta.

Ar cieņu,

Inspekcijas vadītāja vietniece

V.Mačiņa

(paraksts*)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

E.Lūsēna,
I.Jekale,
67223328



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Dobeles nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Brīvības iela 10b, Dobeles, LV-3701 Tālr.:63707118 Fakss:63707117 www.lvceli.lv

Dobelē 2016. g. 07. 04.

Nr. 44.6 - 35

Atbilde uz vēstuli Nr.2.6./681
no 15.03.2016

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeles, LV-3701

NOSACĪJUMI

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam izstrādei

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk LVC) Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus:

1) Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē;

2) Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”, ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Detalizētajā transporta attīstības plānā:

- jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 1)punktu), norādot vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu valsts autoceļam;

- jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām;

3) teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem;

4) dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības;

Informācija ievadītā
informācijas sistēmā EDUS
08. aprīlī

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2016. g. 08. aprīlī
Nr. 2.5./846

5) Nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas, aicinām akcentēt vietas, kur tas tiek veikts līdzās esošajiem valsts autoceļiem, it īpaši valsts autoceļu aizsargjoslās. Aicinām ņemt vērā to, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta (2) daļai ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.

6) Gadījumos, ja jauno ciemu robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu **negatīvo ietekmi uz vidi**, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, **kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu**, teritorijas plānojumā šajā vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. Nav pieļaujama "šaurākai" būvlaide, tas ir – jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku rekonstrukcija vai paplašināšana) tuvāk par 100m no valsts galveno autoceļu ass, tuvāk par 60m no valsts reģionālo autoceļu ass vai tuvāk par 30m no valsts vietējo autoceļu ass. Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības;

7) servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli;

8) teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu.

9) Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus precizējoša informācija iegūstama LVC Dobeles nodaļā.

10) nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža.

11) Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem LVC Dobeles nodaļā.

12) Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" gan rastra, gan vektordatu failu formātā.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" rīcībā esošie grafiskie un teksta dati saņemami VAS "Latvijas Valsts ceļi" Īpašumu uzskaites daļā (adrese: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4001, tālrunis: 64023954, fakss: 64022683).

Paraksts:



Sagatavotājs: Dobeles nodaļas vadītāja E.Bobrovskā



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Jelgavā

13.04.2016.

Nr. 13-13/10533/

Dobeles novada pašvaldība
apic@dobeles.lv

- | |
|---|
| 1. <u>Objekta nosaukums</u> : Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumi |
| 2. <u>Objekta adrese</u> : Dobeles novads |
| 3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115092, Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701 |
| 4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : Dobeles novada pašvaldības iesniegums, reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā 21.03.2015., Nr. 10533; Dobeles novada domes 24.09.2015. sēdes lēmuma Nr.231/11 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi” izraksta kopija |
| 5. <u>Apsekojums veikts</u> : Netika veikts |
| 6. <u>Konstatēts</u> : Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir radīt plānošanas dokumentu ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības veicināšanai Dobeles novadā. |

NOSACĪJUMI

Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, ievērot 13.10.2011. LR likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) prasības.

Teritorijas plānojumā noteikt funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus. Teritorijas plānojumā iezīmēt visa veida esošās un projektējamās sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, atbilstoši 05.02.1997. LR „Aizsargjoslu likums” prasībām. Veikt ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi (esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, raksturot vides piesārņošanas draudus. Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus saskaņā ar 18.09.2007. MK noteikumiem Nr. 626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”. Norādīt riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Apbūves teritorijas (t.sk. ražošanas teritorijas un būves) plānot, ievērojot prasības projektēt

būves tā, lai tās neapdraudētu apkārtņē esošo cilvēku veselību, īpaši šādu faktoru iedarbības dēļ: toksisko gāzu izplūde, bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtne gaisā, bīstama radiācija, ūdens vai augsnes piesārņošana vai saindēšana; dūmu, notekūdeņu, cietu vai šķidru atkritumu neparedzēta noplūde.

Plānot ražošanas un lauksaimniecības ražošanas teritorijas tā, lai apbūves teritorijās tiktu nodrošināti smakas koncentrācijas mērķlielumi atbilstoši 25.11.2014. MK noteikumiem Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (ražošanas objekti, enerģētikas infrastruktūras objekti, atklātas sporta būves – mototrases, šautuves, sporta laukumi u.c.) plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.

Ap vēja elektrostacijām noteikt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un 05.12.2006. MK noteikumu Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasību ievērošanu.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu mobilo sakaru bāzes staciju būvniecībai tā, lai apbūves teritorijās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņa pārsniegumi netiktu prognozēti un konstatēti.

Apbūvēm paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams veidot pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas. Plānojot teritorijas apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt Noteikumu Nr. 240 – 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasību ievērošanu. Noteikt aizsargjoslas platumu ap ūdens ņemšanas vietām, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Plānojot jaunas ūdens ņemšanas vietas, ievērot 29.12.1998. MK noteikumu Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” IV. sadaļas „vides un cilvēka aizsardzības prasības” par jaunas ūdens ņemšanas vietas ierīkošanas aizliegumu kapsētas sanitārā aizsargjoslā.

Raksturot sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētas sistēmas). Notekūdeņu novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Ja nav iespējams veidot plānoto būvju pieslēgumu centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām.

Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un ekoloģiski tīra pārvietošanās veida – velotransporta attīstību, projektējot veloceļus un velostāvlaukumus.

Plānojot dzīvojamo apbūvi, ievērot prasības dzīvojamo ēku izvietošanai teritorijā un dzīvojamo telpu insolācijas un dabiskā apgaismojuma prasības.

Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās.

Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu izveidošanai atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām, lai noteiktu tām statusu „Publiska peldvieta”.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv

Rīgā

05.04.2016. Nr. 01VD00-13/1223

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobeles,

Dobeles novads,

LV-3701

Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Atbildot uz Jūsu 2016.gada 15.marta vēstuli Nr. 2.6./681, sniedzam koncerna Latvenergo nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

AS "Latvenergo"

1. Dobeles novada teritorijas, Dobeles pilsētā atrodas AS „Latvenergo” optisko kabeļu kanalizācija ar attiecīgo aizsardzības joslu – zemes gabalu, ko norobežo nosacītās vertikālās virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass. Tās trase iet no 110 kV apakšstacijas „Dobele”, Elektriības iela 3A līdz AS “Sadales tīkls” Dienvidu ekspluatācijas daļas Dobeles nodaļai, Elektriības iela 5, kā arī radiosakaru līniju tornis Dobelē, Elektriības ielā 5 (augstums 72m) ar attiecīgām aizsargjoslām – zemes gabals un gaisa telpa torņa augstumā, ko norobežo nosacīta vertikālā virsma 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
2. Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam ievērot LR „Aizsargjoslu likums” un LR MK noteikumu „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. Inženierkomunikāciju izvietošanu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu LR MK 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietošana”.
3. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem.
4. Projektu saskaņošana darbiem pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas aizsardzības zonā notiek AS „Latvenergo” ITT REF Kabeļu dienestā, 1.telpā, Ventpils iela 58, Rīgā, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 11:30 un trešdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00, t. 67725498, 67725398, avārijas gadījumos IT un T virziena Monitoringa dienesta diennakts dežurants, t. 67728333. Par sakaru kabeļu trases plāniem grafiskā veidā atbilstoši LKS-92, griezties pie Kabeļu dienesta telekomunikāciju inženiera, t. 67725592.

AS “Sadales tīkls”

Lūdzam iekļaut teritorijas plānojumā sekojošo informāciju:

1. Dobeles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls”, kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20kV un 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
07.aprīlis

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2016.g. 07. aprīlis
Nr. 2.5./825

20(10)/0,4kV transformatoru apakšstacijas.

2. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
3. Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”.
4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem un aprobežojumi tajās tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, īpašu uzmanību pievēršot 35. un 45.panta prasībām.
5. Veicot jebkādus darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: (20 – 0.23) kV objekti ar AS „Sadales tīkls” (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001).
6. Plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojumus””.
7. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”.
8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.
9. Prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai tiek noteiktas MK noteikumos Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (3., 5., 8. – 11. punkts).
10. Enerģētikas jomu reglamentē Enerģētikas likums. Lūdzam īpašu uzmanību pievērst 19., 19.1., 23. un 24. panta prasībām.
11. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (330/110/20(10) kV apakšstacijas, 0.23-330 kV EPL (gaisvadu un kabelīnijas) 20/0.4 kV transformatora punktus u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā).
12. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabelīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

Informācija digitālā veidā par 20(10)kV un 0,4kV elektrolīniju (gaisvadu un kabeli), kā arī par 20(10)/0,4kV transformatoru apakšstaciju izvietošanu Dobeles novada teritorijā tika elektroniski nosūtīta 30.03.2016 uz e-pastu: sandra.lasmane@dobelev.lv.

Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietošanas dati, kuri iezīmēti uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas

topogrāfiskās informācijas prasībām.

Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu uzņēmuma ĢIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu, elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu.

Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti elektrisko tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, precīzai informācijai saskaņā ar Latvijas Republikas „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.pantu ir jābūt pašvaldības datubāzes vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā.

AS „Sadales tīkls” kontaktpersona - AS „Sadales tīkls” Dienvidu Kapitālieguldījumu daļa elektroinženieris Sergejs Kravecs tālr.: (+371) 63090267, mob.: (+371) 26559435, sergejs.kravecs@sadalestikls.lv.

Attīstības direktors

Guntis Stafeckis

Jurijs Rivkins 67728761



Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators
AS **AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS**
Uzņ. reģ. Nr. 40003575567
Konta Nr.: LV55UNLA0050000858505

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073
T: (+371) 67728353
F: (+371) 67728858
ast@ast.lv | www.ast.lv



Rīgā
23.03.2016. Nr. 50SA10-08-737
Uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17
Dobele
LV 3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojumu

Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu projekta sagatavošanu novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV un 330kV elektrolīnijas. Dobelē, Elektrības ielā 3A atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija "Dobele" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4601 009 8401).

Izstrādājot plānoju ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumus par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:

1. Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārziema ielā 86, LV1073. Pamatojums: Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 15.punkta prasība.

2. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, Ministru kabineta apstiprinātajos noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos.

3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem jāizstrādā un jāsaņem ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu veikšanas projekts.

4. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

29. marts
[Signature]

SAŅEMTS
Dobeles novada pašvaldība

20 16.g. 29. marts
Nr. 2.5./133 32

paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.

5. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas.

6. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.

Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kV un 330kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas.

Spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumos iekļaut šādas izmaiņas:

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 31.punktu "Prasības detālplānojumam" papildināt ar nosacījumu par nepieciešamību ievērot Latvijas būvnormatīva prasības, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.). Pamatojums: LBN 008-14 2.1.apakšpunkts.
2. Grafiskajās daļās "Dobeles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" un "Dobeles novada Dobeles pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" transformatoru apakšstacijas "Dobele", Dobelē, Elektriības ielā 3A apzīmējumā "Latvenergo DET apakšstacija" dzēst abreviatūru DET.
3. Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst rindkopu "AS „Latvijas elektriskie tīkli” plāno ierīkot 330 kV elektrolīniju, kas šķērsos Jaunbērzes pagasta teritoriju. Plānotā elektrolīnija ir projekta „Kurzemes Loks” posma „Tume - Rīga” un Latvijas – Igaunijas energosistēmu starpsavienojuma sastāvdaļa". Pamatojums: Ministru kabineta 2015.gada rīkojumā Nr.140 par "Kurzemes loka" projekta akceptu nav paredzēts šķērsot Dobeles novada teritoriju.
4. Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst 2.9.2.1. attēlu "Latvijas augstsprieguma tīklu izvietojuma shēma", jo tā informācija nav aktuāla. Ar esošo situāciju var iepazīties AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā internetā, adrese: http://www.ast.lv/files/ast_files/bildes/Latvia.png.
5. Paskaidrojuma raksta 17.lappuses tekstā apzīmējumu "330 kW augstsprieguma elektrolīnija" izteikt šādi: "330kV augstsprieguma elektrolīnija".

Lūdzam pašvaldību vēstules par nosacījumu, atzinumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu plānošanas projektu un būvprojektu izstrādāšanai objektiem teritorijās, kurās atrodas 110kV un 330kV elektrolīnijas vai to aizsargjoslas, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos un tuvošanās gadījumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslu pārklāšanās ar tām, adresēt AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārziņa ielā 86, LV1073. AS "Augstsprieguma tīkls" nav AS "Latvenergo" koncerna akciju sabiedrība.

Valdes loceklis

Arnis Staltmanis

Girts Melderis 67725372

Rīgā

31.03.2016. Nr. 24.4-1/946
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads, LV-3701

**Par Dobeles novada teritorijas
plānojuma grozījumu nosacījumiem**

Atbildot uz Jūsu 15.03.2016. vēstuli 2.6./681 par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu nosacījumiem, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Gazapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības sagatavojusi nosacījumus un aktualizējusi informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu nosacījumiem.

Informējam, ka:

1. Sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā esoši:

- 1.1. gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi)
Iecava – Liepāja DN 530 mm un Iecava – Liepāja DN 350 mm,
- 1.2. pārvades gāzesvada atzari uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Dobele” DN 200 mm un uz GRS „Sloka” DN 250 mm; uz GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm,
- 1.3. GRS „Dobele”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”,
- 1.4. pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas, krānu laukumi, anodu zemējumi, anodu kabeli un sakaru kabeli.

Informāciju par Sabiedrības esošiem gāzesvadiem un to iekārtām var saņemt **Ekspluatācijas iecirknī „Gāzes transports”, Stigu ielā 14, Rīgā, tālrunis 67819033 e-pasts: gazes.transports@lg.lv**

2. Sabiedrības Jelgavas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: augstā spiediena ($P < 0,6$ MPa) pārvades un vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas.

Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt **Jelgavas iecirknī 4.līnijā 35, Jelgavā, tālrunis 63048851.**

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu inženierkomunikāciju sadaļu – Gāzes apgāde, lūdzam:

1. Grafiskajā daļā attēlot:

- 1.1. esošos pārvades gāzes vadus ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi)
Iecava – Liepāja DN 530 mm un Iecava – Liepāja DN 350 mm,
- 1.2. pārvades gāzesvada atzarus uz GRS „Dobele” DN 200 mm un uz GRS „Sloka” DN 250 mm, uz GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm,
- 1.3. GRS „Dobele”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”,
- 1.4. esošos augstā spiediena ($P < 0,6$ MPa) un vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) sadales gāzesvadus un to iekārtas,

kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam.

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus:

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EQUS
05.05.2016.

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
juridiskā adrese - Rīga, Vagonu iela 20
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2016.05.05. apstiprināts
Nr. 2.5/799

2.1. iekļaut informāciju par esošās gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām,

2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze” izsniedz:

2.2.1. tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu,

2.2.2. nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumam.

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Dobeles novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.

Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju iesniegt izdrukas vai CD formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.

Komercpilnvarnieks
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs



U.Kocers

Kuplovs-Oginskis
67041727
67369265



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻA

Brīvības iela 7A, Dobeļe, Dobeles novads, LV-3701; tālr.: 63781291; fakss: 63721540; e-pasts: dobele@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.

Dobelē

14.04.2016. Nr. 22/11.4-1.61-22

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldībai
Reģ. Nr.90009115092
Brīvības ielā 17, Dobeļe,
Dobeles novads, LV-370

[Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumiem

Izskatot Jūsu iesniegumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļai par tekstā augstākminētās teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu iebildumu nav.

Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, paredzēt sekojošus ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākumus:

1. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvē un caurbrauktuvē ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.
2. Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska analīzes secinājumi jāņem vērā veicot ģenerālo plānu izstrādi un novadu apbūves attīstību.
3. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.
4. Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

komandieris

majors

I. Skačkauskis

Kučika, 25496952

ingrida.kucika@vugd.gov.lv

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
14.04.2016.

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 16.g. 14. aprīlis
Nr. 2.5.7.930



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību **ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv
Bauskā

14.04.2016. Nr.Z/1-14/625-e

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldībai

Brīvības ielā 17, Dobelē,

Dobeles novadā, LV-3701

apic@dobelev.lv

Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2016. gada 18. martā ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 2016. gada 15. marta vēstuli par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

Šajā sakarā sniedzam sekojošu **informāciju**:

- Sniegtā pamatinformācija un nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 2013.- 2025. gadam ir spēkā.
- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā informācija tiek papildināta.
- Pievienojam precizēto (uz 2016. gadu) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam, kā arī nosūtām digitālo informāciju par valsts nozīmes ūdensnotekām.

Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, jāievēro sekojoši **nosacījumi**:

- Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai.
- Teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā iezīmējamās ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.
- Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados.
- Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvī, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti:

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais **Meliorācijas likums**;
- 2014. gada 16. septembra MK noteikumi Nr. 550 „**Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi**”;
- 2010. gada 3. augusta MK noteikumi Nr.714 „**Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi**”;

- 2012. gada 2. maija MK noteikumi Nr. 306 „**Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs**”;
- 2010. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr.623 „**Meliorācijas kadastra noteikumi**”;
- 2010. gada 6. jūlija MK noteikumi Nr.612 „**Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu**”;
- 2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr.755 „**Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība**”;
- 2015. gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 “**Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves**”.

Informācijai un darbam elektroniski uz adresi sandra.lasmane@dobelev.lv nosūtām datu slāņus ar šādiem nosaukumiem:

- *Reg_asis* (regulētas valsts nozīmes ūdensnotekas)
- *Vn_asis* (valsts nozīmes ūdensnotekas, u.c.).

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapas.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Andis Fogelis, t.27844008
andis.fogelis@zmni.lv

Jānis Kēniņš, 22004131
janis.kenins@zmni.lv

Dobeles novada valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts

Ūdensnotekas, kuru garums ir 5 km un lielāks, sateces baseins 10 km² un lielāks (arī starpvalstu ūdensnotekas)

Nr. p.k.	Nosaukums meliorācijas kadastra datubāzē	ŪSIK kods meliorācijas kadastra datubāzē	Kopējais garums (km)	Regulētā posma garums (km)	Regulētā posma garums novadā (km)	Novads
1	2	3	4	5	6	7
1	Abaviņa	362934:01	11,8	11,8	3,1	Tukuma, Dobeles
2	Vecbērzes poldera apvadkanāls	3816:01	18,3	18,3	10,6	Jelgavas, Dobeles
3	Kazuļu strauts	3816242:01	6,2	5,7	1,0	Tukuma, Dobeles
4	Vecslampe	38164:01	4,3	4,3	4,1	Dobeles
5	Dreimaņu strauts	381642:01	11,5	11,5	9,0	Dobeles, Tukuma
6	Apšupes strauts	381644:01	6,0	6,0	6,0	Dobeles
7	Čabu grāvis	3816442:01	6,3	6,3	5,4	Dobeles, Tukuma
8	Grieņu grāvis	381652:01	8,3	8,3	8,3	Dobeles
9	Pienava	38166:01	28,9	26,0	11,2	Jelgavas, Dobeles, Tukuma
10	Sellīte	381662:01	5,7	5,7	5,7	Dobeles
11	Lēpju strauts	381664:01	5,3	5,3	0,1	Dobeles, Tukuma
12	Gaurata	38168:01	12,8	12,8	11,6	Jelgavas, Dobeles
13	Kalves grāvis	3816812:01	5,9	5,9	5,9	Dobeles
14	Virkus grāvis	381682:01	7,7	7,7	7,7	Dobeles
15	Kliedru grāvis	3816832:01	5,1	5,1	5,1	Dobeles
16	Mežinieku upīte	38174196:01	5,4	5,4	4,9	Jelgavas, Dobeles
17	Bērze	3822:01	117,1	20,3	7,7	Jelgavas, Dobeles, Auces
18	Pikšu grāvis	3822112:01	5,9	5,9	2,2	Jelgavas, Dobeles
19	Ālave	38222:01	29,4	29,4	29,4	Dobeles, Tērvetes
20	Šķības dārza grāvis	3822212:01	7,4	7,4	7,4	Dobeles
21	Apguldes ezera grāvis	382222:01	11,2	10,6	10,6	Dobeles
22	Aurupīte	382224:01	6,3	6,3	6,3	Dobeles
23	Jugliņa	382226:01	15,2	15,2	15,2	Dobeles
24	Leinertu dīķu strauts	382242:01	6,6	6,2	6,2	Dobeles
25	Snierājs	382252:01	8,4	7,7	7,7	Dobeles
26	Gardene	382254:01	18,4	18,4	18,4	Dobeles
27	Mucenieku grāvis	3822542:01	8,3	8,3	8,3	Dobeles
28	Bitšķēpu strauts	3822552:01	6	4,1	4,1	Dobeles
29	Bikstupe	38226:01	35,5	24,2	11,8	Dobeles, Jaunpils
30	Kaulaiņu grāvis	382262:01	5,3	5,3	1,1	Jaunpils, Dobeles
31	Balžņa	382272:01	10,4	10,4	10,4	Dobeles
32	Zušupīte	382274:01	2,9	2,9	2,9	Dobeles
33	Midzeņu grāvis	382276:01	5,2	5,2	5,2	Dobeles
34	Smukupīte	382292:01	11,7	6,7	1,5	Dobeles, Brocēnu
35	Stūrupe	3822922:01	7,3	4,00	1,7	Dobeles, Brocēnu
36	Līčupe	382294:01	9,7	8,5	4,6	Dobeles, Auces
37	Auce	3824:01	92,6	34,2	4,2	Jelgavas, Dobeles, Auces
38	Puktu grāvis	382422:01	8,00	8,00	2,0	Jelgavas, Dobeles
39	Strautiņauce	3824312:01	10,3	10,3	3,8	Jelgavas, Dobeles
40	Strautiņu grāvis	382432:01	7,7	7,2	5,1	Dobeles, Tērvetes

1	2	3	4	5	6	7
41	Akāciju grāvis	382434:01	8,3	8,3	7,6	Jelgavas, Dobeles, Tērvetes
42	Upenieku grāvis	382436:01	9,1	9,1	5,0	Tērvetes, Dobeles
43	Govainis	38244:01	18,9	18,9	11,8	Tērvetes, Dobeles
44	Rīgava	38246:01	11,7	11,7	5,1	Dobeles, Auces
45	Vecmiķeļu grāvis	382462:01	9,8	9,8	1,0	Auces, Dobeles
46	Tērvete	3826:01	69,4	37,6	4,1	Jelgavas, Tērvetes, Auces, Dobeles
47	Eglone	382632:01	17,2	17,2	6,4	Jelgavas, Dobeles
48	Skujaine	38266:01	33	17,7	1,0	Tērvetes, Auces, Dobeles
49	Jaunzemju grāvis	3826612:01	5,1	5,1	1,2	Dobeles, Tērvetes
50	Krievaine	3826614:01	6,2	6,2	0,9	Tērvetes, Dobeles
Kopā:					321,6	

Sagatavoja:

A. Fogelis



Valsts meža dienests

ZEMGALES VIRSMEŽNIECĪBA

Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV- 3008, tālr. 63058147, fakss 63048900, e-pasts vm@zemgale.vmd.gov.lv

Jelgavā

	12.04.2016	Nr.	VM7.7-7/273
Uz	15.03.2016	Nr.	2.6./681

Dobeles novada pašvaldībai

Brīvības ielā 17,
Dobelē, LV-3701

apic@dobelev.lv

Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 (spēkā no 01.05.2015.) „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 52. punkta prasībām un Jūsu 2016. gada 15. marta vēstuli Nr.2.6./681 sniedzam nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Dobeles novads atrodas Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas un daļā Jelgavas un Brocēnu nodaļas administratīvajā teritorijā.

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:

1) likumam „Meža likums” (spēkā no 17.03.2000.) un ar šo likumu saistītiem Ministru kabineta noteikumiem;

2) likumam „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (spēkā no 19.04.2000.) un saistītiem MK noteikumiem;

3) likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā no 07.04.1993.) ar grozījumiem un saistītiem MK noteikumiem;

4) likumam „Aizsargjoslu likums” (spēkā no 11.03.1997.).

Norādām, ka meža apsaimniekošanā speciālais normatīvais akts ir Meža likums. Atgādinām, ka saskaņā ar Meža likuma 3. panta nosacījumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr. 88 (spēkā no 06.03.2013.) 1. pielikumu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, lauces un purvi. Meža likuma 2. pantā ir noteikts, kādās teritorijās var tikt noteikti papildus nosacījumi meža apsaimniekošanai, proti, ka pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildus nosacījumus paredz pašvaldību saistošie noteikumi. Lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, Meža likuma 38¹. pants, 38². pants un 38³. pants paredz parku un mežaparka izveidošanu.

Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības norādīt teritorijas plānojuma zonējumā (teritorijas plānotajā – atļautajā izmantošanā), jo pretējā gadījumā tās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 308 (spēkā no 09.05.2012.) „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” nevarēs atzīt par meža zemēm.

Dobeles novada teritorijā no dabas daudzveidības viedokļa atzīmējamas divas Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” Zebrenes un Bikstu pagasta teritorijā un daļa no dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” Jaunbērzes pagasta teritorijā, izveidots liels skaits mikroliegumu aizsargājamām putnu sugām, īpaši Zebrenes pagasta teritorijā.

Virsmēžziņa
vietnieks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

G. Vāvers

Kigitoviča 26667926
viktorija.kigitovica@zemgale.vmd.gov.lv

ZEMGALES MEŽSAIMNIECĪBA

„Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3001, tālrunis 63007166, fakss 63007168;
e-pasts lvm@lvm.lv

Jaunsvirlaukas pagastā, Mežciemā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA FAILA NOSAUKUMĀ

Dobeles novada domei

Par nosacījumiem

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem

Sakarā ar Jūsu 15.03.2016. vēstulē izteikto lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Dobeles novada pašvaldības teritoriālplānojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. pielikums Nosacījumi”).

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas.

Izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Vineta Ostrovska, v.ostrovska@lvm.lv).

Digitālie dati tiks nodoti pašvaldībai pēc Sadarbības līguma noslēgšanas, par ko ar jums kontaktēsies LVM speciāliste.

1.Pielikumā:

Nosacījumi uz 10 lpp

Izpilddirektors, meža infrastruktūras vadītājs

J.Jumītis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

V.Ostrovska

mob.29122834

e-mail v.ostrovska@lvm.lv

Izsniedzējs: AS "Latvijas valsts meži"

Izsniegšanas vieta: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts

Izsniegšanas datums: 12.04.2016.

NOSACĪJUMI

1. Objekta apraksts

Teritorijas plānojuma objekts ir 17850 ha valsts meža zemes Dobeles novadā, ko apsaimnieko Zemgales mežsaimniecība

2. Izmantošanas mērķi

Noteikt zemes izmantošanas mērķi **0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”** atbilstoši sadalījumam pa kadastra vienībām:

N.p.k.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Platība, ha (no LVM kadastra slāņa)	Piezīmes <i>Papildus nosacījumi nomai derīgie izrakteņi</i>
1.	46540060172	156.02	
2.	46980040191	138.13	
3.	46980040303	13.91	
4.	46980040179	27.15	
5.	46980040197	2.69	
6.	46980040188	5.05	
7.	46520030124	3.38	
8.	46840040079	194.87	
9.	46840040091	31.44	
10.	46460080190	67.05	
11.	46600010158	180.04	
12.	46420030125	1.13	
13.	46540010047	155	
14.	46720070075	138.45	
15.	46680010144	70.44	
16.	46980020086	0.05	
17.	46800020121	292.87	
18.	46800020116	226.23	
19.	46680030190	151.41	
20.	46460050051	4.38	
21.	46460010024	14	

22.	46680020085	10.84	
23.	46680020104	2.76	
24.	46680020071	145.22	
25.	46800010124	0.9	
26.	46980040299	0.37	
27.	46840010065	0.61	
28.	46540060174	606.95	
29.	46800010117	480.21	
30.	46980010069	31.05	
31.	46980040195	0.11	
32.	46540060177	8.2	
33.	46980030088	43.18	
34.	46980030086	539.73	
35.	46980030084	98.93	
36.	46420030114	3.54	
37.	46420030116	335.34	
38.	46600010353	101.75	
39.	46840020036	37.29	
40.	46680010148	15.94	
41.	46980020073	35.33	
42.	46980020072	59.89	
43.	46680030191	360.28	
44.	46540010045	231.01	
45.	46680030577	1.41	
46.	46680030189	5.46	
47.	46520050328	234.65	
48.	46460010038	736.18	
49.	46600030062	61.34	
50.	46540020053	14.45	
51.	46460010034	61.88	
52.	46680020060	4.48	
53.	46680020086	4.41	
54.	46840010040	25.87	
55.	46800010121	39.68	
56.	46980010060	11.68	
57.	46460050066	0.45	

58.	46600010379	7.65	
59.	46460040083	65.77	
60.	46420030112	23.29	
61.	46720060123	116.94	
62.	46840020038	35.72	
63.	46680010173	1.21	
64.	46980020074	1.85	
65.	46800050088	37.25	
66.	46980020075	39.27	
67.	46420060138	79.1	
68.	46680030629	0.76	
69.	46800030221	2.33	
70.	46680020073	328.16	
71.	46420060139	25.39	
72.	46800010090	14.89	
73.	46420060042	8.6	
74.	46600030079	0.06	
75.	46980040180	128.73	
76.	46980040185	10.43	
77.	46800010119	3.88	
78.	46980040271	0.78	
79.	46800010116	15.9	
80.	46800010137	0.41	
81.	46540060159	8.46	
82.	46980030071	38.45	
83.	46420050045	1.98	
84.	46460060063	29.53	
85.	46420030113	110.4	
86.	46540010043	91.01	
87.	46680030194	152.84	
88.	46680030192	41.3	
89.	46540050201	225.09	
90.	46460050041	721.51	
91.	46460010032	170.46	
92.	46680020088	0.38	
93.	46680020074	484.69	

94.	46800030027	9.05	
95.	46680020087	1.54	
96.	46420030117	31.3	
97.	46980040178	245.26	
98.	46980040184	180.93	
99.	46800010118	569.99	
100	46800010115	78.5	
101	46980040302	6.46	
102	46800010125	0.3	
103	46520030104	136.86	
104	46540060220	14.24	
105	46520030084	7.94	
106	46460050067	0.21	
107	46720080050	107.89	
108	46600010159	124.91	
109	46720060133	0.04	
110	46680010146	16.81	
111	46460070011	7.04	
112	46800020115	24.66	
113	46540010044	206.9	
114	46420060174	232.89	
115	46800030219	9.21	
116	46460010033	247.77	
117	46600030060	85.33	
118	46600030092	14.12	
119	46540020052	97.83	
120	46460010107	26.63	
121	46680020075	39.79	
122	46840010032	68.39	
123	46840010068	46.99	
124	46980040176	135.71	
125	46840010077	4.35	
126	46520030136	39.07	
127	46540060221	6.32	
128	46980030085	161.62	
129	46980030093	92.73	

130	46600010378	2.42	
131	46460050065	1.54	
132	46420030115	9.1	
133	46420030118	25.87	
134	46980020077	3.89	
135	46680010147	214.87	
136	46720080051	20.83	
137	46540010048	300.34	
138	46840020063	0.29	
139	46800030222	19.89	
140	46600030091	5.34	
141	46460010021	9.61	
142	46680020066	1781.86	
143	46840010033	184.24	
144	46840010067	8.86	
145	46980040177	23.38	
146	46460020019	12.55	
147	46600010362	85.96	
148	46540010046	188.97	
149	46680010172	0.97	
150	46800050089	5.39	
151	46980020048	661.26	
152	46680030615	7.84	
153	46800030220	1.64	
154	46460010040	14.91	
155	46680020081	0.25	
156	46680020065	164.71	
157	46420060175	1.09	
158	46980040298	0.16	
159	46840010066	0.69	
160	46540060124	424.41	
161	46540060175	301.27	
162	46800010120	35.28	
163	46980040155	0.35	
164	46980040189	4.37	
165	46540060173	27.58	

166	46980030081	99.9	
167	46460020018	11.41	
168	46420030120	4.32	
169	46680010145	3.69	
170	46980020047	474.3	
171	46680030193	42.75	
172	46680030195	30.34	
173	46800030218	242.1	
174	46460010106	2.78	
175	46460010069	1.8	
176	46460010023	53.01	
177	46680020095	2.68	
KOPĀ:		17 850	

2.2. Dobeles novadā atrodas šādi uzņēmuma ceļi:

Ceļa nosaukums	Garums, km	Izbūves gads	Plānotie pasākumi
Anota ceļš	2.03	2015	
Apšenieku ceļš	0.94	0	
Auniņu ceļš	0.973	0	
Ausātu ceļš	5.16	2014	
Ausātu ūdenskrātuves ceļš	1.91	0	
Bataru ceļš	1.855	0	
Bēnes trase	3.465	2003	
Bēnes trases atzars	0.69	2012	
Bītes ceļš	1.43	2002	
Bītes ceļš 2 posms	1.04	0	
Ceplīšu ceļš	1.786	0	
Cerību torņa ceļš	3.112	0	
Ciematu ceļš	3.585	2007	
Ciroles ceļš	1.3	0	
Čagu ceļš	2.298	0	
Degu ceļš	0.508	0	
Dišleru ceļš	1.84	2007	
Dobeles mežniecības ceļš	2.885	0	
Dzelzs tilta ceļš	0.27	0	

Elkukalna ceļš	0.75	0	
Franku ceļš	1.771	0	
Garā kalna ceļš	2.26	0	
Garlauku ceļš	0.897	0	
Grāvnieku ceļš	0.02	0	
Īsais ceļš	0.088	0	
Janku ceļš	1.56	0	
Jaunais ceļš	3.917	2002	
Jostu ceļš	3.02	2010	
Jurģu ceļš	2.675	2013	
Kaķenieku ceļš	3.47	2014	
Kalnciema šoseja - Melnbikši	1.085	0	
Kalnu ceļš	2.85	0	
Kapu meža ceļš	1.09	2004	
Karjeru ceļš	1.605	0	
Kasparu ceļš	0.25	0	
Krautuves ceļš	0.35	0	
Krūmiņu ceļš	0.288	0	
Ķīļa ceļš	1.57	2013	
Lapsu ceļš	1.186	0	
Lapsu ceļš	1.049	0	
Lapsu ceļš	0.576	0	
Legzdiņa stiga	3.437	2011	
Lejupceļš	2.067	0	
Liekņu ceļš	1.507	0	
Lielkuģu ceļš	1.61	0	
Liepu cels II	2.89	0	
Lūšu ceļš	1.045	2003	
Mangaļu ceļš	6.25	2009	
Māla trase	2.88	2010	
Melīzera ceļš	1.94	2012	
Meniķa ceļš	0.796	0	
Meženieku ceļš	7.53	2007	
Mežružu ceļš	1.714	0	
Mežsargu ceļš	1.385	2013	
Mežsarmu ceļš	0.361	0	

Mucenieku ceļš	0.59	0	
Namiķu ceļš	2.65	0	
Pakaišu muižas ceļš	2.41	2002	
Penkule-Zvani	3.08	2008	
Pētervalde - Mežvidi	1.05	0	
Pētervalde - Ūsiņu purvs	4.89	2006	
Pliķu stiga	1.842	2009	
Pokaiņu aplis	5.365	2005	
Pokaiņu ceļš	1.185	0	
Poldera ceļš 54 kv	2.26	0	
Priedaiņu ceļš	1.774	0	
Priedaiņu ceļš	0.226	0	
Priežu ceļš	0.43	0	
Robežstigas ceļš	3.41	2011	
Ružu ceļš	4.929	0	2016 Pārbūve
Sarmu dambis	5.28	0	2017 Pārbūve
Sesku ceļš	0.35	0	
Sievu ceļš	4.75	2006	
Silakalnu ceļš	3.268	0	
Silķu meža ceļš	0.486	0	
Skaparu ceļš	0.81	0	
Spindeļu stiga	2.23	2005	
Stirnu ceļš	0.55	0	
Strautiņu atzars	1.4	0	
Strautiņu ceļš	1.755	2013	
Strēlnieku ceļš	1.02	2015	
Stūraišu ceļš	1.226	0	
Susuru ceļš	0.72	2012	
Svilpju ceļš	1.51	0	
Tauvene-Dekšēkuļi	2.77	0	
Tītarkalnu ceļš	4.57	2007	
Vanagu ceļš	0.725	0	
Vāļu ceļš	4.26	0	
Vecais bānīša ceļš	4.78	0	
Vecais ķīļa ceļš	1.1	0	
Vecais pagasta ceļš	0.71	0	

Vecais Slagūnes ceļš	2.3	2004	
Vidusceļš	0.305	0	
Zaķu ceļš	0.43	0	
Zaļais ceļš	0.77	0	
Zaļumu ceļš	2.9	2012	
Zebrenes trase	4.875	0	
Zebrus ezera ceļš	0.533	0	
Zeltiņu ceļš	1	0	
Zemaču ceļš	2.15	2015	
Ziemeļu ceļš	1.126	0	

Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka meža zemēs ir atļauta infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija.

2.3. Dobeles novadā atrodas LVM Zemgales mežsaimniecības apmežošanai paredzētās teritorijas 4.4 ha platībā.

Novada teritorijas plānotajā izmantošana paredzēt, ka LVM valdījumā esošajās zemēs ir atļauta lauksaimniecībā neizmanto zemju apmežošana

3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

3.1. Kā perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sadaļā Teritorijas plānotā izmantošana noteikt:

3.1.1. LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradnes (tabula);

Derīgo izrakteņu ieguves vietas nosaukums	derīgie izrakteņi	Novads	Pagasts	meža iecirknis	meža kvartāli	platība ha
Auru smilts-grants atradne “Ausāti”	smilts, grants	Dobeles	Auru	Dobeles	320; 325	3.974
Naudītes smilts-grants un smilts atradne “Dikuri”	smilts, grants	Dobeles	Naudītes	Dobeles	405	3.885
Bikstu smilts-grants un smilts atradne “Silkalni, D bloks”	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	254	5.8
Bikstu smilts-grants un smilts atradne “Silkalni, ZA bloks”	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	251 ; 252	9.88

3.1.2. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes;

3.1.3. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem.

3.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar ģeoloģiskās izpētiem.

4. Dabas aizsardzības prasības

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības Zemgales mežsaimniecības valdījumā esošajās zemēs:

- 1) Aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos
- 2) Ierobežota saimnieciskā darbība dabas liegumos Zebrus un Svētes ezers un Līvberzes liekņa
- 3) Ierobežota saimnieciskā darbība purvu un ūdensobjektu aizsargjoslās
- 4) Citi ar normatīviem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi

5. Prasības rekreācijas objektiem Teritorijas plānojumā attēlot LVM valdījumā esošajās zemēs ierīkotās 8 Sabiedrībai nozīmīgas atpūtas vietas – Zebrus ezers, Pokaiņu mežs, Ružu ezers, Īles bunkurs, Krievu kalni, Svētes ezers, Mucenieku mežs, Ezerlūķi

6. Citas prasības

- 6.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”.
- 6.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā (shp., vai dgn.).

Izpilddirektors, meža infrastruktūras vadītājs

Juris Jumītis



Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

O, Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv

Rīgā

08.04.2016.Nr.239/1.1-14.2e/276

Uz 15.03.2016. Nr.2.6/678

Dobeles novada pašvaldība

e-pasts: apic@dobelev.lv

Par nosacījumiem

***Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
grozījumu izstrādei***

Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības 2016.gada 15.marta vēstuli Nr.2.6./678, sniedzam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) nosacījumus:

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei:

1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko, LĢIA uzturēto, topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti.

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 1:50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte. Minētie dati ir nodoti Dobeles novada pašvaldības rīcībā saskaņā ar 2015.gada 18.jūnijā noslēgto Datu licences līgumu (LĢIA reģistrācijas Nr.104/p-2015).

LĢIA rīcībā nav topogrāfiskā plāna mērogā 1: 5 000 Dobeles novada teritorijai, bet ir iespējams tos sagatavot.

1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.

2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2016.g. 8. aprīlis
Nr. 25/860

sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.

3. Lai izpildītu MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" prasības IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 41.1. punktā, teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem:

Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.

Ja aizsargjoslas nevar attēlot teritorijas plānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m vai 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.

Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaides sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts.

Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: <http://geodezija.lgia.gov.lv> vai LĢIA pakalpojumu lapas <http://map.lgia.gov.lv> sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.

Informējam, ka Dobeles novada teritorijā ir 6 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 1 (viens) ir globālās pozicionēšanas 1. klases (G1) punkts; 4 (četri) globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti un 1 (viens) gravimetriskā tīkla 2. klases (Gr2) punkts.

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: <http://map.lgia.gov.lv/>.)

Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts.

4. Plānojuma nodaļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā pieminēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.
5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, teritorijas plānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai renovējot būvi ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.

6. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.

Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702.

Direktora vietniece

M.Celmiņa

Veinberga 25644475
Helfriča 27875702

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



**DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA,
G. Kurloviča kungam,
Izpilddirektora vietniekam
Brīvības iela 17,
Dobele, LV-3701**

Dobelē
05.04.2016 Nr. 37.9-10/274
Uz vēstuli 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Atsaucoties uz Jūsu 15.03.2016 vēstuli Nr. 2.6./681, informējam ka, izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi:

- Teritorijas plānojuma grozījumos, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, iepļānot elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves;
- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības;
- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām;
- visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem;
- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;
- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;
- uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;
- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība» (MK noteikumi Nr.501) un „Noteikumi par

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

11. aprīlis

S A Ņ E M T S

Dobeles novada pašvaldība

2016.g. 11. aprīlis

Nr. 2.5.1/846

Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi Nr.257);


- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;
- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju;"

Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA *Lattelecom* elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas plānojuma grozījumos, kartogrāfiskajā materiālā, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, griezties pie SIA „Lattelecom” PPUD RRN Jelgavas Dobeles grupas Līniju uzraudzības inspektora **Avara Grinšpona**, Zaļā ielā 12A , Dobelē, tālr. 63722866., e-pasts: aivars.grinspons@lattelecom.lv

Ar cieņu ,

Jānis Šilke

Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļas
Rietumu reģionālās nodaļas vadītājs



Sagatavoja:
A.Grinšpons
Tālr. 63722866

Rīgā,
2016.gada 08. aprīlī, Nr. 552/2N

Uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Brīvības iela 17,
Dobele,
Dobeles novads,
LV-3701

Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA ir izskatījis Jūsu 15.03.2016. vēstulē Nr.2.6./681 sniegto informāciju par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto- nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto- inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Dobeles novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un inženierkomunikācijas, publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā.

Nemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Dobeles novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.

Ar cieņu –

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Administratīvā dienesta direktors



J.Briedis

V.Belogradova,
29248548

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

13.04.16

SAŅEMTS

Dobeles novada pašvaldība

20 16.13 aprīlī

Nr. 2.5.1 905

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobeļe,
Dobeles novads,
LV-3701,

Rīgā, 2016. gada 22. martā
Nr. LV4000-6


Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi

Atbildot uz Jūsu vēstuli Nr. 2.6./681 no 2016. gada 15. marta, informējam, kā SIA "BITE Latvija" būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu:

- 1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses.
- 2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās.
- 3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.

Jebkādu papildus jautājumu gadījumā, lūdzam kontaktēties ar SIA „BITE Latvija” pilnvaroto pārstāvi Jāni Putānu, telefona Nr. 25544330, e-pasts: janis.putans@bite.lv

Ar cieņu,



Jānis Putāns
SIA "BITE Latvija"
Pilnvarotais pārstāvis

Smeltere
25544330

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS



S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

20 16. 22. marts
Nr. 2.5./784 60



Rīgā

2016. gada 12. aprīlī

Nr. 4 – 6/ 652

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads, LV – 3701

Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu izstrādei

Atbildot uz Jūsu 2016. gada 15. marta vēstuli Nr. 2.6./681, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVGMC) sniedz precizējumus LVGMC izsūtītai 2011. gada 13. aprīļa vēstulei Nr.4-3/539 par LVGMC īpašumā vai pārraudzība esošajiem objektiem un to aizsargjoslām, kuras skar Dobeles novada teritoriju, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai un būvniecībai:

- 1) meteoroloģiskai novērojumu stacijai “Dobele” precizētas koordinātas;
- 2) izveidota pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes novērojumu stacija “Zebrene” ar pazemes ūdens urbumiem Nr. 50, Nr. 51 un Nr. 52.

Novērojumu staciju aizsargjoslas tiek noteiktas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVGMC.

Pielikumā:

1. Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām – 1 lapa;
2. LVGMC novērojumu staciju izvietojums Dobeles novada administratīvajā teritorijā – 1 lapa;
3. Meteoroloģiskās novērojumu stacijas un tās aizsargjoslas izvietojuma shēma – 1 lapa;
4. Pazemes ūdeņu novērojumu stacijā atrodošo pazemes ūdens urbumu un to aizsargjoslu izvietojuma shēma- 1 lapa;
5. LVGMC 2011. gada 13. aprīļa vēstules Nr.4-3/539 kopija - 6 lapas
6. Informācija par novērojumu stacijām un to aizsargjoslām *dwg formātā (informācija CD datu nesējā).

Valdes priekšsēdētājs

K. Treimanis

LVGMC vides speciāliste
A. Dručka
67032040, anda.drucka@lvgmc.lv

1. Pielikums
 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

2016. gada 12. aprīlī

vēstulei Nr. 4-6/652

Lapa 1 (1)

LVĢMC novērojumu stacijas, to izvietojums un aizsargjoslas Dobeles novada administratīvajā teritorijā


Meteoroloģiskā novērojumu stacija					
Stacijas nosaukums	Urbuma Nr.	Adrese	Koordinātas LKS 92		Aizsargjosla*
			X	Y	
Dobele		"Ustupji", Bērzes pagasts, Dobeles novads	458249,112	275283,569	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
Meteoroloģiskās stacijas novērojumu laukuma stūru koordinātas					
ZR			458238,791	275296,856	
ZA			458265,148	275296,856	
DA			458265,148	275269,644	
DR			458238,934	275269,644	
Pazemes ūdens kvantitātes stacija					
Zebrene	50	"Jaunsaulītes", Zebrenes pagasts, Dobeles novads	434214	273123	10 m ap katru urbumu
	51		434216	273124	10 m ap katru urbumu
	52		434219	273128	10 m ap katru urbumu

* Aizsargjosla sniegta, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu


LVĢMC novērojumu staciju izvietojums Dobeles novada administratīvajā teritorijā



© VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2016



© VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2016





Rīgā

2011. gada 13. aprīlī

Nr. 4-3/539

Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/862

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojumu

Atsaucoties uz Jūsu 2011. gada 10. marta vēstuli Nr. 2-6/862 ar lūgumu sniegt informāciju par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVGMC) īpašumā vai pārraudzība esošajiem objektiem un to aizsargjoslām, kuras skar Dobeles novada teritoriju, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai un būvniecībai, informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas šādi LVGMC objekti:

- 1) meteoroloģiskā novērojumu stacija „Dobele”;
- 2) bīstamo atkritumu novietne „Gardene”;
- 3) atkritumu poligons „Zebrene”;
- 4) kā arī tiek plānota triju jaunu pazemes ūdens monitoringa staciju ierīkošana – triju dziļurbumu (3m, 52m un 155m dziļumā) un to aizsargkonstrukciju izveidošana. Aizsargjoslas ap šiem dziļurbumiem – 3m no urbuma atveres centra, kopējā platība – 0,006 ha.

Pielikumā pievienojam informāciju par augstākminēto objektu izvietojumu un to aizsargjoslām. Papildus par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele” nosūtām arī informāciju DWG formātā uz e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobeles.lv.

Pielikumā:

- 1) Informācija par plānotajām pazemes ūdens monitoringa stacijām uz 1 lp.;
- 2) Informācija par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele” uz 3 lp.;
- 3) Informācija par bīstamo atkritumu novietni „Gardene” un par atkritumu poligonu „Zebrene” uz 1 lp.

Valdes priekšsēdētājs

A. Leitass

K. Fedoroviča
67032017

LATVIJAS
VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN
METEOROLOĢIJAS CENTRS
Maskavas iela 165, Rīga, LV 1019


Tālr.: +371 67032600
Fakss: +371 67145154
E-pasts: lvgmc@lvgmc.lv
lvgmc@meteo.lv

Reg. Nr. 50103237791
Banka: Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV48NDEA0000082360836 (LVL)
LV85NDEA0000082360849 (EUR)




Pielikums Nr.1

**Pazemes ūdens monitoringa stacijas (dziļurbumu) izvietojuma plāns
 Dobeles novada Zebrenes pagastā, zemes vienībā ar kad.apz. 4698 004 0191**



Apzīmējumi:

- Dziļurbumu punkti
- ▨ Aizsargjoslas teritorija
- LVM valdījumā esošā teritorija



Par kartogrāfisko pamatni izmantota Ortofotokarte mērogā 1:10 000
 © Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Pielikums Nr.2
(1.lapa)

Informācija par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele”

LVĢMC novērojumu stacijas Dobeles novadā

Stacijas nosaukums [iekārtas]	Koordinātas LKS 92		Aizsargjosla*
	X	Y	
Meteoroloģiskā stacija			
Dobele	458247	275283	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
Meteoroloģiskās stacijas novērojumu laukuma stūri			
ZR	458238.791	275296.856	
ZA	458265.148	275296.856	
DR	458265.148	275269.644	
DA	458238.934	275269.644	

*) Aizsargjosla dota, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu.

5. Pielikums
 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
 2016. gada 14. aprīlī
 vēstulei Nr. 4-6/652
 Lapa 4 (4)


Pielikums Nr.2
 (2.lapa)

© VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2011



Pielikums Nr.2
 (3.lapa)

© VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2011



Pielikums Nr.3

Informācija par bīstamo atkritumu novietni „Gardene”

- 1) Bīstamo atkritumu novietne „Gardene” – 57100 m², kadastra nr. 46460010005.
- 2) Gardenes bīstamo atkritumu novietnē ūdensapgāde tiek nodrošināta no pazemes ūdens ieguves urbuma. Pazemes ūdens ieguves urbums atrodas bīstamo atkritumu novietnes iezogotajā teritorijā. Urbuma ģeogrāfiskās koordinātes: Z pl 56°38'10" A gar. 23°10'48" (koordinātas LKS 92: X 449702,25; Y 277181,31).

Informācija par atkritumu poligonu „Zebrene”

- 1) Atkritumu poligons „Zebrene” – 72000 m², kadastra nr. 46980030072.
- 2) Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. pantu aizsargjosla ap atkritumu poligoniem ir noteikta 100 m.
- 3) Poligona vajadzībām ierīkots ūdensapgādes urbums, kam Valsts ģeoloģijas dienesta aprēķinātas aizsargjoslas – stingra režīma aizsargjosla ar rādiusu – 10 m, ķīmiskā – ar rādiusu – 250 m, bakterioloģiskā aizsargjosla – nav nepieciešama. Stingra režīma aizsargjosla norobežota ar žogu.

Zebrenes bīstamo atkritumu poligons	Koordinātas LKS 92		Aizsargjosla*
	X	Y	
Zebrenes poligons			
Poligona stūri	272044,94	428902,52	Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem ir 100 metru
	272042,50	428525,25	
	272084,51	428415,19	
	272275,28	428539,81	
	272204,92	428708,38	
	272120,64	428909,82	

*) Aizsargjosla dota, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 28. pantu.



VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Reģ. Nr. 40003032065

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67232144, 67233743. Fakss: 67234327. E-pasts: info@ldz.lv

Rīgā

20.04.2016. Nr. DN-G.3.1/2016-2016.

Dobeles novada pašvaldības
Izpilddirektora vietniekam G.Kurlovičam
Brīvības iela 17, Dobeļe,
Dobeles novads, LV-3701

Par nosacījumiem Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīta Jūsu 15.03.2016. vēstule Nr.2.6./681 par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Dobeles novada teritorijā izvietoti publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi Jelgava-Liepāja un Glūda-Reņģe-valsts robeža.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu - 50m.
2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus.
3. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības.
4. Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR).
5. Teritorijas plānojuma grozījumos norādīt esošās un plānotās gājēju/velobraucēju un autotransporta dzelzceļa šķērsojuma vietas, kā arī pievedceļus pie tām.
6. Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kalviņa, eva.kalvina@ldz.lv).

Nekustamā īpašuma direkcijas direktors

V.Suksis

Kalviņa 67234866

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EOUS
25.04.2016.
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 16.g. 25. aprīlis
Nr. 25/1017



LATVIJAS REPUBLIKA
AUCES NOVADS
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116331, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novads, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

07.04.2016. Nr. ADM-3-9/280

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17,
Dobeles novads,
LV-3701

Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumiem

Ar šo vēlamies informēt, ka Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Jūsu 15.03.2016.
vēstuli Nr. 2.6./681 ar lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei.

Informējam, ka Auces novada pašvaldība ir iepazīsinies ar Jūsu atsūtītajiem
materiāliem un neizvirza prasības Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

Ozoliņa
63745339
kristine.ozolina@dome.auce.lv

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

S A Ņ E M T S

Dobeles novada pašvaldība

2016.g. 08.aprīlī

Nr. 2.5./848



Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

Brocēnos

24.03.2016. Nr.3-7.2./NOSJ/2016/246

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads, LV - 3701

***Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumiem***

Brocēnu novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli 21.03.2016 ar Nr.SANJ/2016/378, kurā Dobeles novada pašvaldība lūdz sniegt nosacījumus Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumiem.

Brocēnu novada pašvaldība neizvirza konkrētas prasības Dobeles novada teritorijas plānojumam.

Domes priekšsēdētāja



Solvita Dūklava

Karīna Jefimova, attīstības nodaļas vadītāja
63807306, karina.jefimova@broceni.lv

SAŅEMT
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
2016.g. 31. maijs
2.5. / 757



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

Tukumā

25.04.2016. Nr.6-2/1657/1348

Uz 15.03.2016. Nr.2.6/681

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeļe,
Dobeles novads, LV3701

*Par nosacījumiem Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumiem*

Tukuma novada Dome 2015.gada nogalē ir beigusi Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu izstrādi un ir izdevusi Tukuma novada Domes 27.08.2015. saistošos noteikumus Nr.22 "Grozījumi Tukuma novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" (prot.Nr.10, 19.§), lēmums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.09.2015., īstenojams sākot ar 09.12.2015. Teritorijas plānojuma dokumentācija ir pieejama interneta vietnē www.tukums.lv, sadaļā Normatīvie akti. Saite: <http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/normativie-akti/attistibasplanosanasdokumenti>.

Tukuma novada Džūkstes pagasts robežojas ar Jūsu novadu. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Pienavas ciema apkaimē ir veikti izpētes mērījumi vēja parka ierīkošanai. Un daļa teritorijas, kur ir ļoti labs potenciāls šādiem zaļās enerģijas ražošanas objektiem, atrodas gan Džūkstes pagastā, gan Dobeles pagastā Jūsu novada teritorijā. Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumi paredz, ka Džūkstes pagastā perspektīvē var ierīkot vēja parkus. Esam arī saņēmuši konkrētus ierosinājumus ar lūgumu atļaut ierīkot vēja parkus, jau plānojuma izstrādes gaitā. Aicinām arī Jūs izvērtēt šādus iespēju Dobeles pagastā tādējādi veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Mūsu novadu kopējie interešu objekti:

- Ķemeru nacionālā parka un tam pieguļošās teritorijas vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana
- A9 autoceļš Rīga (Skulte)—Liepāja un tā pārbūve;
- **P98 autoceļš** Jelgava (Tušķi)—Tukums;
- Dzelzceļa līnija Tukums II—Jelgava;
- Naftas vads Polocka-Ventspils.

Priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Korola 20236020

zane.korola@tukums.lv

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Informācija ieviesta
informācijas sistēmā E-DUS

25. aprīlis
2016.

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

2016.g. 25. aprīlis
Nr. 2.5. / 1035



LATVIJAS REPUBLIKA
JAUNPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000051932

„Ērgēlnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415, e-pasts: pasvalc

Jaunpils novadā

07.04.2016. Nr. 8-3/ 1221

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada pašvaldībai,

Brīvības iela 17, Dobeļe, Dobeles novads, LV-3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem

Jaunpils novada dome ir iepazinusies ar 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681. Informējam, ka pašvaldības darbības plāni un intereses ir atspoguļoti pašvaldības plānošanas dokumentos. Jaunpils novada pašvaldībā ir apstiprināti plānošanas dokumenti:

- Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam;
- Attīstības programma 2012.-2018.gadam;
- Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam.

Ar dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē [www.jaunpils.lv/attistiba/planošanas dokumenti](http://www.jaunpils.lv/attistiba/planošanas_dokumenti)

Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novada Annenieku un Bikstu pagastiem. Objekt, kuri atrodas abos novados, vai arī atrodas Jaunpils novadā, taču aizsargjoslas skar arī Dobeles novada teritoriju ir :

- Virszemes ūdenstece – Bikstupe;
- Valsts reģionālais autoceļš – P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža, vietējais autoceļš V1457 Annenieki – Jaunpils, pašvaldības ceļi;
- Dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja;
- Maģistrālais gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem;
- Elektrisko tīklu gaisvada līnija ar nominālo spriegumu 110 kilovolti;

Lūdzam iestrādāt šo objektu aizsargjoslas arī Dobeles novada teritorijas plānojumā.

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

11. g. 11. aprīlis
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

20 16. g. 11. mēn. aprīlis
Nr. 2.5./868

Vēršam uzmanību, ka svarīgs nosacījums Jaunpils novada attīstībai ir vietējā autoceļa V1457 Annenieki – Jaunpils kvalitāte, kura kvalitāte šobrīd ir kritiska īpaši Annenieku pagasta teritorijā. Vietējo autoceļu plaši izmanto lielākie Dobeles un Jaunpils novadu uzņēmēji-lauksaimniecības produktu ražotāji, pārstrādātāji, piegādātāji, kā arī iedzīvotāji. Aktualizējoties starpnovadu sadarbībai, šis ir tuvākais un izdevīgākais ceļš, kurš tiek intensīvi izmantots nokļūšanai līdz galvenajam autoceļam A9 Rīga – Liepāja, kā arī maršrutam Jaunpils – Dobeles.

Kontaktpersona teritorijas plānojuma jautājumos Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, tel.63180960, e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv

Pašvaldības izpilddirektors:



P.Baranovskis

V.Zīverte
63180960
vija.ziverte@jaunpils.lv

3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
1.	Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 29.04.2016. Nr.3.5.-7/626	Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Pārvalde Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai augstākminētajām teritorijām izvirza sekojošus nosacījumus: 1) teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un augstākminēto noteikumu prasības; 2) veicot teritorijas atļautās izmantošanas saskaņošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, pievērst uzmanību dzīvojamās apbūves teritoriju izvietojumam attiecībā pret rūpnieciskās ražošanas teritoriju izvietojumu un citām teritorijām, kurās var atrasties ar vides risku saistīti objekti.	1) Ievērots. 2) Ņemts vērā.
2.	Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 28.04.2016. Nr.4.8/46/2016-N-E	Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk — Administrācija) 2016.gada 21.martā ir saņemta 2016.gada 15.marta vēstule Nr.2.6./681, kurā lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādei. Pamatojoties uz MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 53.punktu, kā arī 56.1. un 56.2. apakšpunktu, un MK 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.15. apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošu informāciju un nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Dobeles novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk - ĪADT): 1. Dabas liegumi: "Zebrus un Svētes ezers" (robežas noteiktas MK 2006.gada 16.maija noteikumu Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumā) un daļēji "Līvberzes liekna" (robežas noteiktas MK 1999.gada 15.jūnija noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 63. pielikumā); 2. Dabas pieminekļi: a) ģeoloģiskie dabas pieminekļi: "Zebrus avoti" (robežas noteiktas MK 2001.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 74.pielikumā); b) dižakmeņi: atbilstoši MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.264) 38.1. apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 m plata josla ap tiem; c) aizsargājamie koki (dižkoki): atbilstoši MK noteikumu Nr.264, 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem — teritorija ap koku vainaga projekcijas	1. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus. 2. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		platībā, kā arī 10 m platā joslā no tās. Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) un dižakmeņiem var būt nepilnīga un aktualizējama - par aizsargājamo uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis MK noteikumu Nr.264, 2.pielikumā noteiktos parametrus, un jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurām tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas MK noteikumu Nr.264, 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, Dobeles novada teritorijā ir izveidoti 46 mikroliegumi (turpmāk - ML): 20 ML meža biotopiem: 9 ML platlapju mežam, 3 ML skuju koku mežam, 2 ML slapjam melnalkšņu mežam, 2 ML citu lapu koku mežam, 1 ML jauktam ozolu, gobu, ošu mežam upju palienēs, 1 ML jauktam platlapju mežam, 1 ML vecam vai dabiskam boreālajam mežam, 1 ML avotainam mežam, un 26 ML putniem: 13 ML melnajam stārķim, 8 ML mazajam ērglim un 5 ML jūras ērglim. Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumu, sekojošas ĪADT ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (<i>Natura 2000</i>) sarakstā: dabas liegums "Zebrus un Svētes ezers" un dabas liegums "Līvberzes liekņa". Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni. Saskaņā ar MK 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 53.punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, ievēro mikroliegumu izvietojumu un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, t.sk. tās, kas ir ietvertas lēmumā par attiecīgā mikrolieguma dibināšanu. Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro: 1) ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas liegumam "Zebrus un Svētes ezers" (2004.-2014.; plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim) un dabas liegumam "Līvberzes liekņa" (2010.-2020.). Teritorijas plānojumā jāņem vērā dabas aizsardzības plānos iekļautā informācija par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un ainavām. Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē: http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/ 2) LR likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertās dabas un vides aizsardzības prasības, t.sk. ĪADT un ML izveidošanas mērķi un aizsardzības un izveidošanas noteikumi:	Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus. 1) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus. 2) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		a) Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"; b) MK 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; c) MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuri nosaka aizsardzības un izmantošanas prasības visās ĪADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi; d) Likums "Par Eiropas ainavu konvenciju"; e) Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; f) Sugu un biotopu aizsardzības likums, MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu", kā arī citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; g) Vides aizsardzības likums, t.sk. šī likuma 3. pantā definētie vides aizsardzības principi. Iesakām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē pievērst uzmanību sekojošiem aspektiem: 1) ņemt vērā dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" esošo informāciju par Dobeles novada teritorijā konstatētajiem aizsargājamiem biotopiem, iespēju robežās neplānojot šajās vietās tādu teritorijas izmantošanas veidu vai nosacījumus, kas varētu iznīcināt īpaši aizsargājamo biotopu vai pasliktināt tā stāvokli. Informējam, ka biotopu izpēti darbi tiks veikti arī turpmākajos gados, tāpēc iespēju robežās, ciktāl to atļauj laika grafiks, ņemt vērā aktuālos biotopu kartēšanas rezultātus; 2) izvērtēt visas iespējas plānojumā nesamazināt dabas teritoriju platības, it īpaši tās, kurās aug koki, kā arī platības, kurās saglabāties dabiskais reljefs. Šādas teritorijas ir ainaviski augstvērtīgas, kā arī īpaši aizsargājamo sugu esošas un potenciālas dzīvotnes, tāpēc ļoti nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā; 3) izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību; 4) saglabāt Dobeles novada saistošo noteikumu Nr.5 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 4.4.3.apakšpunktā iekļauto prasību: veicot derīgo izrakteņu izstrādi, izstrādāt rekultivācijas projektu; 5) attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 2008.gada 3.jūnija noteikumu Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā;	1) Ņemts vērā. 2) Ņemts vērā. 3) Ņemts vērā. 4) Šādu prasību neatkarīgi no Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" (21.08.2012.). 5) Applūstošās teritorijas noteiktas un attēlotas spēkā esošā Dobeles novada

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		6) attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta vietnē: http://karte.vaad.gov.lv/ Ja teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai ir nepieciešama kartogrāfiskā informācija par ĪADT un ML Dobeles novadā, lūdzam izmantot Dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols" http://www.daba.gov.lv/publicē/lat/dabas_datu_pārvaldības_sistēma_ozols/. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas vadītāju Jāni Kotānu: tālr. 29191498, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv.	teritorijas plānojumā, tas tiek saglabāts arī teritorijas plānojuma grozījumos. 6) Teritorijas plānojuma grozījumos šādas teritorijas netiek attēlotas, to nenosaka normatīvie akti teritorijas attīstības un plānošanas jomā.
3.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 15.04.2016. Nr.06-05/1146	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) ir izskatīts iesniegums par informācijas un nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56.punktu, Inspekcija sagatavojusi tās rīcībā esošo informāciju par Dobeles novadā esošajiem kultūras pieminekļiem un sniedz nosacījumus un ieteikumus novada teritorijas plānojuma izstrādei. 1. <u>INFORMĀCIJA.</u> 1.1. Dobeles novadā atrodas 110 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 1 pilsētā, 36 arheoloģijas, 69 arhitektūras, 3 mākslas pieminekļi un 1 vēsturiska notikuma vieta (1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra). 1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: – Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; – MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; – citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargajamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta 500 m, bet pilsētās – 100 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. 1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – „nulle”. 1.5. Inspekcija veic darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā un digitalizācijā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdalju speciālistiem, iespējama kultūras pieminekļu	1.1. Ņemts vērā. 1.2. Ņemts vērā. 1.3. Ņemts vērā. 1.4. Ņemts vērā. 1.5. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		teritoriju precizēšana. 1.6. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 2. <u>NOSACĪJUMI.</u> 2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 2.2. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. 2.3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 2.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami nosacījumi: – kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai, tostarp iesakām izstrādāt detalizētus noteikumus Dobeles pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vides aizsardzībai, kuros noteikti apbūves veidošanas principi (fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, ēku pārbūvēm, jaunbūvēm, zemes gabalu veidošanai, teritorijas labiekārtojumam u.c.); – lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu privātpersonām teritorijas izmantošanai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ieteikums izstrādāt noteikumus kā metodiku fasāžu apdares renovācijai, logu nomaiņai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu nomaiņai Dobeles pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Ja ir izpildīti šie kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi un noteiktās prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, Inspekcijas izdoti īpašie noteikumi, būvniecības dokumentācijas saskaņošana un atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai nav nepieciešama; – zemes gabalu dalīšanai – apvienošanai, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas pārveidojumiem, nepazeminot pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību; – kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. 2.5. Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un	1.6. Pieņemts zināšanai. 2.1. Teritorijas plānojuma grozījumos nosacījums ņemts vērā. 2.2. Izpildīts. 2.3. Izpildīts. - Izpildīts. - Teritorijas plānojuma grozījumos nosacījums tik detalizēti nav izstrādāts. - Izpildīts. - Izpildīts. 2.5. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas iespējamās pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 2.6. Inspekcijā ir digitalizētas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Bikstu muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.4892) teritorija, valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Īles meža senkapi (valsts aizsardzības Nr.758) teritorija un valsts nozīmes vēsturiskas notikuma vietas Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Bastariem (valsts aizsardzības Nr.8820) teritorija un individuālā aizsardzības zona, kā arī precizēta valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769) atrašanās vieta. Kartogrāfiskais materiāls tiks nosūtīts Sandrai Lasmane uz e-pastu sandra.lasmane@dobelev.lv 3. <u>IETEIKUMI.</u> 3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku uztveri un iespējamās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamās atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. 3.2. Ieteicams apzināt novada teritorijā kopumā un uzrādīt teritorijas plānojumā nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot novada nozīmes kultūrvēsturisku teritoriju un objektu piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu un teritoriju aizsardzība un pārvaldība regulējama pašvaldības līmenī. 3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Zemgales reģionālajā nodaļā (tālr.67350070), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanu – Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļā (tālr.67228503) un Arhitektūras daļā (tālr.67223328) Pielikumā: Dobeles novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta.	2.6. Ņemts vērā. 3.1. Pieņemts zināšanai, izstrādājot, novada teritorijas plānojuma grozījumus nevienam valsts aizsargājamam kultūras piemineklim netika noteikta individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona), jo nebija iekļauts novada teritorijas plānojuma darba uzdevumos. 3.2. Nav novada teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevums. 3.3. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
4.	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 07.04.2016. Nr.4.4.6-35	VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk LVC) Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 1) Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 2) Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns atbilstoši MK 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”, ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Detalizētajā transporta attīstības plānā: – jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 1)punktu), norādot vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu valsts autoceļam; – jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām; 3) Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem; 4) Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā MK 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības; 5) Nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas, acinām akcentēt vietas, kur tas tiek veikts līdzās esošajiem valsts autoceļiem, it īpaši valsts autoceļu aizsargjoslās. Acinām ņemt vērā to, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta (2) daļai ciema statusu var piešķirt tikai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo	1) Izpildīts. Teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskā daļā attēlots vispārīgs transporta attīstības plāns, t.sk. attēlota Dobeles pilsētas apvedceļa plānotā trase. 2) Detalizēts transporta attīstības plāns teritorijas plānojuma grozījumos netiek izstrādāts, jo nav grozījumu izstrādes darba uzdevums. Nosacījums izstrādājams tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros. 3) Netiek attēlots, jo nav teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums. 4) Ņemts vērā. 5) Teritorijas plānojuma grozījumos tiek saglabāta esošā novada apdzīvotuma struktūra (pilsēta, ciemi, kam noteikts ciema statuss un noteiktas robežas).

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 6) Gadījumos, ja jauno ciemu robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi - lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, teritorijas plānojumā šajā vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. Nav pieļaujama „šaurākai” būvlaide, tas ir-jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku rekonstrukcija vai paplašināšana) tuvāk par 100 m no valsts galveno autoceļu ass, tuvāk par 60 m no valsts reģionālo autoceļu ass vai tuvāk par 30 m no valsts vietējo autoceļu ass. Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības; 7) servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās (atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem atbilstoši normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli; 8) teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu. 9) Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus precizējoša informācija iegūstama LVC Dobeles nodaļā. 10) Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. 11) Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem LVC Dobeles nodaļā. 12) Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā. VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie grafiskie un teksta dati saņemami VAS „Latvijas Valsts ceļi” īpašumu uzskaites daļā (adrese: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4001, tālrunis: 64023954, fakss: 64022683).	Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros precizētas atsevišķu ciemu robežas pa nekustamā īpašuma kadastra robežām. 6) Teritorijas plānojuma grozījumos netiek plānoti jauni ciemi un to robežas. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar autoceļiem noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, ņemot vērā lauku teritoriju un apdzīvoto vietu (pilsēta, ciems). 7) Ņemts vērā. 8) Ņemts vērā. 9) Pieņemts zināšanai. 10) Pieņemts zināšanai. 11) Pieņemts zināšanai. 12) Teritorijas plānojuma grozījumi pēc to apstiprināšanas skatāmi Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.
5.	Veselības inspekcija Zemgales kontroles	NOSACĪJUMI Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, ievērot 13.10.2011. LR likumu „Teritorijas attīstības	Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
	nodaļa 13.04.2016. Nr.13-13/10533	plānošanas likums", 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr.240) prasības. Teritorijas plānojumā noteikt funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus. Teritorijas plānojumā iezīmēt visa veida esošās un projektējamās sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, atbilstoši 05.02.1997. LR „Aizsargjoslu likums" prasībām. Veikt ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi (esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, raksturot vides piesārņošanas draudus. Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus saskaņā ar 18.09.2007. MK noteikumiem Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai". Norādīt riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Apbūves teritorijas (t.sk. ražošanas teritorijas un būves) plānot, ievērojot prasības projektēt būves tā, lai tās neapdraudētu apkārtne esošo cilvēku veselību, īpaši šādu faktoru iedarbības dēļ: toksisko gāzu izplūde, bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtne gaisā, bīstama radiācija, ūdens vai augsnes piesārņošana vai saindēšana; dūmu, notekūdeņu, cietai vai šķidru atkritumu neparedzēta noplūde. Plānot ražošanas un lauksaimniecības ražošanas teritorijas tā, lai apbūves teritorijās tiktu nodrošināti smakas koncentrācijas mērķlielumi atbilstoši 25.11.2014. MK noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (ražošanas objekti, enerģētikas infrastruktūras objekti, atklātas sporta būves - mototrases, šautuves, sporta laukumi u.c.) plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām. Ap vēja elektrostacijām noteikt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un 05.12.2006. MK noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" prasību ievērošanu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu mobilo sakaru bāzes staciju būvniecībai tā, lai apbūves teritorijās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņa pārsniegumi netiktu prognozēti un konstatēti. Apbūvēm paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams veidot pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas. Plānojot teritorijas apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt Noteikumu Nr.240 - 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti" prasību ievērošanu. Noteikt aizsargjoslas	Izpildīts, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumā noteikto uzdevumu ietvaros. Dobeles novadā nav neviena vēja ģeneratora, kuru jaudu ir lielāka par 20 kilovatiem, līdz ar to drošības aizsargjosla nav noteikta un attēlota. Izpildīts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		platumu ap ūdens ņemšanas vietām, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Plānojot jaunas ūdens ņemšanas vietas, ievērot 29.12.1998. MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” IV.sadaļas „vides un cilvēka aizsardzības prasības” par jaunas ūdens ņemšanas vietas ierīkošanas aizliegumu kapsētas sanitārā aizsargjoslā. Raksturot sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētas sistēmas). Notekūdeņu novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Ja nav iespējams veidot plānoto būvju pieslēgumu centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām. Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un ekoloģiski tīra pārvietošanās veida - velotransporta attīstību, projektējot veloceliņus un velostāvlaukumus. Plānojot dzīvojamo apbūvi, ievērot prasības dzīvojamo ēku izvietojumam teritorijā un dzīvojamo telpu insolācijas un dabiskā apgaismojuma prasības. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās. Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu peldvietu izveidošanai atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām, lai noteiktu tām statusu „Publiska peldvieta”.	Izpildīts. Atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā regulē pašvaldības saistošie noteikumi.
6.	AS „Latvenergo” 05.04.2016. Nr.01VD00-13/1223	Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681, sniedzam koncerna Latvenergo nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem. <u>AS "Latvenergo"</u> 1. Dobeles novada teritorijas Dobeles pilsētā atrodas AS „Latvenergo” optisko kabeļu kanalizācija ar attiecīgo aizsardzības joslu - zemes gabalu, ko norobežo nosacītās vertikālās virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass. Tās trase iet no 110 kV apakšstacijas „Dobele”, Elektrības iela 3A līdz AS „Sadales tīkls” Dienvidu ekspluatācijas daļas Dobeles nodaļai, Elektrības iela 5, kā arī radiosakaru līniju tornis Dobelē, Elektrības ielā 5 (augstums 72 m) ar attiecīgām aizsargjoslām - zemes gabals un gaisa telpa torņa augstumā, ko norobežo nosacītā vertikālā virsma 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 2. Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam ievērot LR „Aizsargjoslu likums” un	1. Ņemts vērā. 2. Izpildīts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		LR MK noteikumu „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritoriju plānot tādu, lai tas atbilstu LR MK 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 3. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. 4. Projektu saskaņošana darbiem pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas aizsardzības zonā notiek AS „Latvenergo” ITT REF Kabeļu dienestā, 1.telpā, Ventspils iela 58, Rīgā, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 11:30 un trešdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00, t.67725498, 67725398, avārijas gadījumos IT un T virziena Monitoringa dienesta diennakts dežurants, t.67728333. Par sakaru kabeļu trases plāniem grafiskā veidā atbilstoši LKS-92, griezties pie Kabeļu dienesta telekomunikāciju inženiera, t. 67725592. <u>AS "Sadales tīkls"</u> Lūdzam iekļaut teritorijas plānojumā sekojošo informāciju: 1. Dobeles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls”, kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20kV un 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolinijas un 20(10)/0,4kV transformatoru apakšstacijas. 2. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 3. Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”. 4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem un aprobežojumi tajās tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, īpašu uzmanību pievēršot 35. un 45.panta prasībām. 5. Veicot jebkādus darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: (20 – 0,23) kV objekti ar AS „Sadales tīkls” (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001). 6. Plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””. 7. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā	3. Paredzēts. 4. Pieņemts zināšanai. 1. Pieņemts zināšanai. 2. Pieņemts zināšanai. 3. Pieņemts zināšanai. 4. Ņemts vērā, precizējot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros visa veida aizsargjoslas. 5. Pieņemts zināšanai, nosacījums jau ir iestrādāts spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojuma saistošajā daļā. 6. Jāņem vērā izvietojot inženierkomunikācijas. 7. Pieņemts zināšanai. 8. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		nosaka MK noteikumi Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 9. Prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai tiek noteiktas MK noteikumos Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (3., 5., 8. - 11. punkts). 10. Enerģētikas jomu reglamentē Enerģētikas likums. Lūdzam īpašu uzmanību pievērst 19., 19.1., 23. un 24. panta prasībām. 11. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (330/110/20(10) kV apakšstacijas, 0,23-330 kV EPL (gaisvadu un kabelīnijas) 20/0,4 kV transformatora punktus u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 12. Izstrādājot detālpārplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabelīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. Informācija digitālā veidā par 20(10)kV un 0,4kV elektrolīniju (gaisvadu un kabeļu), kā arī par 20(10)/0,4kV transformatoru apakšstaciju izvietojumu Dobeles novada teritorijā tika elektroniski nosūtīta 30.03.2016. uz e-pastu: sandra.lasmane@dobele.lv. Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietojuma dati, kuri iezīmēti uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (GIS). Dati ir domāti uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas prasībām. Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami mūsu uzņēmuma GIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā režīma uzturēšanu, elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanu. Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti elektrisko tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, precīzai informācijai saskaņā ar Latvijas Republikas „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.pantu ir jābūt pašvaldības datubāzes vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā. AS „Sadales tīkls” kontaktpersona - AS „Sadales tīkls” Dienvidu Kapitālieguldījumu daļa elektroinženieris Sergejs Kravcs tālr.: 63090267, mob.: 26559435, sergejs.kravcs@sadalestikls.lv.	9. Pieņemts zināšanai. 10. Pieņemts zināšanai. 11. Izpildīts, pieejamu datu līmenī, ņemot vērā Grafiskās daļas kartes mēroga noteiktību. 12. Pieņemts zināšanai.
7.	AS „Augstsprieguma tīkls”	Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. grozījumu projekta sagatavošanu novada teritoriju šķērso AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
	23.03.2016. Nr.50SA10-08-737	esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV un 330kV elektrolīnijas. Dobeļē, Elektriības ielā 3A atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija "Dobeļē" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4601 009 8401). Izstrādājot plānojumu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, MK noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumus par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 1) Lokālpārplānojumu, detālpārplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073. Pamatojums: MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 15.punkta prasība. 2) Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, MK apstiprinātajos noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 3) Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējiem vadiem jāizstrādā un jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu veikšanas projekts. 4) Plānojot būvniecību 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā, ēka, būves un paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 5) Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas. 6) 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās. Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kV un 330kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. Spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumos iekļaut šādas izmaiņas: 1) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 31.punktu "Prasības detālpārplānojumam" papildināt ar nosacījumu par nepieciešamību ievērot Latvijas būvnormatīva prasības, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.). Pamatojums: LBN 008-14 2.1.apakšpunkts.	1) Pieņemts zināšanai. 2) Pieņemts zināšanai. 3) Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 4) Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 5) Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 6) Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 1) Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		2) Grafiskajās daļās "Dobeles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" un "Dobeles novada Dobeles pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" transformatoru apakšstacijas "Dobele", Dobeļē, Elektriības ielā 3A apzīmējumā "Latvenergo DET apakšstacija" dzēst abreviatūru DET. 3) Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst rindkopu "AS "Latvijas elektriskie tīkli" plāno ierīkot 330 kV elektrolīniju, kas šķērsos Jaunbērzes pagasta teritoriju. Plānotā elektrolīnija ir projekta "Kurzemes Loks" posma "Tume - Rīga" un Latvijas - Igaunijas energosistēmu starpsavienojuma sastāvdaļa". Pamatojums: MK 2015.gada rīkojumā Nr.140 par "Kurzemes loka" projekta akceptu nav paredzēts šķērsot Dobeles novada teritoriju. 4) Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst 2.9.2.1. attēlu "Latvijas augstsprieguma tīklu izvietojuma shēma", jo tā informācija nav aktuāla. Ar esošo situāciju var iepazīties AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā internetā, adrese: http://www.ast.lv/files/ast_files/bildes/Latvia.png. 5) Paskaidrojuma raksta 17.lappuses tekstā apzīmējumu "330 kW augstsprieguma elektrolīnija" izteikt šādi: "330kV augstsprieguma elektrolīnija". Lūdzam pašvaldību vēstules par nosacījumu, atzinumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu plānošanas projektu un būvprojektu izstrādāšanai objektiem teritorijās, kurās atrodas 110kV un 330kV elektrolīnijas vai to aizsargjoslas, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos un tuvošanās gadījumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslu pārklāšanās ar tām, adresēt AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārziņa ielā 86, LV-1073. AS "Augstsprieguma tīkls" nav AS "Latvenergo" koncerna akciju sabiedrība.	2) Topogrāfiskās kartes apzīmējums, ko uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA). Teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskās daļas pamatnei izmantota aktuālākā LĢIA pieejamā topogrāfiskā karte. Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām plānošanas dokumenta izstrādātājs nodrošina institūciju sniegto datu nemainību. Ja nepieciešamas izmaiņas datus, izstrādātājs tās saskaņo ar institūciju, kura sniegusi attiecīgos datus. 3) Izpildīts teritorijas plānojuma grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts. 4) Izpildīts teritorijas plānojuma grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts. 5) Izpildīts teritorijas plānojuma grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts.
8.	AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 31.03.2016. Nr.27.4-1/946	Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli 2.6./681 par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu nosacījumiem, AS „Latvijas Gāze” (turpmāk — Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības sagatavojusi nosacījumus un aktualizējusi informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu nosacījumiem. Informējam, ka: 1. Sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā esoši: 1.1. gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) lecava - Liepāja DN 530 mm un lecava - Liepāja DN 350 mm, 1.2. pārvades gāzesvada atzari uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Dobele” DN 200 mm un uz GRS	1. Informācija pieņemta zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		„Sloka” DN 250 mm; uz GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm, 1.3. GRS „Dobeles”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”, 1.4. pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas, krānu laukumi, anodu zemējumi, anodu kabeļi un sakaru kabeļi. Informāciju par Sabiedrības esošiem gāzesvadiem un to iekārtām var saņemt <u><i>Ekspluatācijas iecirknī "Gāzes transports", Stīgu ielā 14, Rīgā, tālrunis 67819033 e-pasts: gazes.transports@lg.lv</i></u>. 2. Sabiedrības Jelgavas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: augstā spiediena (P < 0,6 MPa) pārvades un vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas. Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt <u><i>Jelgavas iecirknī 4.līnijā 35, Jelgavā, tālrunis 63048851</i></u>. Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu inženierkomunikāciju sadaļu - Gāzes apgāde, lūdzam: <u>Grafiskajā daļā attēlot:</u> - esošos pārvades gāzes vadus ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) Iecava - Liepāja DN 530 mm un Iecava - Liepāja DN 350 mm, - pārvades gāzesvada atzarus uz GRS „Dobeles” DN 200 mm un uz GRS „Sloka” DN 250 mm, uz GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm, - GRS „Dobeles”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”, - esošos augstā spiediena (P < 0,6 MPa) un vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvadus un to iekārtas, kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. <u>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:</u> - ieklaut informāciju par esošās gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām, - lūdzam iekļaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze” izsniedz: - tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, - nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumam. Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Dobeles novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un	Izpildīts. 2.1. Izpildīts. 2.2. Pieņemts zināšanai. Tiek ņemts vērā. Tiek ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplāņos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju iesniegt izdrukas vai CD formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.	Tiek ņemts vērā. Teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un to redakcijas skatāmas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija un pašvaldības māja lapā.
9.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa 14.04.2016. Nr.22/11.4-1.6/-22	Izskatīt iesniegumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu izstrādi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļai par tekstā augstākminētās teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu iebildumu nav. Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, paredzēt sekojošus ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākumus: 1) LBN 201 - 15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. 2) Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska analīzes secinājumi jāņem vērā, veicot ģenerālo plānu izstrādi un novadu apbūves attīstību. 3) Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm. 4) Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.	1) Pieņemts zināšanai. 2) Nav teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums. 3) Pieņemts zināšanai. 4) Pieņemts zināšanai.
10.	Zemgales plānošanas reģions	-	
11.	Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa	Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 18.03.2016. ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 15.03.2016. vēstuli par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem. Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju: - Sniegtā pamatinformācija un nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 2013.- 2025. gadam ir spēkā.	- Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
	14.04.2016. Nr.Z/1-14/625-e	- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā informācija tiek papildināta. - Pievienojam precizēto (uz 2016. gadu) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam, kā arī nosūtām digitālo informāciju par valsts nozīmes ūdensnotekām. Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: - Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai. - Teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā iezīmējamās ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. - Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. - Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvī, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: - 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; - 2014.gada 16.septembra MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; - 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”; - 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”; - 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; - 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”; - 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”; - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.	- Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai. - Saglabāts. - Grafiskās daļas kartē, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		Informācijai un darbam elektroniski uz adresi sandra.lasmane@dobelev.lv nosūtām datu slāņus ar šādiem nosaukumiem: - <i>Reg_asis</i> (regulētas valsts nozīmes ūdensnotekas) - <i>Vn_asis</i> (valsts nozīmes ūdensnotekas, u.c.). Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapa.	
12.	Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 12.04.2016. Nr.VM7.7-7/273	Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 (spēkā no 01.05.2015.) „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 52.punkta prasībām un 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681 sniedzam nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Dobeles novads atrodas Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas un daļā Jelgavas un Brocēnu nodaļas administratīvajā teritorijā. Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: 1) likumam „Meža likums” (spēkā no 17.03.2000.) un ar šo likumu saistītiem MK noteikumiem; 2) likumam „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (spēkā no 19.04.2000.) un saistītiem MK noteikumiem; 3) likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā no 07.04.1993.) ar grozījumiem un saistītiem MK noteikumiem; 4) likumam „Aizsargjoslu likums” (spēkā no 11.03.1997.). Norādām, ka meža apsaimniekošanā speciālais normatīvais akts ir Meža likums. Atgādinām, ka saskaņā ar Meža likuma 3. panta nosacījumiem un MK noteikumu Nr.88 (spēkā no 06.03.2013.) 1. pielikumu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, lauces un purvi. Meža likuma 2. pantā ir noteikts, kādās teritorijās var tikt noteikti papildus nosacījumi meža apsaimniekošanai, proti, ka pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildus nosacījumus paredz pašvaldību saistošie noteikumi. Lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, Meža likuma 38¹. pants, 38². pants un 38³. pants paredz parku un mežaparka izveidošanu. Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības norādīt teritorijas plānojuma zonējuma (teritorijas plānotajā – atļautajā izmantošanā), jo pretējā gadījumā tās saskaņā ar MK noteikumiem Nr.308 (spēkā no 09.05.2012.) „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” nevarēs atzīt par meža zemēm. Dobeles novada teritorijā no dabas daudzveidības viedokļa atzīmējamas divas Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” Zebrenes un Bikstu pagasta	Pieņemts zināšanai. Ņemts vērā. Ņemts vērā. Funkcionālās zonas Meža teritorija (M) galvenie izmantošanas veidi un papildizmantošanas veidi teritorijas plānojuma grozījumos noteikti saskaņā ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā ar normatīviem aktiem vietējo pašvaldību teritorijas attīstībā un plānošanā nav funkcionālais zonējums neperspektīvas lauksaimniecības zemes, kā arī nav šāda izmantošanas veida. Pēc nekustamā īpašuma izmantošanas veida maiņas tiek noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Ņemts vērā.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana								
		teritorijā un daļa no dabas lieguma „Līvberzes liekņa” Jaunbērzes pagasta teritorijā, izveidots liels skaits mikroliegumu aizsargājamām putnu sugām, īpaši Zebrenes pagasta teritorijā.									
13.	AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība 12.04.2016.	Sakarā ar 15.03.2016. vēstulē izteikto lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Dobeles novada pašvaldības teritoriālpāņojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. pielikums “Nosacījumi”). Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dziļu/derīgo izrakteņu teritorijas. Izstrādājot pašvaldības teritoriālpāņojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Vineta Ostrovska, v.ostrovska@lvm.lv). Digitālie dati tiks nodoti pašvaldībai pēc Sadarbības līguma noslēgšanas, par ko ar jums kontaktēsies LVM speciāliste. 1.Pielikumā: Nosacījumi uz 10 lpp. NOSACĪJUMI 1. Objekta apraksts Teritorijas plānojuma objekts ir 17850 ha valsts meža zemes Dobeles novadā, ko apsaimnieko Zemgales mežsaimniecība. 2. Izmantošanas mērķi 2.1. Noteikt zemes izmantošanas mērķi 0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” atbilstoši sadalījumam pa kadastra vienībām: (tabula*) <table border="1"> <tr> <td>N.p.k.</td><td>Zemes vienības kadastra apzīmējums</td><td>Platība, ha (no LVM kadastra slāņa)</td><td>Piezīmes <i>Papildus nosacījumi nomai derīgie izrakteņi</i></td></tr> </table> *Tabulu skatīt AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības nosacījumos punktā „Institūciju nosacījumi”. 2.2. Dobeles novadā atrodas šādi uzņēmuma ceļi: (dota tabula*) <table border="1"> <tr> <td>Ceļa nosaukums</td><td>Garums, km</td><td>Izbūves gads</td><td>Plānotie pasākumi</td></tr> </table> *Tabulu skatīt AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības nosacījumos punktā „Institūciju nosacījumi”	N.p.k.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Platība, ha (no LVM kadastra slāņa)	Piezīmes <i>Papildus nosacījumi nomai derīgie izrakteņi</i>	Ceļa nosaukums	Garums, km	Izbūves gads	Plānotie pasākumi	Izpildīts.
N.p.k.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Platība, ha (no LVM kadastra slāņa)	Piezīmes <i>Papildus nosacījumi nomai derīgie izrakteņi</i>								
Ceļa nosaukums	Garums, km	Izbūves gads	Plānotie pasākumi								

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana																																			
		Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka meža zemēs ir atļauta infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija. 2.3. Dobeles novadā atrodas LVM Zemgales mežsaimniecības apmežošanai paredzētās teritorijas 4.4 ha platībā. Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka LVM valdījumā esošajās zemēs ir atļauta lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana. 3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 3.1. Kā perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sadaļā Teritorijas plānotā izmantošana noteikt: 3.1.1. LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradnes (tabula): <table><tr><th>Derīgo izrakteņu ieguves vietas nosaukums</th><th>derīgie izrakteņi</th><th>Novads</th><th>Pagasts</th><th>meža iecirknis</th><th>meža kvartāli</th><th>platība ha</th></tr><tr><td>Auru smilts-grants atradne "Ausāti "</td><td>smilts, grants</td><td>Dobeles</td><td>Auru</td><td>Dobeles</td><td>320; 325</td><td>3.974</td></tr><tr><td>Naudītes smilts-grants un smilts atradne "Dikuri"</td><td>smilts, grants</td><td>Dobeles</td><td>Naudītes</td><td>Dobeles</td><td>405</td><td>3.885</td></tr><tr><td>Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, D bloks"</td><td>smilts, grants</td><td>Dobeles</td><td>Bikstu</td><td>Dobeles</td><td>254</td><td>5.8</td></tr><tr><td>Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, ZA bloks"</td><td>smilts, grants</td><td>Dobeles</td><td>Bikstu</td><td>Dobeles</td><td>251; 252</td><td>9.88</td></tr></table> 3.1.2. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes. 3.1.3. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem. 3.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja	Derīgo izrakteņu ieguves vietas nosaukums	derīgie izrakteņi	Novads	Pagasts	meža iecirknis	meža kvartāli	platība ha	Auru smilts-grants atradne "Ausāti "	smilts, grants	Dobeles	Auru	Dobeles	320; 325	3.974	Naudītes smilts-grants un smilts atradne "Dikuri"	smilts, grants	Dobeles	Naudītes	Dobeles	405	3.885	Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, D bloks"	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	254	5.8	Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, ZA bloks"	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	251; 252	9.88	Infrastruktūras objektu būvniecība un esošās pārbūve ir atļauta visā novada teritorijā. Funkcionālā zonā Lauksaimniecības zeme (L) kā papildizmantošana ir noteikta mežsaimnieciska izmantošana, saskaņā ar normatīviem aktiem vietējo pašvaldību teritorijas attīstībā un plānošanā. Dobeles novada teritorijas plānojumu grozījumu Grafiskā daļā netiek attēlotas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, kā arī noteiktas funkcionālās zonas, kurās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve.
Derīgo izrakteņu ieguves vietas nosaukums	derīgie izrakteņi	Novads	Pagasts	meža iecirknis	meža kvartāli	platība ha																																
Auru smilts-grants atradne "Ausāti "	smilts, grants	Dobeles	Auru	Dobeles	320; 325	3.974																																
Naudītes smilts-grants un smilts atradne "Dikuri"	smilts, grants	Dobeles	Naudītes	Dobeles	405	3.885																																
Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, D bloks"	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	254	5.8																																
Bikstu smilts-grants un smilts atradne "Silkalni, ZA bloks"	smilts, grants	Dobeles	Bikstu	Dobeles	251; 252	9.88																																

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem. 4. Dabas aizsardzības prasības Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības Zemgales mežsaimniecības valdījumā esošajās zemēs: 1) Aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos. 2) Ierobežota saimnieciskā darbība dabas liegumos "Zebrus un Svētes ezers" un "Līvberzes liekņa". 3) Ierobežota saimnieciskā darbība purvu un ūdensobjektu aizsargjoslās. 4) Citi ar normatīviem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. 5. Prasības rekreācijas objektiem Teritorijas plānojumā attēlot LVM valdījumā esošajās zemēs ierīkotās 8 sabiedrībai nozīmīgas atpūtas vietas – Zebrus ezers, Pokaiņu mežs, Ružu ezers, Īles bunkurs, Krievu kalni, Svētes ezers, Mucenieku mežs, Ezerlūķi. 6. Citas prasības 6.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”. 6.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā (shp., vai dgn.).	Teritorijas plānojuma grozījumos tiek noteiktas novada funkcionālā zonas un tajās atļautās galvenās izmantošanas veidi un papildizmantošanas veidi. Izpildīts. Pieņemts zināšanai. Teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, teritorijas plānojuma redakcijas skatāmas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija un pašvaldības mājas lapā.
14.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 08.04.2016. Nr.239/1.1-14.2e/276	Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības 2016.gada 15.marta vēstuli Nr.2.6./678, sniedzam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) nosacījumus: 1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko, LĢIA uzturēto, topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti. Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles	1. Normatīvo aktu prasības ievērotas.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 1:50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte. Minētie dati ir nodoti Dobeles novada pašvaldības rīcībā saskaņā ar 2015.gada 18.jūnijā noslēgto Datu licences līgumu (LĢIA reģistrācijas Nr. 104/p-2015). LĢIA rīcībā nav topogrāfiskā plāna mērogā 1: 5 000 Dobeles novada teritorijai, bet ir iespējams tos sagatavot. 1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA. 2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 3. Lai izpildītu MK noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" prasības IV. daļas 29. punktā un V.daļas 40. un 41.1. punktā, teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem: Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. Ja aizsargjoslas nevar attēlot teritorijas plānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m vai 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts. Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.	2. Izpildīts. 3. Daļēji izpildīts. Teritorijas plānojuma grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi papildināti ar valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu un aizsargjoslām. Nav veikta vietējā ģeodēziskā tīkla punktu inventarizācija, tādēļ dati netiek iekļauti pašvaldības saistošajos noteikumos.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		Informējam, ka Dobeles novada teritorijā ir 6 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 1 (viens) ir globālās pozicionēšanas 1. klases (G1) punkts; 4 (četri) globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti un 1 (viens) gravimetriskā tīkla 2. klases (Gr2) punkts. Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/.) Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts. 4. Plānojuma nodaļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā pieminēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, teritorijas plānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai renovējot būvi ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nīvelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami. 6. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti. Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702.	4. Izpildīts. 5. Izpildīts. 6. Nosacījumā minēto prasību nosaka attiecīgā vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenta darba uzdevumā vai institūcijas sniegtajos nosacījumos.
15.	SIA „Lattelecom” 05.04.2016. Nr.37.9-10/274	Atsaucoties uz 15.03.2016 vēstuli Nr.2.6./681, informējam, ka, izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi: – Teritorijas plānojuma grozījumos, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, ietilpinot elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves; – visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; – teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; – visi būvprojekti SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA “Lattelecom”, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi	- Izpildīts. - Tiek ņemts vērā. - Grafiskās daļas kartē, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem; – privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA "Lattelecom" vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; – ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; – uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; – privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība» (MK noteikumi Nr.501) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257); – lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA "Lattelecom" par nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; – katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA "Lattelecom" par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas plānojuma grozījumos, kartogrāfiskajā materiālā, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, griezties pie SIA „Lattelecom” PPUD RRN Jelgavas Dobeles grupas Līniju uzraudzības inspektora Aivara Grinšpona, Zaļā ielā 12A, Dobelē, tālr. 63722866., e-aivars.grinspons@lattelecom.lv	m un vairāk. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai. - Pieņemts zināšanai.
16.	SIA „Tele 2”	-	
17.	SIA „Latvijas mobilais telefons” 08.04.2016. Nr.552/ZN	„Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir izskatījis 15.03.2016. vēstulē Nr.2.6./681 sniegto informāciju par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu. Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto - nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto - inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Dobeles novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un	Izpildīts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		inženierkomunikācijas, publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Dobeles novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m² vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.	
18.	SIA „BITE Latvija” 22.03.2016. Nr.LV4000-6	Atbildot uz vēstuli Nr. 2.6./681 no 2016.gada 15.marta, informējam, kā SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu: 1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. 3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās. Jebkādu papildus jautājumu gadījumā, lūdzam kontaktēties ar SIA „BITE Latvija” pilnvaroto pārstāvi Jāni Putānu, telefona Nr. 25544330, e-pasts: janis.putans@bite.lv	Izpildīts.
19.	VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 12.04.2016. Nr.4-6/652	Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) sniedz precizējumus LVĢMC izsūtītai 13.04.2011. vēstulei Nr.4-3/539 par LVĢMC īpašumā vai pārraudzība esošajiem objektiem un to aizsargjoslām, kuras skar Dobeles novada teritoriju, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai un būvniecībai: 1) meteoroloģiskai novērojumu stacijai „Dobele” precizētas koordinātas; 2) izveidota pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes novērojumu stacija „Zebrene” ar pazemes ūdens urbumiem Nr.50, Nr.51 un Nr.52. Novērojumu staciju aizsargjoslas tiek noteiktas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15.pantu. Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44.pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. <i>Pielikumā:</i> 1. Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām - 1 lapa; 2. LVĢMC novērojumu staciju izvietojums Dobeles novada administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 3. Meteoroloģiskās novērojumu stacijas un tās aizsargjoslas izvietojuma shēma - 1 lapa; 4. Pazemes ūdeņu novērojumu stacijā atrodošo pazemes ūdens urbumu un to aizsargjoslu izvietojuma shēma-1 lapa; 5. LVĢMC 2011.gada 13.aprīļa vēstules Nr.4-3/539 kopija - 6 lapas;	Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		6. Informācija par novērojumu stacijām un to aizsargjoslām *dwg formātā (informācija CD datu nesējā).	
20.	VAS „Latvijas Dzelzceļš” 20.04.2016. Nr.DN-6.3.1./216-2016	VAS „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīta 15.03.2016. vēstule Nr.2.6./681 par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Dobeles novada teritorijā izvietoti publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi Jelgava-Liepāja un Glūda-Renģe-valsts robeža. Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus ievērot sekojošus nosacījumus: 1) Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu - 25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 50 m. 2) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 3) Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības. 4) Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu izmantošanu - transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 5) Teritorijas plānojuma grozījumos norādīt esošās un plānotās gājēju/velobraucēju un autotransporta dzelzceļa šķērsojuma vietas, kā arī pievedceļus pie tām. 6) Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju iesniegt izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kalviņa 67234866, eva.kalvina@ldz.lv).	1) Izpildīts. 2) Izpildīts. 3) Ņemts vērā, nosakot funkcionālo zonējumu. 4) Izpildīts. 5) Teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskā daļā attēlota transporta infrastruktūra. 6) Teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, teritorijas plānojuma redakcijas skatāmas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija un pašvaldības mājas lapā.
21.	SIA „Dobeles Enerģija”	-	
22.	SIA „Dobeles Ūdens”	-	
23.	Jelgavas novada pašvaldība	-	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
24.	Auces novada pašvaldība 07.04.2016. Nr.ADM-3-9/280	Ar šo vēlamies informēt, ka Auces novada pašvaldība ir saņēmusi 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681 ar lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Informējam, ka Auces novada pašvaldība ir iepazinusies ar atsūtītajiem materiāliem un neizvirza prasības Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.	Auces novada pašvaldība neizvirza prasības Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.
25.	Brocēnu novada pašvaldība 27.03.2016. Nr.3-7.2./NOSJ/2016/276	Brocēnu novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli 21.03.2016 ar Nr.SANJ/2016/378, kurā Dobeles novada pašvaldība lūdz sniegt nosacījumus Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumiem. Brocēnu novada pašvaldība neizvirza konkrētas prasības Dobeles novada teritorijas plānojumam.	Brocēnu novada pašvaldība neizvirza konkrētas prasības Dobeles novada teritorijas plānojumam.
26.	Tukuma novada dome 25.04.2016. Nr.6-2/1657/1348	Tukuma novada Dome 2015.gada nogalē ir beigusi Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu izstrādi un ir izdevusi Tukuma novada Domes 27.08.2015. saistošos noteikumus Nr.22 "Grozījumi Tukuma novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" (prot.Nr.10, 19.§), lēmums publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" 09.09.2015., īstenojams sākot ar 09.12.2015. Teritorijas plānojuma dokumentācija ir pieejama interneta vietnē www.tukums.lv , sadaļā Normatīvie akti. Saite: http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/normativie-akti/attistibasplanosanasdokumeni . Tukuma novada Džūkstes pagasts robežojas ar Jūsu novadu. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Pienavas ciema apkaimē ir veikti izpētes mērījumi vēja parka ierīkošanai. Un daļa teritorijas, kur ir ļoti labs potenciāls šādiem zaļās enerģijas ražošanas objektiem, atrodas gan Džūkstes pagastā, gan Dobeles pagastā Jūsu novada teritorijā. Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumi paredz, ka Džūkstes pagastā perspektīvā var ierīkot vēja parkus. Esam arī saņēmuši konkrētus ierosinājumus ar lūgumu atļaut ierīkot vēja parkus, jau plānojuma izstrādes gaitā. Aicinām arī Jūs izvērtēt šādas iespēju Dobeles pagastā tādējādi veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Mūsu novadu kopējie interešu objekti: • Ķemeru nacionālā parka un tam pieguļošās teritorijas vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana; • A9 autoceļš Rīga (Skulte)—Liepāja un tā pārbūve; • P98 autoceļš Jelgava (Tušķi)—Tukums; • Dzelzceļa līnija Tukums II—Jelgava; • Naftas vads Polocka-Ventspils.	Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes Darba grupā skatīts jautājums par alternatīvās elektroapgādes, t.sk. vēja elektrostaciju, ģeneratoru attīstību novada teritorijā, un priekšlikumi iekļauti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Ņemts vērā.
27.	Jaunpils novada dome 07.04.2016. Nr.8-3/122	Jaunpils novada dome ir iepazinusies ar 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681. Informējam, ka pašvaldības darbības plāni un intereses ir atspoguļoti pašvaldības plānošanas dokumentos. Jaunpils novada pašvaldībā ir apstiprināti plānošanas dokumenti: – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam; – Attīstības programma 2012.-2018.gadam;	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Nosacījums	Nosacījuma ievērošana
		– Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam. Ar dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv/attistiba/planošanas dokumenti. Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novada Annenieku un Bikstu pagastiem. Objekt, kuri atrodas abos novados, vai arī atrodas Jaunpils novadā, taču aizsargjoslas skar arī Dobeles novada teritoriju ir : – Virszemes ūdenstece - Bikstupe; – Valsts reģionālais autoceļš - P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža, vietējais autoceļš V1457 Annenieki - Jaunpils, pašvaldības ceļi; – Dzelzceļa līnija Rīga - Liepāja; – Maģistrālais gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem; – Elektrisko tīklu gaisvada līnija ar nominālo spriegumu 110 kilovolti; Lūdzam iestrādāt šo objektu aizsargjoslas arī Dobeles novada teritorijas plānojumā. Vēršam uzmanību, ka svarīgs nosacījums Jaunpils novada attīstībai ir vietējā autoceļa V1457 Annenieki - Jaunpils kvalitāte, kura kvalitāte šobrīd ir kritiska īpaši Annenieku pagasta teritorijā. Vietējo autoceļu plaši izmanto lielākie Dobeles un Jaunpils novadu uzņēmēji - lauksaimniecības produktu ražotāji, pārstrādātāji, piegādātāji, kā arī iedzīvotāji. Aktualizējoties starpnovadu sadarbībai, šis ir tuvākais un izdevīgākais ceļš, kurš tiek intensīvi izmantots nokļūšanai līdz galvenajam autoceļam A9 Rīga - Liepāja, kā arī maršrutam Jaunpils - Dobeles. Kontaktpersona teritorijas plānojuma jautājumos Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, tel.63180960, e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv.	Izpildīts. Pieņemts zināšanai. Attīstības programmas uzdevums.
28.	Tērvetes novada pašvaldība	-	

**4. PRIVĀTPERSONU PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI
(PIRMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS NODOŠANAS PUBLISKAI APSPIEŠANAI)**

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
1.	20.11.2015. Nr.2.4/1632	Jānis Jansons	Sakarā ar Dobeles teritorijas plānojuma grozījuma izstrādi, lūdzu man piederošā nekustamā īpašumā Dobelē, Keramikas iela 2, kad. Nr.46010011310 kā plānoto un atļauto teritorijas izmantošanu noteikt uz Publisko apbūves teritoriju .	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un ieteikts nekustamam īpašumam Dobelē, Keramikas ielā 2 noteikt funkcionālo zonējumu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).	18.12.2015. Nr.2.8./4383 12.04.2017. Nr.2.8./984
2.	02.03.2016. Nr.2.5./500	SIA "Baltic Candles Ltd."	Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu lūdzam mainīt nekustamā īpašuma Dobelē, Uzvaras ielā 20 (kad.Nr.46010030808) plānoto, atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Rūpniecības apbūves teritoriju .	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un nolemts priekšlikumu atbalstīt. Tiek noteikts funkcionālais zonējums Rūpniecības apbūves teritorija (R).	22.03.2016. Nr.2.7./740 11.04.2017. Nr.2.7./961
3.	02.03.2016. Nr.2.5./501	SIA "JTT"	Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu lūdzam mainīt nekustamo īpašumu Dobelē, Uzvaras ielā 20 B (kad.Nr.46010030807) un Dobelē, Uzvaras ielā 22 (kad.Nr.46010030806) plānoto, atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Rūpniecības apbūves teritoriju .	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un nolemts priekšlikumu atbalstīt Tiek noteikts funkcionālais zonējums Rūpniecības apbūves teritorija (R).	22.03.2016. Nr.2.7./741 11.04.2017. Nr.2.7./962
4.	04.03.2016. Nr.2.4./336	Baiba Brigmane	Sakarā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi lūdzu man piederošajā nekustamajā īpašumā „Jansoni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kad.Nr.46720020023, ietilpstošajām zemes vienībām „Putniņi” ar kad.apz.46720020179 un „Čiepas” ar kad.apz.46720020180 kā plānoto un atļauto teritorijas izmantošanu noteikt Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas līdzšinējās plānotās Retinātas dzīvojamās apbūves vietā.	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un nolemts noraidīt priekšlikumu par funkcionālā zonējuma maiņu uz Lauksaimniecības teritoriju (L). Tiek noteikts saglabāt funkcionālo zonējumu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), jo nekustamie īpašumi pēc to platības un ņemot vērā apkārtējās teritorijas attīstību, kā arī Dobeles pilsētas tuvumu atbilst savrupmāju apbūvei.	22.03.2016. Nr.2.8./742 10.04.2017. Nr.2.8./947
5.	21.03.2016. Nr.2.4./423	Jānis Eihvalds	Sakarā ar plānoto komercdarbības uzsākšanu, lūdzu mainīt detālplānojumu Bikstu pag. "Maztiltiņos" kad.nr.46540060073 uz Rūpniecisko apbūvi platībā 1,5 ha. Pielikumā zemes plāns ar iezīmētu objekta atrašanās vietu dabā.	 Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un nolemts atbalstīt priekšlikumu noteikt funkcionālo zonu Rūpniecības apbūves teritorija (R).	22.03.2016. Nr.2.8./743 11.04.2017. Nr.2.8./960


Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)														
6.	08.04.2016. Nr.2.4./559	Dobeles pilsētas Lauku ielas teritorijas 50 (piecdesmit) iedzīvotāji. Kontaktpers. Aigars Alsbergs	Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lūdzam mainīt nekustamo īpašumu: “Kurbadi”, Bērzes pagasts, Dobeles novads (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520030112), “Auzas” Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra numurs 46520030201) un “Auziņas” Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra numurs 46520030072) plānoto atļauto izmantošanu no Rūpniecības apbūves teritorijas uz Lauku zemju teritoriju. Iesniegumam pielikumā pielikums nr.1. 	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un nolemts priekšlikumu atbalstīt, nosakot funkcionālo zonējumu Lauksaimniecības teritorija (L).	26.04.2016. Nr.2.8./1031 10.04.2017. Nr.2.8./949														
7.	18.04.2016. Nr.2.4./600	Eva Namsone	Lūdzu izdarīt 2013.gada 30.maija Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Savrupmāju apbūves teritorijas izmantošanas noteikumos šādus grozījumus: 1. Izteikt saistošo noteikumu 18.5.punktu šādā redakcijā: Nosacījumi mazdārziņu teritoriju (DzS-1) apbūvei: 12. tabula <table><tr><td>Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība</td><td>500 m²</td></tr><tr><td>Apbūves blīvums</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Minimālā neapbūvētā teritorija</td><td>80 %</td></tr><tr><td>Minimālais zemes vienības platums</td><td>-</td></tr><tr><td>Apbūves maksimālais augstums</td><td>Divi stāvi</td></tr><tr><td>Maksimālais stāvu skaits</td><td>Divi stāvi</td></tr><tr><td>Būvlaide</td><td>Iedibinātā vai 6 m</td></tr></table> Esmu iegādājusies nekustamo īpašumu (no pašvaldības) Auru pagastā, mazdārziņu teritorijā vasarnīcas būvniecībai.	Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība	500 m ²	Apbūves blīvums	10 %	Minimālā neapbūvētā teritorija	80 %	Minimālais zemes vienības platums	-	Apbūves maksimālais augstums	Divi stāvi	Maksimālais stāvu skaits	Divi stāvi	Būvlaide	Iedibinātā vai 6 m	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. Funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) apakšzonējuma DzS1 apbūves parametri noteikti teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, t.i.,; - Apbūves blīvums – 10%; - Apbūves augstums (stāvu skaits) – 2 virszemes stāvi; - Brīvā zaļā teritorija – 90%. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās Auru, Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās atļauta vasarnīcu, dārza māju u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku būvniecība.	26.04.2016. Nr.2.8./1032 11.04.2017. Nr.2.8./963
Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība	500 m ²																		
Apbūves blīvums	10 %																		
Minimālā neapbūvētā teritorija	80 %																		
Minimālais zemes vienības platums	-																		
Apbūves maksimālais augstums	Divi stāvi																		
Maksimālais stāvu skaits	Divi stāvi																		
Būvlaide	Iedibinātā vai 6 m																		

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
8.	06.05.2016. Nr.2.4./758	Inese Runģe	Sakarā ar to, ka Dobeles novadā notiek Dobeles novada teritorijas plānojumu grozījumu izstrāde, īpašumam „Jaunurbji”, Auru pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr.46460080020 lauksaimniecības zemes gabalu (skatīt iesniegumam pievienoto kartes izdrukā) noteikt plānotā (atļautā) zemes izmantošanas veidu, kā savrupmāju apbūves teritoriju. Šajā zemes gabalā plānoju būvēt privātmāju. Pielikumā: Auru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas kartes izdrukā uz vienas lapas. 	Priekšlikums netiek atbalstīts. Funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumos, tiek noteikts tikai apdzīvoto vietu (pilsētas vai ciemu) teritoriju robežās, pamatojoties uz normatīvo aktu vietējās pašvaldības teritorijas plānošanā un izmantošanā jomā prasībām. Nekustamais īpašums „Jaunurbji” atrodas lauku teritorijā, ārpus Auru ciema robežās. Lauku teritorijā ir atļauta viensētu apbūve.	01.06.2016. Nr.2.8./1543 10.04.2017. Nr.2.8./948
9.	10.05.2016. Nr.2.5./1205	Biedrība „TSK Sprīdītis”	Atbalstām Vides aizsardzības kluba un tā Zemgales nodaļas iniciatīvu, ka Zebrus - Īles meža masīvam būtu nepieciešams piešķirt vietējas nozīmes dabas parka statusu. Šogad par gada objektu Latvijā ir izvēlēti tieši Zemgales meži, jo šajā Latvijas novadā mežu ir pārāk maz un tos apdraud mežizstrādes intensificēšana. Teritorijā ir daudz seno laiku un 20.gadsimta vēstures liecību, kā arī gleznains reljefs un daudz nelielu ezeriņu. Meža masīvam ir liela nozīme arī īpaši aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu saglabāšanā. Pašreizējos grūtajos ekonomiskajos apstākļos masīvs dod ievērojamu piensumu gan vietējo pagastu, gan Auces, Dobeles un Jelgavas iedzīvotāju ģimeņu budžetos ar savām nekoksnes vērtībām, kā arī rada iespējas atpūtai dabā un dabas tūrismam. Vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas parka statuss dotu lielākas iespējas izstrādāt un pakāpeniski īstenot vienotu šī meža masīva ilgtermiņa attīstības koncepciju gan tūrisma, gan dažādu nekoksnes vērtību - sēņu ogu u. c. saglabāšanas un vairošanas jautājumos. Mēs aicinām Dobeles novada pašvaldību izmantot savas tiesības un noteikt	Pašvaldība ir izvērtējusi Jūsu priekšlikumu par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu atbilstoši likumā “Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” noteiktajai kārtībai un informē, ka Pašvaldība nevar izveidot dabas parku iesniegumā minētajā mežu masīvā, jo, lai pieņemtu lēmumu par dabas parka izveidošanu nepieciešams izstrādāt zinātnisko pamatojumu, kurā ir jāiekļauj aprēķins par kompensāciju apmēru noteikšanu zemes īpašniekiem un jāizmaksā šīs kompensācijas, kurus skars saimnieciskās darbības ierobežojumi meža masīvā. Iepriekš minētās darbības, dokumenti un Meža masīva saglabāšana, uzturēšana un aizsardzības finansēšana jāfinansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav	01.06.2016. Nr.2.7./1545 13.04.2017. Nr.2.7./991

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
			Silakalnu – Vilkukalna – Krievukalna - Pokaiņu meža teritorijai vietējas nozīmes dabas parka statusu, kā arī sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu, AS „Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldi, vietējiem uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm izstrādāt nosacījumus dabas parka apsaimniekošanai. Mūsu biedrība „TSK Sprīdītis” izsaka atbalstu un gatavību piedalīties parka veidošanas procesā.	iespējams.	
10.	12.05.2016. Nr.2.4./796	Rasma Kaminska	Mainīt nekustamā īpašuma „Siliņi K” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.46460010162 plānoto, atļauto izmantošanu no dabas apstādījumu teritorijas uz rūpniecības apbūves teritoriju .	Priekšlikums tiek atbalstīts. Noteikt funkcionālo zonējumu Rūpniecības apbūves teritorija (R).	13.06.2016. Nr.2.8./1629 11.04.2017. Nr.2.8./965
11.	12.05.2016. Nr.2.5./1235	SIA „Sindža SK”	Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, mainīt nekustamā īpašuma Dobeles novadā, Zebrenes pagastā (Zebrenes ciemā) ar kadastra apzīmējumu: 4698 004 0264 plānoto, atļauto izmantošanu no tehniskās apbūves teritorijas uz rūpniecības apbūves teritoriju .	Priekšlikums tiek atbalstīts. Noteikt funkcionālo zonējumu Rūpniecības apbūves teritorija (R).	01.06.2016. Nr.2.7./1542 10.04.2017. Nr.2.7./946
12.	15.05.2016.	Biedrība „Vides aizsardzības klubs”	Par vietējas nozīmes dabas parka izveidošanu. Priekšlikumi teritorijas plānojumam. Vides aizsardzības klubs atbalsta vietējas sabiedrības un mūsu nodaļas Zemgales VAK iniciatīvu Zebrus Vilkukalna – Krievukalna - Pokaiņu meža masīvam piešķirt vietējas nozīmes dabas parka statusu. Šogad par gada objektu Latvijā ir izvēlēti tieši Zemgales meži, jo šajā Latvijas novadā mežu ir pārāk maz un tos apdraud mežizstrādes intensificēšana. Īpaši Zemgalē pietiekami lielam neskarta meža masīvam ir vējlauzēja, klimatu veidojoša un hidroloģisko režīmu regulējoša nozīme. Izsakām pateicību AS „Latvijas Valsts meži” un viņu priekštecēm - mežu apsaimniekojošām organizācijām, kas pēdējo 30 gadu laikā ir saglabājušas šo Zemgalei unikālo meža masīvu. Teritorijā ir daudz seno laiku un 20.gadsimta vēstures liecību, kā arī gleznainas ainavas ar paugurainu reljefu un daudz nelielu ezeriņu. Meža masīvam ir liela nozīme arī īpaši aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu saglabāšanā. Pašreizējos grūtajos ekonomiskajos apstākļos masīvs dod ievērojamu pienesumu gan vietējo pagastu, gan Auces, Dobeles un Jelgavas iedzīvotāju ģimeņu budžetos ar savām nekoksnes vērtībām, kā arī rada iespējas atpūtai dabā un dabas tūrismam. Sabiedrība jau ir paudusi vēlmi apsaimniekot šo mežu atšķirīgi no saimnieciskajiem mežiem, un pašlaik Dobeles novada teritorijas plānojumā šim	Pašvaldība ir izvērtējusi Jūsu priekšlikumu par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu atbilstoši likumā “Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” noteiktajai kārtībai un informē, ka Pašvaldība nevar izveidot dabas parku iesniegumā minētajā mežu masīvā, jo, lai pieņemtu lēmumu par dabas parka izveidošanu nepieciešams izstrādāt zinātnisko pamatojumu, kurā ir jāiekļauj aprēķins par kompensāciju apmēru noteikšanu zemes īpašniekiem un jāizmaksā šīs kompensācijas, kurus skars saimnieciskās darbības ierobežojumi meža masīvā. Iepriekš minētās darbības, dokumenti un Meža masīva saglabāšana, uzturēšana un aizsardzības finansēšana jāfinansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav iespējams.	07.06.2016. Nr.2.7./1593 13.04.2017. Nr.2.7./990

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
			masīvam jau ir noteikts rekreācijas teritorijas statuss. Taču vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas parka statuss dotu lielākas iespējas izstrādāt un pakāpeniski īstenot vienotu šī meža masīva ilgtermiņa attīstības koncepciju. Mūsu organizācijas redzējums ir, ka šis apvidus būtu attīstāma kā vienota ekstensīvi un ilgtspējīgi apsaimniekota meža teritorija, kur ar minimālu infrastruktūru vai pavisam bez tās apmeklētāji var apskatīt gan dabiska jaukta meža dažādas attīstības stadijas, gan videi draudzīgas meža apsaimniekošanas piemērus. Tā būtu izmantojama kā mācību bāze gan attiecīgo nozaru studentiem, gan privātiem meža īpašniekiem, gan mežu darbiniekiem. Mūsaprāt, Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 5.pantā noteiktais „Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu”, pilnībā atbilst šī mežu masīva dažādajām vērtībām un ilgtspējīgas apsaimniekošanas mērķim, kā arī likuma 13.pantā noteiktajam, ka „Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības.” Saskaņā ar likuma 17.pantā noteikto „Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē attiecīgā pašvaldība.” Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas kārtību, aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšanu un finansēšanas avotus, kā arī paredz iespēju izstrādāt teritorijas dabas aizsardzības plānu. Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā ekspertu grupa ir izstrādājusi un Saeima 2010.gada 10.jūnijā ir apstiprinājusi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030), kurā tiek noteikts sekojošais: 1) 5.nodaļā “Daba kā nākotnes kapitāls” [50.lpp.] Latvijai tiek izvirzīts mērķis “Būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā”;		

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
			2) 6.nodaļā "Telpiskās attīstības perspektīvas" [56.lpp.] Latvijai tiek izvirzīts mērķis <i>"Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas"</i>. Kopumā no minētā ilgtermiņa plānošanas dokumenta izriet, ka <u>Latvijas dabas kapitālam nākotnē tiek prognozēts ne tikai vietējais pieprasījums, bet arī eksportspēja</u>. Unikālā teritorija pašā Latvijas vidienē līdzīgi kā dabas parki Čehijā, Vācijā, Polijā un citur ir jau radījusi stabilu dabas tūristu interesei no Lietuvas un Francijas un esošajos apstākļos tā turpinās pieaugt. Vides aizsardzības klubs aicina Dobeles novada pašvaldību izmantot savas tiesības un noteikt Silakalnu - Vilkukalna – Krievukalna - Pokaiņu meža teritorijai vietējas nozīmes dabas parka statusu, kā arī sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu, AS „Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldi, vietējiem uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm izstrādāt nosacījumus dabas parka apsaimniekošanai. Vides aizsardzības klubs izsaka gatavību piedalīties gan parka veidošanas procesā, gan tā tālākā ilgtermiņa apsaimniekošanā. Karte ar mūsu priekšlikumiem tika iesniegta Dobeles novada Domē 2016.gada 13.aprīlī.		
13.	16.05.2016. Nr.2.4./831	Inese Janovska - Zia	Vēršos sakarā ar teritoriālā plānojuma grozījumu izstrādi un lūdzu mainīt īpašumiem: „Pokaiņu ind. augļu dārzs Nr.4”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 4672 009 0039) un „Pokaiņu ind. augļu dārzs Nr.2”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 4672 009 0154) izmantošanas veidu no individuālo augļu dārzu teritorijas uz savrupmājas apbūves teritoriju un noņemt visus patreiz esošos ierobežojumus individuālo dzīvojamo māju apbūves noteikumos. Abi augstāk minētie īpašumi atrodas „Pokaiņu” individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas sākumā, ceļa malā, pie autobusa pieturas. 2014.gadā ir ievilkta elektrība un patreiz meklējam paši ūdeni: plānojam rakt aku. Līdz ar to, šiem īpašumiem jau ir visa nepieciešamā infrastruktūra un nevar sagādāt papildus slodzi pašvaldībai. Vēlos arī lūgt iespēju apvienot abus, augstāk minētos Pokaiņu individuālos augļu dārzus Nr.2 un Nr.4 un iegūt adresi.	Priekšlikums par funkcionālā zonējuma maiņu netiek atbalstīts. Teritorijas plānojuma grozījumos paliek spēkā esošais noteiktais funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonējums DzS1, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās Dobeles novada Auru, Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās atļauta vasarnīcu un dārza māju apbūve, kas paredzētas sezonas rakstura izmantošanai. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vietējās pašvaldības teritorijas plānošanā, attīstībā un izmantošana Savrupmāju apbūves teritoriju var plānot un veikt tikai pilsētas un ciemu teritoriju robežās.	01.06.2016. Nr.2.8./1548 11.04.2017. Nr.2.8./964

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)
14.	20.06.2016. Nr.2.4./1131	Raitis Vilners	Mainīt zemes izmantošanas mērķi no Lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz apbūves platību īpašumā „Znotiņi 1” kad. Nr.46460020062, Auru pagastā, Dobeles novadā (Lielbērzes ciemā).	Priekšlikums tiek atbalstīts. Noteikt funkcionālo zonējumu Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), neskarot Bērzes upes applūstošo teritoriju. Bērzes upes applūstošā teritorijā tiek saglabāts spēkā esošais funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA).	12.04.2017. Nr.2.8./985
15.	17.10.2016. Nr.2.4./1893	Imanta Kalniņa pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa	1) Lūdzu novietot nekustamā īpašuma, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, nosaukumu plānojumā atbilstoši tam kā tas bija uzrādīts pirms pašreizējā (2013.-2025.g.)teritorijas plānojuma - t.i. pie vecām "Ziņģi" mājām, teritorijā starp "Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni" ceļu un mežu, kā tas parādās kartē ar nosaukumu: AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA). (Pielikums Nr.1: Informācija no kartes ar nosaukumu: AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA).  2) Lūdzu obligāti noņemt kaimiņu nekustamo īpašumu ar nosaukumu "Ziņģi-2", kad. nr. 4646 008 0022, no nekustamā īpašuma "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, teritorijas, tā lai plānojumā faktiski uzrādīti īpašumu nosaukumi un nevar rasties pārpratumi. NAV pieņemami, ka nepareizs nosaukums atrodas uz teritorijas. 3) Lūdzu pagarināt "publiskās apbūves teritorijas" joslu gar Autoceļu P-103 līdz pašvaldības ceļam ar nosaukumu "Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni" (Piezīme: pēc konsultācijas ar Valsts ceļu pārstrāvi, sapratām, ka piekļuvei tā būtu nepieciešami.). Piezīme: Iebildumi par nosaukuma novietojumu tika iesniegti sūdzību veidā	Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (14.10.2014.) 7.punktu teritorijas plānojuma grafisko daļu sagatavo uz topogrāfiskās pamatnes, izmantojot aktuālāko pieejamo Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto topogrāfisko karti (kas tiek izmantots izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus). Minētajos MK noteikumos atrunāta institūciju sadarbība plānošanas dokumentu izstrādē, t.sk. 56.punktā noteikts, ka institūcijai ir pienākums sniegt tās rīcībā esošos ģeotelpiskos un teksta datus, kas noteikti normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu. Savukārt 57.punkts nosaka, ka plānošanas dokumenta izstrādātājs nodrošina institūciju sniegto datu nemainību. Ja nepieciešamas izmaiņas datus, izstrādātājs tās saskaņo ar institūciju, kura sniegusi attiecīgos datus. Šajā konkrētajā gadījumā, veicot iesniegumā minētās izmaiņas, tās ir jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, jo māju nosaukumi tiek attēloti uz topogrāfiskās pamatnes, par šiem datiem neatbild plānošanas dokumentu izstrādātājs. Priekšlikums par funkcionālo zonējumu Publiskās apbūves teritorija (P), tiek atbalstīts.	07.11.16. Nr.2.8./3009 11.04.2017. Nr.2.8./966

Nr. p.k.	Priekšlikums saņemts pašvaldībā (datums, Nr.)	Priekšlikuma iesniedzējs	Iesniegtā priekšlikuma būtība	Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts vērā	Atbildēts (pašvaldības vēstules datums; Nr.)										
			2013.gada 23.maijā, jo nosaukuma novietojums tika izdarīts bez zemes īpašnieka ziņas. Ir ĻOTI būtiski, jo pēc patreizējiem nosaukuma novietojumiem ir ļoti viegli domāt, ka daļa "Ziņģi" teritorija ir "Ziņģi -2" teritorija. Diemžēl, ir pazīmes, ka šīs neprecizitātes tiek ļaunprātīgi izmantotas. Lūdzu ļaut iepazīties ar šīm korekcijām tiklīdz tās ir veiktas. Nekustamais īpašums atrodas Dobeles novada, Auru pagasta, "Ziņģi", ar kadastra Nr. 4646 008 0174 (kopplatība 46.87 ha) sastāv no divām zemes vienībām ar kad. apz. 4646 008 0174 un kad. apz. 4646 008 0462. Īpašuma adrese ir "Ziņģi", Auru pagastā, Dobeles novadā, LV-3710.												
16.	30.11.2016. Nr.2.4./2143	Kristīne Rozīte	Lūdzu izdarīt 2013.gada 30.maija Dobeles novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” savrupmāju apbūves teritorijas izmantošanas noteikumos šādus grozījumus: 1. Izteikt saistošo noteikumu 18.5.punktu šādā redakcijā: Nosacījumi mazdārziņu teritoriju (DzS) apbūvei: 12.tabula <table><tr><td>Apbūves blīvums</td><td>10%</td></tr><tr><td>Minimālā neapbūvētā teritorija</td><td>80%</td></tr><tr><td>Minimālais zemes vienības platums</td><td>-</td></tr><tr><td>Apbūves maksimālais augstums</td><td>Divi stāvi</td></tr><tr><td>Maksimālais stāvu augstums</td><td>Divi stāvi</td></tr></table>	Apbūves blīvums	10%	Minimālā neapbūvētā teritorija	80%	Minimālais zemes vienības platums	-	Apbūves maksimālais augstums	Divi stāvi	Maksimālais stāvu augstums	Divi stāvi	Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. Funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) apakšzonējuma DzS1 apbūves parametri noteikti teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, t.i.,; - Apbūves blīvums – 10%; - Apbūves augstums (stāvu skaits) – 2 virszemes stāvi; - Brīvā zaļā teritorija – 90%. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās Auru, Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās atļauta vasarnīcu, dārza māju u.c. sezonas rakstura dzīvojamo ēku būvniecība.	29.12.2016. Nr.2.8./3501 12.04.2017. Nr.2.8./983
Apbūves blīvums	10%														
Minimālā neapbūvētā teritorija	80%														
Minimālais zemes vienības platums	-														
Apbūves maksimālais augstums	Divi stāvi														
Maksimālais stāvu augstums	Divi stāvi														
17.	13.12.2016. Nr.2.4./2211	Andrejs Kausts	Sakarā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi lūdzu man un Igoram Šumajevam piederošā nekustamā īpašuma „Tulpes” kad.Nr.46460030107, Auru pagasts, Dobeles novads, „Pamsks” kad.Nr.46460030195, Liepziedi, Auru pagasts, Dobeles novads, „Tatki” kad.Nr.46460030194, Liepziedi, Auru pagasts, Dobeles novads, „Everests” kad.Nr.46460030193, Liepziedi, Auru pagasts, Dobeles novads (Liepziedu ciems), plānoto atļauto teritorijas izmantošanu noteikt lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas līdzšinējo savrupmāju apbūves teritoriju vietā.	Priekšlikums tiek atbalstīts. Noteikt funkcionālo zonējumu Lauksaimniecības teritorijas apakšzonējumu (L1).	29.12.2016. Nr.2.8./3502 12.04.2017. Nr.2.8./981										

5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI

- Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas elektroniski parakstīta vēstule 24.03.2016. Nr.13-1/10313/ Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
- Dabas aizsardzības pārvaldes elektroniski parakstīta vēstule 15.04.2016. Nr.4.9/27/2016-N-E Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
- Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes elektroniski parakstīta vēstule 29.04.2016. Nr.3.5.-07/625 Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.
- Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts 25.05.2016. lēmums Nr.29 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
- 19.05.2016. Darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa.
- 14.12.2016. Darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa.
- Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas elektroniski parakstīta vēstule 14.03.2017. Nr.4.4/9/2017-N-E Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos.



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Jelgavā

24.03.2016. Nr. 13-1/10313/
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./679

Dobeles novada pašvaldība

apic@dobelevi.lv

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 18.03.2016. ir saņemta Dobeles novada pašvaldības 15.03.2016. vēstule Nr. 2.6./679 ar lūgumu sniegt viedokli par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2013. - 2025.gadam saskaņā ar 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. punkta prasībām.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi ir sekojoši:

1. Izvērtēt Dobeles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem, un veikt nepieciešamās korekcijas.

2. Izvērtēt teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un saskaņot tos ar šo noteikumu prasībām.

3. Izvērtēt teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām, atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām. Atbilstoši izvērtējumam, veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem, kuru prasības ietveramas teritorijas plānojumā.

4. Veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Dobeles novada attīstības stratēģijai 2013 - 2030 un

Dobeles novada Attīstības programmai 2014. – 2020.gadam. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, Inspekcija uzskata par nepieciešamu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2013. - 2025.gadam veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Genādijs Krizskis 63020038
genadijs.krizskis@vi.gov.lv



Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150, tālr. 67509545, fakss 67509544, e-pasts daba@daba.gov.lv

Siguldā

15.04.2016., Nr. 4.9/27/2016-N-E

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./679

Dobeles novada domei

apic@dobelev.lv

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par nepieciešamību veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

Pārvalde, iepazīsies ar vēstulē pausto informāciju, līdz šim izstrādātajiem Dobeles novada plānošanas dokumentiem, kā arī ar tās rīcībā esošo informāciju, konstatē:

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – Noteikumi) 5.punktu plānošanas dokumenta izstrādātājs pirms plānošanas dokumenta izstrādes konsultējas ar Noteikumos minētajām valsts pārvaldes iestādēm, tai skaitā Pārvaldi.
2. Dobeles novadam līdz šim izstrādāta Ilgstspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam, Attīstības programma 2014. - 2020. gadam un Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam.
3. Izstrādātajam Teritorijas plānojumam veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums.
4. Dobeles novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas liegumi „Līvberzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Zebrus un Svētes ezers”, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Zebrus avoti”, kā arī līdz šim konstatēti 92 valsts nozīmes aizsargājamie koki (dižkoki) un izveidoti 47 mikroliegumi.
5. Visiem trim dabas liegumiem izstrādāti dabas aizsardzības plāni - dabas liegumiem „Līvberzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja” dabas aizsardzības plāni izstrādāti 2010. – 2020.gadam, savukārt dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers” dabas aizsardzības plāna termiņš pagarināts līdz 2019.gadam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā noteikto un, ņemot

vērā apstākli, ka grozījumu izstrāde paredzēta plānošanas dokumentam, kam jau veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Pārvalde uzskata, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem var nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja šai plānošanas dokumentā attiecībā uz dabas liegumiem „Līvbērzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja” un „Zebrus un Svētes ezers” tiks ņemti vērā to dabas aizsardzības plānos ieteiktie aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, kā arī veiktie grozījumi neatsauksies nelabvēlīgi uz citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem.

Ar cieņu

Dabas aizsardzības departamenta direktore

G. Strobe

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Martinsone 29353919
Pilāts 29198590



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.v

29.04.2016. Nr. 3.5.-07/625
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./679

Dobeles novada pašvaldībai
Izpilddirektora vietniekam
G. Kurlovičam

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu

Brīvības iela 17, Dobeles, LV-
3701

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts Jūsu iesniegums par lūgumu sniegt Pārvaldes viedokli par stratēģiskā novērtējuma veikšanas nepieciešamību Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādei.

Izvērtējot iesniegumu un tam pievienoto Darba uzdevumu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, Pārvalde secina, ka teritorijas plānojuma grozījumi tiek veikti, lai nodrošinātu tā atbilstību aktuālo normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”).

Pārvaldes ieskatā, ja teritorijas plānojumā grozījumos tiek aktualizēta un iekļauta informācija par jaunu likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā noteikto darbību realizāciju (piemēram, Dobeles apvedceļa iekļaušana), ir nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ližus, 63023228
jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv



Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā **Nr. 7-02/661**

Dobeles novada dome

apic@dobelev.lv

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs), pamatojoties uz šai vēstulei klāt pievienotajā lēmumā izvērtēto dokumentāciju, norādītajiem faktiem un apsvērumiem, ir pieņēmis lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem.

Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) 9.1. un 14.punktā noteikto nosaka, ka plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām institūcijām:

- Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei;
- Dabas aizsardzības pārvaldei;
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai.

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta Vides pārskata sabiedriskā apspriešana atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam ievietošanai Biroja interneta tīmekļa vietnē.

Pielikumā:

Biroja 2016.gada 25.maija lēmums Nr.29 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu – 7 lpp.

Biroja direktors (paraksts*)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

D.Dzeguze 67770826
daina.dzeguze@vpvb.gov.lv



Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Lēmums Nr.29

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Adresāts:

Dobeles novada dome, adrese: Brīvības iela 17, Dobeles novads LV-3701;

elektroniskā pasta adrese: apic@dobele.lv.

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi (turpmāk arī Teritorijas plānojuma grozījumi).

Izvērtētā dokumentācija:

Dobeles novada domes (turpmāk Dome) 2016.gada 10.maija vēstule/iesniegums Nr.2.6./1292 „*Par plānošanas dokumenta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu*” (turpmāk arī Iesniegums), Dobeles novada domes 2015.gada 24.septembra lēmums Nr.11 (24.§) „*Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu*”, darba uzdevums „*Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei*” (turpmāk arī Darba uzdevums), Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 29.aprīļa vēstule Nr.3.5.-07/625 „*Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu*”, Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada 15.aprīļa vēstule Nr.4.9/27/2016-N-E „*Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru*” un Veselības inspekcijas 2016.gada 24.marta vēstule Nr.13-1/10313 „*Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru*”.

Pašvaldības viedoklis:

Teritorijas plānojuma grozījumiem nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk Stratēģiskais novērtējums), jo plānošanas dokumenta izstrādes mērķis saistās ar spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam (turpmāk arī Teritorijas plānojums) strukturizēšanu (funkcionālo zonu nosaukumu, to atļauto izmantošanu un papildus izmantošanas noteikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām u.tml.), kas saistās ar teritorijas attīstības plānošanas jomu, vienlaicīgi, 2013.gadā Teritorijas plānojumam ir veikts Stratēģiskais novērtējums un pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 30.decembra lēmuma Nr.539 ir uzsākts Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums.

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:

1. Likuma 23.¹panta (1)daļa paredz, ka, uzsākot tāda plānošanas dokumenta sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (*Natura 2000*), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.³panta 1)punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums.
2. 2016.gada 12.maijā Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Domes 2016.gada 10.maija vēstule/iesniegums Nr.2.6./1292 „*Par plānošanas dokumenta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu*”, ar kuru Dome informē, ka 2015.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.11 (24.§) “*Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu*”. Atbilstoši Iesniegumam un Darba uzdevumam:
 - 2.1. Teritorijas plānojums ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts visai pašvaldības administratīvajai teritorijai, paredzot ietvert novada paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojuma grozījumus paredzēts izstrādāt, ievērojot Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030.gadam (turpmāk arī Stratēģija), Dobeles novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam (turpmāk arī Attīstības programma) u.c. plānošanas dokumentus un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Dobeles novada teritorijas funkcionālais zonējums, atļautā izmantošana, teritorijas ar īpašiem noteikumiem u.c. prasības tiks noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*”. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums tiek skaidrots ar nepieciešamību izvērtēt spēkā esošo Teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un Attīstības programmas realizācijai;
 - 2.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi Iesniegumā ir norādīti šādi:
 - 2.2.1. izvērtēt Dobeles novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās korekcijas;
 - 2.2.2. izvērtēt Dobeles novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*” un saskaņot tos ar šo noteikumu prasībām;
 - 2.2.3. veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Dobeles novada attīstības stratēģijas 2013.–2030.gadam pamatnostādnēm un Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem;

- 2.2.4. izvērtēt Teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām atbilstoši spēkā esošajā Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām, kā arī Dobeles novada attīstības programmas 2014.–2020. vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem. Atbilstoši izvērtējumam veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem, kuru prasības ietveramas Teritorijas plānojumā;
 - 2.2.5. pārskatīt kaimiņu pašvaldību spēkā esošos teritorijas plānojumus un paredzēt plānojumā kopīgi risināmos jautājumus, nosakot tiem nepieciešamās teritorijas;
 - 2.2.6. izvērtēt un precizēt apdzīvojuma struktūras attīstību;
 - 2.2.7. izvērtēt un precizēt ainaviski vērtīgās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus;
 - 2.2.8. izvērtēt esošo ražošanas teritoriju izvietojumu un piemērotākās vietas jaunu teritoriju veidošanai;
 - 2.2.9. izvērtēt kapu paplašināšanas iespējas;
 - 2.2.10. precizēt transformējamo lauksaimniecības zemju nosacījumus;
 - 2.2.11. izvērtēt un noteikt teritorijas, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai;
 - 2.2.12. precizēt valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstu;
 - 2.2.13. izvērtēt vēja elektrostaciju izvietojuma ietekmi uz novada ilgtspējīgu attīstību un noteikt izvietojuma teritorijas un nosacījumus to izbūvei;
 - 2.2.14. precizēt vidi degradējošus objektus un prasības to uzturēšanai;
 - 2.2.15. izvērtēt esošo mazdārziņu teritorijas pilsētās un ciemos, nosakot prasības to turpmākai izmantošanai;
 - 2.2.16. precizēt teritorijas, kuru turpmākai attīstībai jāizstrādā lokālplānojumi un detālplānojumi.
- 2.3. Dobeles novada teritorijā atrodas šādas Natura 2000 teritorijas:
- 2.3.1. daļa no dabas lieguma „Līvberzes liekņa” (Dobeles novada Jaunbērzes pagasts);
 - 2.3.2. daļa no dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” (Dobeles novada Penkules pagasts);
 - 2.3.3. dabas liegums “Zebrus un Svētes ezers” (Dobeles novada Zebrenes un Bikstu pagasti).
- Dabas liegumam “Zebrus un Svētes ezers” izstrādāts dabas aizsardzības plāns un Ministru kabineta 2005.gada 16.maija “*Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi*”, kas tiks ņemti vērā, izstrādājot novada attīstības plānošanas dokumenta grozījumus. Dabas liegumiem „Līvberzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja” ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, bet nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Bikstu pagastā atrodas arī ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Zebrus avoti”. Iesniegumā atzīmēts, ka Teritorijas plānojuma grozījumos nav paredzētas darbības, kas būs pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātēm, ilgtermiņa un īstermiņa attīstības mērķiem, norādot, ka likumdošanā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem ietvertie ierobežojumi un ieteikumi tiks ņemti vērā Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē, kā arī atbilstoši Aizsargjoslu likumam un metodikām

tiks noteiktas visa veida aizsargjoslas, t.sk. arī vides un dabas resursu aizsargjoslas, ar kuru palīdzību tiek aizsargāti dažādu veidu objekti no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošinot to ekspluatāciju un drošību, kā arī ar mērķi pasargāt vidi un cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes. Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, tiks precizētas visa veida aizsargjoslas;

- 2.1. Dobeles novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam ir veikts Stratēģiskais novērtējums un izstrādāts Vides pārskats (Biroja 2013.gada 5.februāra atzinums Nr.6). Dome uzskata, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem nav nepieciešams izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis saistās ar spēkā esošā novada teritorijas plānojuma strukturizēšanu (funkcionālo zonu nosaukumu, atļauto izmantošanu un papildizmantošanas noteikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām), kas saistās ar teritorijas attīstības plānošanas jomu, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, kā arī, ņemot vērā to, ka 2013.gadā Teritorijas plānojumam tika izstrādāts Vides pārskats un pēc Biroja 2014.gada 30.decembra lēmuma Nr.539 ir uzsākts Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums;
3. Dome atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „*Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums*” 5.punktam veikusi konsultācijas ar Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Domes Iesniegumam pievienoti:
 - 3.1. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 29.aprīļa vēstule Nr.3.5.-07/625 „*Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu*” (turpmāk Jelgavas RVP vēstule). Jelgavas RVP vēstulē norādīts: “*ja Teritorijas plānojuma grozījumos tiek aktualizēta un iekļauta informācija par jaunu likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā noteikto darbību realizāciju (piemēram, Dobeles apvedceļa iekļaušana), ir nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu*”;
 - 3.2. Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada 15.aprīļa vēstule Nr. 4.9/27/2016-N-E, kurā atzīmēts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „*Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums*” 5.punktā noteikto un, ņemot vērā apstākli, ka grozījumu izstrāde paredzēta plānošanas dokumentam, kam jau veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka Teritorijas plānojuma grozījumiem var nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja šai plānošanas dokumentā attiecībā uz dabas liegumiem „Līvberzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja” un „Zebrus un Svētes ezers” tiks ņemti vērā to dabas aizsardzības plānos ieteiktie aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, kā arī veiktie Teritorijas plānojuma grozījumi neatsauksies nelabvēlīgi uz citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem;
 - 3.3. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 2016.gada 24.marta vēstule Nr. 13-1/10313/, kurā noteikts, ka, ņemot vērā Teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumus un, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, Veselības inspekcija uzskata par nepieciešamu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumiem veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

4. Novērtējis ar Domes Iesniegumu sniegto informāciju un pamatnosacījumus teritorijas funkcionālā zonējuma izstrādei un turpmākajai attīstībai, kā arī, vadoties no Likuma 23.² pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams:
 - 4.1. Likuma 4.panta (3)daļas 1) punkts noteic, ka Stratēģisko novērtējumu citu starpā veic plānošanas dokumentiem, kurus apstiprina vietējā pašvaldība, kuri saistīti ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā likuma 1. vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai. Teritorijas plānojuma grozījumi ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība un ir saistīts ar teritoriju plānošanu un izmantošanu;
 - 4.2. ar Teritorijas plānojuma grozījumiem ir plānots saskaņot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Stratēģijas pamatnostādņēm un Attīstības programmas vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, veicot korekcijas arī attiecībā uz spēkā esošajiem detālplānojumiem;
 - 4.3. ar Teritorijas plānojuma grozījumiem, iespējams, tiek plānots mainīt teritorijas plānoto izmantošanu (funkcionālo zonējumu), t.sk. attiecībā uz jaunu ražošanas teritoriju izveidošanu, kas ietver arī tādu atļautās izmantošanas veidu, kas atbilstu Likuma 1.un/vai 2.pielikumā minēto darbību realizēšanai;
 - 4.4. Likuma 1.pielikums uzskaita paredzētās darbības ar būtisku ietekmi uz vidi, kurām nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Likuma 2.pielikums uzskaita paredzētās darbības ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi, kurām ar mērķi noteikt ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Atbilstoši pašvaldības sniegtajai informācijai plānošanas dokumenta izstrādes laikā var tikt iekļautas darbības, t. sk. Dobeles apvedceļa izbūvi, vēju elektrostaciju izveidi, kapsētu ierīkošanu, lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņu, kas pie noteiktiem apjomiem var sasniegt Likumā noteiktās darbības ar būtisku ietekmi uz vidi vai ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi;
 - 4.5. viena no Likuma 1.pielikuma darbībām, kuru paredzēts ietvert teritorijas funkcionālajā zonējumā, ir Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē, par kuru Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz sākotnējā izvērtējuma rezultātiem, likuma "*Par ietekmes uz vidi novērtējumu*" 4., 8.panta (1)daļu, 11., 13. un 14.¹ pantu, 2.pielikuma 10.punkta 5)apakšpunktu 2014.gada 30.decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.539, kā rezultātā ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums.
5. Tādējādi, Teritorijas plānojuma grozījumos plānots ietvert priekšnoteikumus Likuma 1. un/vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai (Likuma 4.panta (3)daļas 1) punkts), kam atbilstoši Likuma nosacījumiem (atkarībā no plānotās darbības un tās apjoma) var būt vai ir būtiska ietekme uz vidi.
6. Vienlaikus:
 - 6.1. ņemot vērā attiecīgā plānošanas dokumenta būtību,
 - 6.2. to, ka Teritorijas plānojuma grozījumi pašvaldības teritorijas attīstības un plānošanas līmenī faktiski paredzētu pamatnosacījumus gan konkrētas darbības (Likuma 1. un 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošana), gan iespējams citu darbību pieļaujamībai, kam var būt būtiska ietekme uz vidi,
 - 6.3. novadā plānots Likuma 1.pielikuma objekts, kam pašlaik tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums saistībā ar transporta infrastruktūras attīstību un konkrētie risinājumi vēl nav detalizēti izvērtēti,

- 6.4. ņemot vērā plānošanas dokumentā iekļaujamos nosacījumus pašvaldības attīstībai visā tās teritorijas platībā,
- 6.5. to, ka ar plānošanas dokumenta izstrādi, iespējams, pieļaujamās būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar esošo atļauto teritorijas izmantošanas veidu,
- 6.6. kā arī to, ka plānošanas dokuments ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts visai pašvaldības administratīvajai teritorijai, līdz ar to, nosakot iespējamās ietekmes ilgumu u.c. nosacījumus,

(Likuma 23.²panta 1)punkta a), b) un d)apakšpunkts un 2)punkta a) un b)apakšpunkts), Birojs pievienojas Veselības inspekcijas un Jelgavas RVP paustajam viedoklim un atzīst, ka iespējamās ietekmes uz vidi novērtēšanai un priekšlikumu izstrādei nelabvēlīgas ietekmes savlaicīgai novēršanai un samazināšanai ir veicams Stratēģiskais novērtējums. Viens no ietekmes uz vidi novērtēšanas pamatprincipiem ir paredzēt šāda novērtējuma veikšanu pēc iespējas agrākā paredzēto darbību plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā (Likuma 3.panta 1)punkts).

7. Tādējādi Stratēģiskā novērtējuma piemērošana un veikšana konkrētā plānošanas dokumenta izstrādei izriet no normatīvajiem aktiem (Likuma 4.panta (3)daļa, 23.²panta) un ir konkrētā plānošanas dokumenta izstrādes gadījumā pamatota, atbilstīga un nepieciešama. Veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, būs sniegta iespēja identificēt būtiskās negatīvās ietekmes uz vidi, t.sk. tuvākajām apdzīvotajām vietām, dabas vērtībām u.c. kontekstā ar Likuma 1. un/vai 2.pielikumā minētajām jomām, nepieciešamības gadījumā sniedzot alternatīvos risinājumus un priekšlikumus ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai, kas ilgtermiņā sekmētu nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu vai novēršanu. Plānošanas dokumentā paredzētās darbības jāvērtē atbilstoši Likuma 23.⁵ pantā noteiktajam, tai skaitā, sagatavojot plānošanas dokumenta vides pārskatu, jāņem vērā Likuma 23.⁵ panta (1)daļā noteiktais, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības.

Piemērotās tiesību normas:

- Attīstības plānošanas sistēmas likums;
- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.²pants, 23.³pants;
- Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
- Teritorijas attīstības plānošanas likums;
- Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
- Ministru kabineta 2005.gada 16.maija “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
- Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, Birojs ir konstatējis, ka

pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst Likuma 4.panta (3)daļas 1)punktā noteiktajam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams (Likuma 4.panta (3)daļas 1)punkts), citu starpā ņemot vērā arī Likuma 23.²pantā noteiktos kritērijus (1)punkta a), b) un d)apakšpunkts un 2)punkta a) un b)apakšpunkts) un Likuma 3.panta 1)punktā noteikto ietekmes savlaicīgas novērtēšanas principu.

Lēmums:

Stratēģiskais novērtējums Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem ir nepieciešams.

Biroja direktors

(paraksts*)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu









Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrāde

Darba grupas sanāksme

Dobeles novada pašvaldība

2016. gada 19. maijs, plkst. 10.00

Reģistrācijas lapa

Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Tālrunis, e-pasts	Amats	Paraksts
1.	Sandra Larmone	26544949 sandra.larmone@dobeles.lv	teritoriālā plānošana	
2.	Laila Jukša	26549058 laila.juksa@dobeles.lv	terit. un plānot. nod. vadītāja	
3.	Eva Nansone	24501765 eva.nansone@dobeles.lv	Būvvaldes kuratoru palīdzība	
4.	LILITA SINTA	2240878 29199043 lilija.sinta@dobeles.lv	BŪVVALDES ARHITEKTE	
5.	DAINIS SIRSONIS	29266017 dainis.sirsonis@dobeles.lv	KOMUNĀLĀS NODAĻAS VADITĀJS	
6.	Andrijs Sprudžens	29173716 andrijs.sprudzens@dobeles.lv	projekta vadītājs	
7.	JĀNIS KUKŠA	291432715 janis.kuksa@dobeles.lv	BŪVVALDES VADITĀJS	
8.	Vita Juntina	vita@r.p.lv	SIA "Reģionālie projekti"	
9.	Laine Veinberga	laine@rp.lv	SIA "Reģionālie projekti"	
10.				
11.				
12.				
13.				







Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Darba grupas sanāksme

Dobeles novada pašvaldība

2016. gada 14.decembris, plkst. 10.00

Reģistrācijas lapa

Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Tālrunis, e-pasts	Amats	Paraksts
1.	Sandra Lasmare	26544949 sandra.lasmare@dobeles.lv	teritorijas plānoja	
2.	Hustia Apšīte	29148575 hustia.apsite@dobeles.lv	NĪ nodaļas vadītāja	
3.	Eva Namsone	27501765 eva.namsone@dobeles.lv	būvinspekcija parolde	
4.	Larisa Zarovska	larisa.zarovska@dobeles.lv	NĪ zem. iet. inž.	
5.	ALBERTS LITVINS	alberts.litvins@dobeles.lv	BŪVINSPEKTORS	
6.	DAINIS SIRSŅIS	29266012 dains.sirsnis@dobeles.lv	KOMUNĀLTAS NODAĻAS VADĪTĀJS	
7.	JANIS KUKSA	29432715 janis.kuksa@dobeles.lv	BŪVVALDE	
8.	Guntis Kukulovičs	29276573	izpildītāja vietn.	
9.	Laine Vainbeiga	29646789	SIA "Reģionālie projekti"	
10.	Jānis Ozols		SIA "Reģionālie projekti"	
11.	Vita Jucenča	vita@rp.lv	SIA "Reģionālie projekti"	
12.				
13.				



Dabas aizsardzības pārvalde

PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

14.03.2017. Nr. 4.4/9/2017-N-E

Dobeles novada domes
priekšsēdētājam A.Spridzānam
dome@dobelev.lv

*Par grozījumiem Ministru kabineta
noteikumos*

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka stājušies spēkā Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumi Nr.46 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””.

Atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta piektajai daļai, mēneša laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par aizsargājamās teritorijas robežu izmaiņām, Pārvalde nodrošina publiski pieejamu informāciju Pārvaldes tīmekļa vietnē un nosūta pašvaldībai informāciju elektroniskā formā ievietošanai attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē par īpašuma tiesību aprobežojumiem.

Tā kā Jūsu pašvaldībā atrodas ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “*Zebrus avoti*” teritorija, Pārvalde informē, ka zinātniskais pamatojums un precizēta robežshēma par šo teritoriju atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē šādā adresē - https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli/. Aktuālās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas ir ievietotas arī Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” <http://ozols.daba.gov.lv/pub/>.

Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. un 8.1. daļā var iepazīties ar noteikumiem, kas nosaka dabas pieminekļa aizsardzību un izmantošanu.

Ar cieņu
direktors

(paraksts*)

A.Širovs


* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Ķepītis 28380303
rihards.kepitis@daba.gov.lv

II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

1. LĒMUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

- Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmums Nr.72/3 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”



LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOMEBrīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobelev.lv**LĒMUMS****Dobeļē****2017. gada 30. martā****Nr. 72/3**

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu
1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 64., 82. un 83. punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1. redakciju un Vides pārskata projekta redakciju.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2017. gada 13. aprīļa līdz 2017. gada 18. maijam.
3. Paziņojumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publisko apspriešanu publicēt laikraksta „Zemgale” informatīvajā pielikumā “Dobeles novada ziņas” un Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobelev.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētāja vietnieks

G. SAFRANOVIČS

KOPIJA PAREIZA
 Dobeles novada pašvaldības
 sēžu protokolu vadītāja

[Handwritten signature] D. RITERFELTE
 2017. 3. 30. Dobeļē

2. PAZIŅOJUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu:

- Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (06.04.2017.)
- Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (11.04.2017.)
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
- Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv
- teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāja tīmekļa vietnē www.rp.lv

Par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi:

- Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (16.05.2017.)

Sabiedrības līdzdalība

06.04.2017.

PAZIŅOJUMS

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolativija.lv, Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv, Dobeles novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst. 8:00 – 17.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: **26.04.2017.plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē 3.stāvā).**

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski www.geolativija.lv un apic@dobele.lv.

Informē:

Sandra Lasmane

Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

teritorijas plānotāja

28.02.2017.

PAZIŅOJUMS

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207), IVN veicējs – AS „Ceļuprojekts” un SIA „Latekoil”.

Ir izvērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem, katra ar dažādām lokālām modifikācijām, konstatēts, ka visi varianti ir īstenojami, bet identificēti no vides viedokļa vairāk un mazāk ieteicamie.

2017. gada 28. februārī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvp.gov.lv, e-pasts: vpvp@vpvp.gov.lv) un Dobeles novada domē ir iesniegta IVN ziņojuma aktuālā redakcija ar pieprasīto papildu informāciju.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.latekoil.lv/Dobele.

Novada dome 30. marta sēdē nolēma

- APSTIPRINĀT izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu Zemgales iela 30 Dobelē, «Krustkalns» Zebrenes pagastā, «Irbes» Zebrenes pagastā un «Strazdiņi» Bikstu pagastā sadalīšanai.
- IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma «Gravas», daļu zemesgabala 0,7638 ha platībā pievienojot esošajam zemesgabalam «Ap Senlejām» Annenieku pagastā.
- IZVEIDOT divus atsevišķus īpašumus no nekustamā īpašuma «Lielšķeltņi» Penkules pagastā.
- APVIENOT nekustamos īpašumus «Jaunzemnieki 100» ar platību 0,056 ha un «Jaunzemnieki 106» ar platību 0,055 ha Auru pagastā.
- APSTIPRINĀT precizēto platību 3,1373 ha zemes vienībai, kura ietilpst nekustamā īpašuma «Lāčgalvas - Bištēviņi» Krimūnu pagastā sastāvā.
- NOTEIKT lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve - nekustamā īpašuma «Kafejnīca» Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, zemes vienības daļai 36 m² platībā.
- MAINĪT nekustamo īpašumu «Rieksti» un «Nuregas» Auru pagastā lietošanas mērķus no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
- MAINĪT nekustamā īpašuma «Pokaiņi 426» Krimūnu pagastā lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
- NODOT Auru mednieku klubam «Auri» medību tiesības pašvaldībai piekritīgajos zemesgabalos «Kārkli» 41,48 ha platībā un «Maliņas» 39,71 ha platībā Auru pagastā.
- IZBEIGT pašvaldības īpašuma tiesības uz Dobeles novada pašvaldībai piederošiem 42 nekustamajiem īpašumiem Dobeles pilsētā, Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes un Zebrenes pagastā.
- NODOT biedrībai «Zebrenes sieviešu biedrība «Dīva»» uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā telpu «Upītēs» 17,8 m² platībā un zemes «Stadions» daļu 1,0 ha platībā Zebrenē, Zebrenes pagastā.
- IZDARĪT grozījumu Dobeles novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 183/8 «Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausmaņa iela 14, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, atsavināšanu» 2. punktā.
- PĀRDOT dzīvokļa īrnieci (saskaņā ar vienošanos) par noteikto pirkuma maksu pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 8 «Mežiniekos», Bikstos, Bikstu pagastā.

- PĀRDOT dzīvokļa īrnieci par noteikto pirkuma maksu pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 51 Meža prospektā 4, Dobelē.
- PĀRDOT atklātā izsolē pašvaldības nekustamos īpašumus - trīsistabu dzīvokli Nr. 8 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, 76,9 m² platībā, telpu - istabu Nr. 46 Upes ielā 2, Šķībē, Bērzes pagastā, 13,3 m² platībā un zemesgabalu «Jaunzemnieki 270» Auru pagastā 1267 m² platībā, uzdot pašvaldības īpašuma konversijas komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt nekustamo īpašumu atsavināšanu likumā noteiktā kārtībā.
- PĀRDOT par nosacīto cenu nekustamo īpašumu - apbūvētu zemesgabalu «Rozes» Aizstrautniekos, Dobeles pagastā - 2333 m² platībā biedrībai «Mednieku klubs «Bērze»», kuras īpašumā atrodas uz zemesgabala esoša būve.
- APSTIPRINĀT pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabala «Galenieki 156» Dobeles pagastā 624 m² platībā, dzīvokļa Nr. 5 «Stacija 1» Annenieku pagastā 38,0 m² platībā, zemesgabala «Lidoņi» Šķībē, Bērzes pagastā, 702 m² platībā - un nekustamā īpašuma Priežu ielā 21B, Gardenē, Auru pagastā, kas sastāv no zemesgabala 1046 m² platībā un uz tā esošas būves, izsoles rezultātus.
- NODOT daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Dobelē, kas sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem un zemesgabala 613 m² platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
- NODOT daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muldavas ielā 12, Dobelē, kas sastāv no 48 dzīvokļu īpašumiem un zemesgabala 1204 m² platībā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai - biedrībai «Jaunā ligzda».
- UZDOT nekustamā īpašuma Upes ielā 6, Dobelē, īpašnieci līdz 2017. gada 30. jūnijam veikt ēkas nojaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumu vides ainavai.
- IESNIEGT projekta «Pašvaldības darbinieku profesionālās kapacitātes celšana, apgūstot Ziemeļvalstu pašvaldību zināšanas un labo praksi» («Local government employees professional capacity building, learning the local knowledge and good practice») iesniegumu Ziemeļu Ministru padomes biroja mobilitātes programmā «Valsts administrācija».
- IESNIEGT projekta «Annenieku pagasta Kaķenieku cie-

(Vēl - 7. lappusē)

Dobeles novada bāriņtiesas darbība 2016. gadā

2016. gadā apritēja 20 gadu, kopš Latvijā tika izveidotas bāriņtiesas. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Darbs bāriņtiesā ir ļoti atbildīgs, jo jāpieņem lēmumi, kas var būtiski izmainīt bērna dzīvi, jāspēj organizēt savu laiku tā, lai paspētu paveikt uzticētos pienākumus arī gadījumos, kad darbu pārtrauc pēkšņs izsaukums uz kādu ģimeni (arī ārpus darba laika).

Pēdējo gadu laikā normatīvajos aktos nepārtraukti tiek veikti grozījumi bērnu tiesību un aizgādībā esošo personu interešu aizstāvībai, kas palielina bāriņtiesas darbinieku darba apjomu un uzliek papildu pienākumus. Bāriņtiesas darbiniekiem jāstrādā ar lielu informācijas apjomu, jāspēj distancēties no emocijām, jo daudzi lēmumi ir emocionāli smagi.

Diemžēl bāriņtiesas darbā arvien vairāk jāsaskaras ar gadījumiem, kad vecāki vai citi bērna ģimenes locekļi vairāk domā par savām, nevis bērna interesēm. Sabiedrībā arvien vairāk tiek uzsvērta institūciju atbildība, bet netiek runāts par bērna un vecāku pienākumiem un atbildību.

■ Pērn Dobeles novada bāriņtiesā (turpmāk - Bāriņtiesa) ir palielinājusies lietvedībā esošo lietu skaits. Uz 2016. gada 31. decembri Bāriņtiesas lietvedībā bija 755 lietas. 2016. gadā Bāriņtiesa pieņēma 130 lēmumus, no tiem sešus - vienpersoniskus. Četri vienpersoniski lēmumi tika pieņemti par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Pēc tiesas pieprasījuma ir sniegti deviņi atzinumi par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību. Pārskata gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 16 lēmumus par nepilngadīgo bērnu un personu ar

ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu un aizstāvību. Ierosinātas 55 jaunas administratīvās lietas.

■ Ir samazinājies to personu skaits, kurām ar Bāriņtiesas lēmumu tika pārtrauktas aizgādības tiesības. Pārskata gadā tās pārtrauktas 10 personām, jo tika konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai arī bija pamatotas aizdomas par vardarbību. Pārtrauktās aizgādības tiesības tika atjaunotas divām personām. Savukārt 17 personām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības pār nepilngadīgajiem bērniem, tajā skaitā deviņām mātēm un astoņiem tēviem.

■ Ārpusģimenes aprūpē uz 2016. gada 31. decembri atradās 80 bērnu, kas ir par trim bērniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. No tiem astoņi bērni uzturējās audžuģimenēs, 55 - aizbildņu ģimenēs, bet 17 bērnu - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Pilngadību sasniedza divi bērni, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē. Novadā uz 2016. gada 31. decembri bija 41 aizbildņu ģimene, tajā skaitā 15 aizbildņu bija bērna vecvecāki, 12 - bērna citi radnieki, 14 aizbildņu nebija bērna radnieki. 2016. gadā pirmreizēji aizbildņa ģimenēs nonāca astoņi bērni.

■ Ar Bāriņtiesas lēmumu trim ģimenēm piešķirts viesģimenes statuss, kurās viesojās institūcijās ievietotie bērni.

■ 2016. gadā novadā bija četras audžuģimenes. No tām di-

vas audžuģimenes ir informējušas, ka pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt ģimenē bērnus. Vienai audžuģimenei izbeigts audžuģimenes statuss.

■ Divas personas pagājušajā gadā atzītas par adoptētājiem, lai adoptētu otra laulātā bērnu.

■ Uz 2016. gada 31. decembri Bāriņtiesas lietvedībā atradās lietas par 26 aizgādībā esošām personām. 2016. gadā četras personas ar Bāriņtiesas lēmumu tika ieceltas par aizgādni mantojumam. Nolaidīgas rīcības dēļ aizgādņa pienākumu pildīšana atcelta vienai personai.

■ 2016. gadā Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādībā esošas personas intereses, ir piedalījusies 59 tiesas sēdēs Dobeles rajona tiesā, Jelgavas tiesā, Liepājas tiesā, Tukuma tiesā, Rīgas pilsētas un rajona tiesās, Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā un Zemgales apgabaltiesā.

■ Bez maksas psiholoģiskā palīdzība Dobeles novadā pērn tika sniegta audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas. Aizbildņiem, audžuģimenēm un viesģimenēm bija arī iespēja apmeklēt atbalsta grupu.

■ 2016. gadā Bāriņtiesas darbinieki ir apmeklējuši kursus un seminārus, lai pilnveidotu savas profesionālās zināšanas un prasmes.

Sandra Lapinska - Leiere,
Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Paziņojums

par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai


Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017. gada 30. marta sēdes lēmumu «Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai» (protokols Nr. 72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. Ar

plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv, Dobeles novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 26.04.2017. plkst. 17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē, 3. stāvā).

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski www.geolatvija.lv un apic@dobele.lv.

PAZINOJUMS LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ www.geolatvija.lv





Vides pārraudzības
valsts birojs

Par mums · Īpašumi · Vēsture · Pakalpojumi · Struktūra · Normatīvie akti · Publikācijas · Darbinieki · Saites · Kontakti ·

IVN

Stratēģiskais IVN

Procedūra

Informācija

Pārrobežu SIVN

Lēmumi

Paziņojumi

Atzinumi

Monitorings

Arhīvs

NATURA 2000

Piesārņojums

Avāriju risks

EMAS

Ekomarķējums

Sabiedrības līdzdalība

Iepakojums

Budžets

Iepirkumi

Lapas karte

Jautājums VPVB

Vakances

[Sākuļlapa](#) / [Stratēģiskais IVN](#) / [Paziņojumi](#)

Paziņojumi

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

--

PAZIŅOJUMS PAR DOBELES NOVADA

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS

UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi.

Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs: Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Dobeles novada administratīvā teritorija.

Publiskā apspriešana: Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas posms noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 26.04.2017.plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē 3.stāvā).

Ar teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija <https://www.geolatvija.lv> vai Dobeles novada pašvaldības mājas lapā <https://www.dobele.lv>, kā arī izdrukātā veidā apskatīt Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst. 8:00 – 17.00.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski www.geolatvija.lv un apic@dobele.lv. līdz 18.05.2017.

11.04.2017

© Vides pārraudzības valsts birojs 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 11.04.2017 10:47

RSS barotne

Jaunami

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Aizvērt

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolattija.lv, Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv, Dobeles novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 26.04.2017. plkst. 17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē, 3. stāvā).

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā,

<http://rp.lv>[24.04.2017 13:00:00]

Sākums - Reģionālie projekti

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski www.geolattija.lv un apic@dobele.lv.

2017.04.13

Aizvērt

Karte Satelīts

Kontakti

Tālr: 67320809, Mob: 26522307
E-pasts: birojs@rp.lv

Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga,
LV-1045, Latvija

Skatīties kartē

Sekoiet mūsu
jaunumiem arī Twitter

Ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības, variet
izmantot arī šo saziņas formu

Vārds / Uzvārds	E-pasts
Telefons	Jūsu ziņa

Visas tiesības aizsargātas © 2017
Mājas lapu izstrāde un grafiskais dizains - Streamline

<http://rp.lv>[24.04.2017 13:00:00]

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi



16.05.2017

2017. gada 31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15 (2.stāva zālītē), Dobelē, Dobeles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Informaciju sagatavoja:

Sandra Lasmane,

Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas

plānotāja

tel. 26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobelev.lv.

Source URL: <http://www.dobelev.lv/lv/news/pazinojums-par-dobeles-novada-teritorijas-planojuma-2013-2025gadam-grozijumu-izstradi>

**3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 26.APRĪLĪ**

- 1) Sanāksmes protokols
- 2) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa



REGIONĀLIE
PROJEKTI

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas

**Publiskās apspriešanas sanāksmes
Protokols**

2017.gada 26.aprīlis

Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēka, Brīvības iela 15, Dobeles novads

Sanāksmes sākums: 17:30

Sanāksmi vada: Aira Veinberga (SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja)

Sanāksmi protokolē: Sandra Lasmane (Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja)

Sanāksmē piedalās:

Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa pievienota protokolam pielikumā

Sanāksmes kārtība:

- Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums, sastāvs, grozījumu darba uzdevumi, izstrādes process.
- Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas risinājumi (apdzīvojums, funkcionālais zonējums, apbūves parametri, teritorijas ar īpašiem noteikumiem u.c.).
- Vides pārskata projekta redakcijas prezentācija.

1) SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītājas Airas Veinbergas prezentācija par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projekta redakciju.

2) Jautājumi, priekšlikumi, komentāri:

A.Ternovskis jautā: Vai teritorijas plānojuma grozījumos ir plānotas jaunas ražošanas teritorijas?

A.Veinberga atbild: Ir plānotas atsevišķas rūpnieciskās apbūves teritorijas, nekustamos īpašumos, kur ir esošās ēkas. Dobeles pilsētā un Apguldes ciemā plānotas trīs jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas, saskaņā ar saņemtiem privātpersonu priekšlikumiem. Ir arī teritorijas plānojuma grozījumos samazinātas rūpnieciskās apbūves teritorijas.

A.Ternovskis jautā: Vai teritorijas plānojuma grozījumos ir noteiktas degradētās teritorijas?

A.Veinberga atbild: Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, nav apsektas un noteiktas degradētās teritorijas novadā. Spēkā esošā teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā ir iekļauts punkts par Degradētām teritorijām. Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus izstrādes darba grupā tika skatīts šis jautājums, bet nolemts teritorijas plānojuma grozījumos neiekļaut degradētās teritorijas, jo nav grozījumu izstrādes uzdevums, nav noteikti kritēriji šo teritoriju noteikšanai un risinājumi, ko darīt ar šīm teritorijām jeb ēkām.

A.Ternovskis: Iesaka precizēt datus un informāciju Vides pārskatā. Piemēram, no kurienes ir informācija par Gardenes bīstamo atkritumu novietnes likvidēšanu.

A.Veinberga atbild: Izskatot institūciju atzinumus par Vides pārskata projekta redakciju, redakcija tiks precizēta un papildināta. Par atkritumu novietni informācija jāprecizē, kā arī tiks aktualizēti esošā vides stāvokļa dati pieejamas informācijas līmenī.

I.Kalniņa jautā: Kas tā ir par komisiju, kas lemj par iesniegtajiem priekšlikumiem pašvaldībā saistībā ar teritorijas plānojumu? Kas ir kontaktpersona pie kā griezties pašvaldībā?



REGIONĀLIE
PROJEKTI

A.Veinberga atbild: Pašvaldība pati lemj par savas teritorijas attīstību un plānošanu. Pašvaldības lēmējvara apstiprina teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā notika vairākas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas, kurā t.sk. izskatīja arī saņemtos privātpersonu priekšlikumus. Lēmums par to vai atbalstīt vai neatbalstīt konkrētu priekšlikumu, izriet no teritorijas plānojuma risinājumiem un normatīvajiem aktiem. Pašvaldībā strādā teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, pie kuras var griezties ar jautājumiem saistībā par novada teritorijas plānojumu.

I.Kalniņa jautājumi: Par topogrāfisko plānu, adresēm, nekustamo īpašumu novietojumu, kāpēc tagad atšķiras no Auru pagasta teritorijas plānojuma kartēm.

A.Veinberga, S.Lasmane skaidro: Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas pamatnei izmantota aktuālākā topogrāfiskā karte, par ko atbild Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra. Izstrādājot 2006.gadā Auru pagasta teritorijas plānojuma kartes, ir izmantota cita topogrāfiskā karte. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vajadzībām tika saņemta tā brīža aktuālākā kadastra informācija, kas ir mainīga, jo īpašumus sadala, apvieno. Pašvaldība var atbildēt par funkcionālo zonējumu un apgrūtinājumiem, ko nosaka pašvaldība.

Šis jautājums I.Kalniņas k-dzei ir skaidrots vairākkārt gan rakstiski, gan mutiski.

A.Freibergs jautā: Kā tika noteiktas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas?

A.Veinberga atbild: Ministru kabineta nosaka kritērijus un konkrētus novadus, t.sk. Dobeles novads, kuros atrodas nacionālas nozīmes LIZ teritorijas. Spēkā esošajā Dobeles novada teritorijas plānojuma saistošajā daļā šīs teritorijas jau ir attēlotas un noteiktas prasības šo teritoriju attīstībai un plānošanai. Teritorijas plānojuma grozījumos tika pārskatītas un grafiskā daļā precizētas vietējas jeb novada nozīmes LIZ teritorijas.

A.Freibergs jautā: Vai nacionālas nozīmes LIZ ir noteikti aizliegumi izvietot vēja elektrostaciju parkus? Kādas prasības šajā teritorijā ir noteiktas.

A.Veinberga atbild: Jāskatās, kas noteikts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

A.Freibergs jautā: Vai pašvaldība ir paredzējusi jaunas savrupmāju apbūves teritorijas Dobeles pilsētā un piepilsētā, jo trūkst dzīvojamās apbūves teritorijas. Kur tās ir noteiktas? Galvenais uzsvars tiek likts vai dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānotas uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem.

A.Veinberga atbild: Spēkā esošajā novada teritorijas plānojumā jau ir saplānotas savrupmāju apbūves teritorijas, kas ir saglabātas arī teritorijas plānojuma grozījumos. Teritorijas ir šādam mērķim paredzētas, bet jāskatās, kāds ir pieprasījums un reāla savrupmāju māju būvniecība.

L.Zinovska jautā: Kāds statuss ir Pokaiņu mazdārziņu teritorijai? Kādi ir apsvērumi, kāpēc mazdārziņu teritorijās nav atļauta savrupmāju apbūve?

A.Veinberga, S.Lasmane un G.Kurlovičs skaidro: Ciema statuss netiek noteikts, tiek saglabāts funkcionālais zonējums DzS1, kur atļauta tikai sezonas apbūve. Pašvaldībā ir daudz citu apdzīvotu vietu, kurām ir noteikts ciema statuss un kuros ir nepieciešams pašvaldībai ieguldīt materiālos līdzekļus, lai nodrošinātu šo teritoriju apsaimniekošanu. Tāpēc mazdārziņu teritorijas nav prioritāri attīstāmās teritorijas. Teritorijas plānojuma grozījumos ir nedaudz grozīti apbūves parametri DzS1 teritorijās, skatīties Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Sanāksme tiek slēgta plkst.18:10

Sanāksmes vadītāja

/paraksts/

Aira Veinberga

Sanāksmes protokoliste

/paraksts/

Sandra Lasmane



Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas

Vides pārskata projekta redakcijas

Publiskās apspriešanas sanāksme

Reģistrācijas lapa

2017. gada 26. aprīlī, plkst. 17:30

Dobeles novada pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)	Pārstāvētā interešu grupa (piemēram, organizācija, iestāde, iedzīvotājs)	Paraksts
1.	Gunārs Kurlovičs	11276273	Dobeles novads pašv.	
2.	Ona Lucinskā	29141951	SIA „Dobeles Namsaimniecība”	
3.	Ike M. Kalniņa	26371595	„Zinā” nek. īp. īpašnieks Imanta Kalniņa pilnv. pers.	
4.	Larisa Zarovska	27091844	Dobeles novada pašv.	
5.	Austra Apšīte	29148575	Dobeles novada pašv.	
6.	DAINIS SIRSONIS	29266017	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
7.	Agris Vilks	agris.vilks@dobeles.lv	Dobeles novada pašvaldība	
8.	RITA SĀVICA	RUTA.SAVICA@DOBELE.LV	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
9.	JĀNIS KUKŠA	janis.kuksa@dobeles.lv	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
10.	ALBERTS LITVINS	alberts.litvins@dobeles.lv	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
11.	Dainis Mičulis	udenrads@dobeles.lv	SIA „Dobeles ūdens”	
12.	ALVIS FREIDBERGS	FREIDBERGS@DABELES.LV	IEDZĪVOTĀJS. - PROJEKTA ĪSTĒ	

INBOX.LV



Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)	Pārstāvētā interešu grupa (piemēram, organizācija, iestāde, iedzīvotājs)	Paraksts
13.	ANDRIJS TERHOVOKIS	29467330 ANDRIJS.TERHOVOKIS@JELGAVA.VLD.GOV.LV	VALOTO VIDEO DIETNETA JELGAVAS RVP	
14.	Lucija Ozola	26423385 Lucija.ozola@dobele.lv	Dobeles novd. pār. kom. iest.	
15.	Eva Namsone	44501765 eva.namsone@dolule.lv	Dolules novada pārvaldības būvalde	
16.	Indra Čihņovica	63781879 zengale@dobele.lv	Čihņovica, Zengale	
17.	Sardža Časmare	46544945 sardza.casmare@dobele.lv	Dobeles novada pārvaldība	
18.	Laine Veinberga	laine@rp.lv	SA "reģionālie projekti"	
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

4. INSTITŪCIJU ATZINUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJU UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTU

(atzinumu apkopojumu skatīt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes 2017.gada 31.maijā protokolā 2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums)

- 1) Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 26.05.2017. Nr.3.5.-07/759 ¹
- 2) Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 13.05.2017. Nr.4.8/71/2017-N-E ¹
- 3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija:
 - 26.04.2017. Nr.06-01/1963
 - 18.05.2017. Nr.06-06/2338
- 4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 02.05.2017. Nr.4.4.6/4879
- 5) Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa 19.05.2017. 5.9-15/11219/ ¹
- 6) AS „Latvenergo” (*datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā*)
- 7) AS „Sadales tīkls” (*datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā*)
- 8) AS „Augstsprieguma tīkls” 03.05.2017. Nr.50SA10-08-1111
- 9) AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 02.05.2017. Nr.27.4-1/1050
- 10) AS „Conexus Baltic Grid” 19.05.2017. Nr.21-3-2-2/674
- 11) Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 28.04.2017. Nr.Z/1-14/806-e
- 12) Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 19.05.2017. Nr.VM7.7-7/427
- 13) AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions (*datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā*)
- 14) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 12.05.2017. Nr.305/7/1-12/399
- 15) VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
 - 27.04.2017. Nr.4-6/577
 - 12.05.2017. Nr.4-6/654
- 16) VAS „Latvijas Dzelzceļš” 13.05.2017. Nr.DN-6.3.1/245-2017
- 17) Jelgavas novada pašvaldība 13.05.2017. Nr.JNP/3-18/17/169
- 18) Auces novada pašvaldība 09.05.2017. Nr.ADM-3-9/376
- 19) Tukuma novada dome 16.05.2017. Nr.6-15/2580/1767
- 20) Jaunpils novada dome 08.05.2017. Nr.8-3/289

¹ atzinums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projektu



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

26.05.2017. Nr. 3.5.-07/759

Dobeles novada pašvaldībai
Izpilddirektora vietniekam
G. Kurlovičam

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1040

Brīvības iela 17, Dobeles, LV-3701
apic@dobeles.lv

Par atzinumu

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts Jūsu iesniegums ar lūgumu izsniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1. redakciju un Vides pārskatu.

Izvērtējot teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju, Pārvalde ir secinājusi, ka teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.3. nodaļas prasībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. punktu Pārvalde dod pozitīvu atzinumu.

Jelgavas reģionālā Vides pārvalde izvērtēja Vides pārskata projektu, un Pārvaldei nav būtisku priekšlikumu pārskata projekta papildināšanai

Direktora p.i.

J. Ližus

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ližus, 63023228
jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv

e-paraksts
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2017. gada 29. maijs
Nr. 2.5./1252
146



Dabas aizsardzības pārvalde

PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

13.05.2017., Nr. 4.8/71/2017-N-E
Uz 19.04.2017., Nr. 2.6./1040

Dobeles novada pašvaldības
izpilddirektoram G.Kurlovičam
apic@dobelev.lv

Par atzinuma sniegšanu par
Dobeles novada teritorijas plānojuma
2013.-2025. gadam grozījumu redakciju un
Vides pārskata projektu

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2017. gada 20. aprīlī ir saņemts Jūsu 2017. gada 19. aprīļa iesniegums Nr. 2.6./1040, kurā lūgts sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju.

Administrācija ir iepazinusies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakciju (turpmāk – Plānojums), kā arī ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavoto Vides pārskatu. Administrācija vērs uzmanību uz sekojošiem trūkumiem:

Vides pārskatā:

- 1) Vides pārskata (turpmāk – pārskata) 15.lpp izteikts apgalvojums, ka Dobeles novada ūdenstilpes nav piemērotas rekreācijai, nebūtu korekts un pamatots. Dobeles novads ir viens no bagātākajiem novadiem Zemgalē, kurā atrodas vairāki ezeri, upes un arī mākslīgi veidotās ūdenstilpes. Līdz šim nav pievērsta uzmanība un veikti pasākumi, lai piemērotu šīs teritorijas rekreācijas vajadzībām.
- 2) Pārskata 18.lpp minēts, ka Gaurata ezera ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila, tomēr 2015. gada pavasarī no krasta atdalījās, un iepeldēja ezerā ūdensaugu sala, kura veidojusies eutrofikācijas jeb ezera aizaugšanas procesā. Minētais jaunveidojums padarīja nepievilcīgu publisko peldvietu. Pārskatā būtu nepieciešams šo faktu atzīmēt un minēt iespējamās risinājumus ezera attīrīšanai, ja tādi ir iespējami.
- 3) 21.lpp papildināt Risinājumu un ieteikumu daļu par piesārņojuma no notekūdeņiem novēršanu, ka jaunajās apbūvē paredzētajās teritorijās kā obligātu pasākumu nepieciešams noteikt izbūvēt komunikācijas, kas nodrošina notekūdeņu centralizētu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu.

e-pasts
Informācija ievadīta
Informācijas sistēmā EDUS
15. maijs
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 15. maijs
Nr. 2.5./1068
147

- 4) 22.lpp. papildināt, ka stacionārās avotu emisijas rodas arī no privātmāju un pagastu apdzīvotajās vietās daudzstāvu mājās uzstādītajām autonomajām sadedzināšanas iekārtām. Tā rezultātā rodas lokālas gaisa piesārņojuma zonas.
- 5) 25.lpp tabulā nav minētas visas slēgtās un rekultivētās izgāztuves Dobeles novadā. Piemēram, Annenieku pagastā - Annenieku, Kaķenieku izgāztuves.
- 6) 25.lpp iespējams papildināt, ka, lai uzlabotu neapmierinošo situāciju ar sadzīves atkritumu nonākšanu dabā, būtu nepieciešam pašvaldības un valsts institūciju stingrāka kontrole, lai panāktu sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka piedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā noslēdzot attiecīgus līgumus. Veicināt iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, piemēram, nosakot mazāku samaksu tiem, kuri reāli šķiro atkritumus. Vairāk izvietoti konteineri nodrošina vides sakoptību nevis motivē iedzīvotājus atkritumus šķirot. Vienas bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietas izveidošana visā novadā nemotivēs iedzīvotājus tos tur nogādāt.
- 7) 32. lpp. 10. tabulā sadaļā - *Teritorijas izmantošanu un aizsardzību regulējošie tiesību akti*, pie dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers”, sniegta neprecīza informācija par 2006. gada 16. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” grozījumiem – ir pieņemti jaunāki grozījumi 2012. gada 20. novembrī, grozījumi Nr. 789.
- 8) 33. lpp. zem 10. tabulas sniegts atšifrējums simbolam - *, bet pašā tabulā šis simbols neparādās. Simbolam jābūt pie dabas lieguma “Skujaines un Svētaines ieleja” un dabas lieguma “Līvbērzes liekņa”.
- 9) Pārskatā konstatētas vairākas drukas kļūdas: 34. lpp. 5. rindkopā un 54. lpp. 13. punktā – neskaidra teikuma uzbūve un izteiksmes forma. Lūdzam pamatot ar faktiem vai pētījumiem tekstā minētos apgalvojumus.
- 10) 36. lpp. lūdzam precizēt, ka 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 34.punkts nosaka, ka Dabas aizsardzības pārvalde apkopo un uzkrāj informāciju par mikroliegumiem. Īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas, lēmumus par mikrolieguma izveidošanu, aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, kā arī mikroliegumus raksturojošo informāciju reģistrē mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrā.

Informējam, ka saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu institūcija, kura ir saņēmusi pieteikumu mikrolieguma izveidošanai (Dabas aizsardzības pārvalde vai Valsts meža dienests), 15 dienu laikā nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes īpašniekam. Līdz ar to pašvaldības saņem pilnu informāciju sakarā ar mikrolieguma dibināšanu, t.sk. arī sugu aizsardzībai.

- 11) Pārskata 39. lpp. nekorekti norādīts Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām” pieņemšanas datums un numurs, tie tagad ir Ministru kabineta 2013.gada 28. maija noteikumi Nr. 291 „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”.
- 12) 41.lpp nevar piekrist apgalvojumam, ka novadā nav attīstīta mežsaimniecība un kokrūpniecības nozare un tādēļ saimnieciskā darbība nerada draudus sugu un biotopu izdzīvošanai. Apgalvojums ir pretrunā ar pēdējā laika pētījumiem mūsu valstī šajā jomā. Arī Dobeles novada teritorijā vērojama intensīva mežsaimniecība gan valsts, gan arī privātajos mežos.
- 13) 54.lpp 12.punktu papildināt, ka vēja ģeneratoru darbība ietekmē arī sīkspārņu migrāciju.
- 14) Vides pārskatā ir uzsvērtā tūrisma infrastruktūras nozīme negatīvās ietekmes mazināšanā, kas rodas, palielinoties tūrisma plūsmai (53. un 54. lpp.). Tomēr Plānojumā, bez plānotajiem velomaršrutiem, teritorijas tūrisma infrastruktūrai nav rezervētas un Vides pārskatā nav vērtēta šāda risinājuma iespējamā ietekme uz vidi. Turklāt teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā (11. lpp.) tūrisms ir norādīts kā viens no Dobeles novada attīstības pamatvirzieniem. Tāpēc būtu jāizvērtē tūrisma infrastruktūras telpiskais izvietojums un tās ietekme uz vidi.

Plānojuma grafiskajā daļā

- 1) Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 603. punktu grafiskās daļas kartē attēlotas arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu robežas, bet plānojuma grafiskajā daļā nav norādītas šīs robežas dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers”.
- 2) Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskās daļas kartēs kā dižkoki apzīmēti arī koki, kas atbilstoši informācijai Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” (<http://ozols.daba.gov.lv/dappub/Life/>) norādīti kā potenciālie dižkoki. Par īpaši aizsargājamo ir uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktos parametrus.

Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumos

- 1) Noteikumu 604.1. apakšpunktā nav uzskaitīti visi novada administratīvajā teritorijā esošie dabas liegumi, šis saraksts jāpapildina ar dabas liegumu „Skujaies un Svētaines ieleja”, kas, atbilstoši Vides pārskatā 34. lpp. sniegtajai informācijai, Dobeles novadā aizņem 10 ha lielu platību.
- 2) Paskaidrojuma raksta 31. lpp minēts, ka Dabas un apstādījumu teritorijas papildizmantošana papildināta ar dārza māju apbūvi, bet Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.9.1.3. apakšnodaļā šis papildizmantošanas veids neuzrādās.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. apakšpunktu un 59. punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, Administrācija sniedz atzinumu:

1. Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavotais Vides pārskats ir jāprecizē, ņemot vērā norādītos trūkumus.
2. Jāprecizē Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumi, ņemot vērā norādītos trūkumus.
3. Plānojumā nav ņemti vērā sekojoši Administrācijas 2016. gada 28. aprīlī sniegtie nosacījumi (4.8/46/2016-N-E):
 - a. attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta vietnē: <http://karte.vaad.gov.lv/>
 - b. izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību
4. Mainot Apguldes ciema robežas ņemt vērā, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46800050024 atrodas mikroliegums platlapju meža biotopam.

Ar cieņu,
direktors

(paraksts*)

A. Širovs

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Daniels Elksnītis 26430134
daniels.elksnitis@daba.gov.lv

Signature valid
Digitally signed by ANDRIS ŠIROVS
Date: 2017.05.13 09:10:50 EEST



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīga

26.04.2017. Nr.06-01/1963

Uz 19.04.2017. Nr.2.6./1041

(Reģistrēts VKPAI 20.04.2017. Nr.3022)

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobeles novads

apic@dobeles.lv

*Par atzinuma par Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju
sniegšanas termiņa pagarināšanu*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam grozījumu 1.redakciju.

Ņemot vērā izskatāmā jautājuma nozīmību un ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punkta nosacījumus, Inspekcija informē pašvaldību, ka pagarina atzinuma sniegšanas termiņu līdz š.g.18.maijam.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece

V.Vīksna

(paraksts*)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

I.Jekale
67223328

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

SAŅEMTS
Dobeles novada pašvaldība

20 17. 28. 151
Nr. 2.5./959

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīga

18.05.2017. Nr.06-06/2338

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

(Reģistrēts VKPAI 20.04.2017. Nr.3022)

Dobeles novada pašvaldībai

Brīvības iela 17, Dobeles novads
apic@dobelev.lv

*Atzinums par Dobeles novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam
grozījumu 1.redakciju*

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 51., 56.3. un 59.punkta
nosacījumiem

1. **Iesniedzējs:** Dobeles novada pašvaldība.
2. **Plānojamā teritorija:** Dobeles novada teritorija.
3. **Iesniedzēja prasījums (iesniegums):** sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam grozījumu 1.redakciju.
4. **Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē,** ka Inspekcija 15.04.2016. vēstulē Nr.06-05/1146 sniegusi nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei (turpmāk – nosacījumi) un 26.04.2017. vēstulē Nr.06-01/1963 paziņojusi par atzinuma par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju sniegšanas termiņa pagarināšanu.
5. Iepazīstoties interneta vietnē www.dobelev.lv ar ievietotajiem Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāliem, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Inspekcijas sniegtajiem nosacījumiem, **konstatēts:**
 - 5.1. Funkcionālā zonējuma kartē nav konsekvences funkcionālo zonu noteikšanā kultūras pieminekļu teritorijās, piemēram, zemesgabalā, uz kura atrodas Bērzes kapliča (valsts aizsardzības Nr.4875) un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879), daļa ap ēkām noteikta kā apbūves teritorija, bet pārējā kā apstādījumu teritorija, kas funkcionāli un telpiski atbalstāma kultūras mantojuma aizsardzības aspektā. Savukārt ir kultūras pieminekļi, kuros dabas un apstādījumu struktūrai jeb ainaviski nozīmīgām zaļām teritorijām ir noteicošā loma kultūrvēsturiskās vides vērtību saglabāšanā, bet to teritorijas tiek noteiktas kā apbūves teritorijas. Piemēram, kultūras pieminekļos “Dobeles pilskalns ar

priekšpili un viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr.752), “Dobeles senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.753), ”Livonijas ordeņa pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.4903), “Penkules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4953) atrodas funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija P, kur teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti dažādi izmantošanas veidi un standartizēti apbūves parametri. Šādas unificētā pieeja funkcionālo zonu, īpaši to apbūves parametru noteikšanā, nenodrošina kultūras mantojuma pilnvērtīgu aizsardzību un ir pretrunā ar Inspekcijas nosacījumu 2.1. un 2.4.punkta prasībām. Tāda plānošanas prakse, ka teritorijai, kurā pastāv atšķirīgi apstākļi, nosaka vienu funkcionālo zonu ar standartizētām prasībām apbūvei, ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un var nonākt pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas principiem, citstarp atklātības un interešu saskaņotības principu.

5.2. Vecapguldes muižas apbūvē esošajā arhitektūras pieminekļi “Parks” (valsts aizsardzības Nr.4948), kas ir vienota kultūras pieminekļa teritorija ar vienotiem nosacījumiem teritorijas izmantošanai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā, funkcionālā zonējuma kartē noteiktas divas funkcionālās zonas “Dabas un apstādījumu teritorijas” Apguldes ciema robežās un “Meža teritorija” ārpus ciema teritorijas, kurās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) ir atšķirīgas prasības atļautajai izmantošanai, tostarp atļauta mežsaimnieciska izmantošana, viensētu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve u.tml., kas ir pretrunā ar minētā kultūras pieminekļa aizsardzības nosacījumiem.

5.3. Funkcionālajā zonējuma kartēs konstatējamas šādas nepilnības:

- nav norādīts pieminekļa nosaukums “Upes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4898);
- vietām maināms attēlotais Annenieku kapliča (valsts aizsardzības Nr.4844) un Annenieku luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4845) novietojums, tāpat arī Bērzes kapliča (valsts aizsardzības Nr.4875) un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879) novietojums;
- precizējams kultūras pieminekļu teritoriju robežu līniju un nosaukumu attēlošanas veids, lai šie apzīmējumi būtu skaidri nolasāmi portatīvā datu (PDF) formātā. Piemēram, vietām kultūras pieminekļu nosaukumi un to aizsardzības numuri pārsedzas ar citiem apzīmējumiem un līdz ar to nav iespējams saprast attēloto informāciju, tāpat arī Dobeles vēsturiskā centra teritorijas robeža nav skaidri nolasāma vietās, kur ir noteikta funkcionālā zona “Jauktas centra apbūves teritorija”;
- Dobeles pilsētas teritorijā pie kultūras pieminekļu nosaukumiem ieteicams neattēlot to atrašanās vietu adreses, jo attēlotā informācija ir pārblīvota un kļūst nenolasāma;
- neprecīzi norādītas vairāku arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas: Avotiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.725), Pēkaiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.734), Bāļu – Šķērstaļu senkapi un apmetne (valsts aizsardzības Nr.755), Ošu senkapi (valsts aizsardzības Nr.757), Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769), Soda kalniņš – nostāstu vieta (valsts aizsardzības Nr.771), Laģu apmetne (valsts aizsardzības Nr.772), Jāņogānu senkapi (valsts aizsardzības Nr.767), Ķūru senkapi (valsts aizsardzības Nr.775), Grabu kapu senkapi (valsts aizsardzības Nr.794), Kaupju senkapi (valsts aizsardzības Nr.795).

- 5.4. TIAN 6.pielikumā veicami labojumi tabulas 27.rindā par Kapličas (valsts aizsardzības Nr.4886) aizsargjoslu (aizsardzības zonu), jo tā atrodas ārpus Virkus muižas apbūvei. 67.rindā precizējama arhitektūras pieminekļa “Savrupmāja” (valsts aizsardzības Nr.4915) adrese. Minētā pieminekļa pareizā adrese ir Miera iela 51.
- 5.5. Lai nenonāktu pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, Inspekcija uzskata, ka, nosakāmas apkašzonas aizsargājamās kultūras pieminekļos vai citas prasības TIAN, kas nodrošinātu teritorijas plānojuma lietotājiem skaidrību par papildus nosacījumu esamību tajās funkcionālajās zonās, kurās atrodas kultūras pieminekļi.

6. Atzinums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju:

Inspekcija savas kompetences ietvaros š.g. 16.maijā Teritorijas plānojuma izvērtēšanas komisijā izskatīja teritorijas plānojuma redakciju un nolēmj:

- 6.1. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija precizējama un papildināma, ievērojot konstatējošā daļā norādīto.
- 6.2. Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tad tā pilnveidoto redakciju iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam to iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai.
- 6.3. Kartogrāfiskais materiāls ar precizējamo Dobeles novada arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietām tiks nosūtīts Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobelev.lv.
- 6.4. Inspekcija informē, ka šobrīd pēc LR Aizsardzības ministrijas ierosinājuma ir uzsākts process pie arhitektūras pieminekļa “Vecapguldes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4946) individuālās aizsardzības zonas noteikšanas. Pēc tās apstiprināšanas Inspekcijā informācija tiks nosūtīta Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobelev.lv. Inspekcija lūdz noteikto individuāli aizsardzības zonu (aizsargjoslu) iekļaut teritorijas plānojuma grozījumu precizētajā redakcijā.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece

(paraksts*)

V.Vīksna

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

E.Lūsēna
I.Jekale
67223328



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Dobeles nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Brīvības iela 10b, Dobeļe, LV-3701 Tālrunis: 63707118 Fakss: 63707117 www.lvceli.lv

Dobeļē 02.05.2017

Nr. 4.4.6 / 4879

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Brīvības iela 17, Dobeļe,

Dobeles novads, LV-3701

Uz vēstuli

19.04.2017. Nr. 2.6./1041

**Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumam 1.redakcijai**

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Dobeles nodaļa atzīst, ka izstrādātā "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcija" atbilst teritorijas plānošanas nostādņām, kas attiecas uz LVC kompetences jautājumiem, kas izsniegti teritorijas plānojuma izstrādāšanai, bet ir sekojoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" Stratēģijas daļas papildinājumi:

1. Paskaidrojuma raksta 4.1.pielikuma attēlā ir redzams, ka paredzēts paplašināt Gardenes ciema robežu gar autoceļu P97, kas pašlaik nav attēlots izstrādājamā plānojuma grafiskajā daļā. Gadījumā, ja Gardenes ciema robežu ir plānots paplašināt, aicinām ņemt vērā LVC 07.04.2016. Nr.4.4.6-35 nosacījumu 6)punktu un būvlaidi šajā teritorijā noteikt ne tuvāk par 60m no P97 ass.
2. TIAN 575.punkts ir jāpapildina ar vēl vienu teikumu – "Jaunas būvniecības ieceres jāsaskaņo ar LVC, lai izvērtētu iecerētā objekta ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objekta attīstību".
3. TIAN 2.pielikumā ir jākorrigē atsauce no LVS 190-3:1999 uz LVS 190-3:2012.

Dobeles nodaļas vadītājs:

Arnis Paegle



Informācija ievadīta
Informācijas sistēmā GDRS

09.maija

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 17. g. 29 maijā
Nr. 2.5./1014



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR PROJEKTA/TERRITORIJAS PLĀNOJUMU

Jelgavā

19.05.2017.

Nr. 5.9-15/11219/

Dobeles novada pašvaldība
apic@dobelev.lv

1. <u>Projekta nosaukums</u> : Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskats
2. <u>Atzinuma pieprasījuma mērķis</u> : Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijai un Vides pārskata higiēniskā novērtēšana
3. <u>Objekta adrese</u> : Dobeles novada teritorija
4. <u>Projekta pasūtītājs</u> : Dobeles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 900009115092, Brīvības iela 17, Dobeles novads
5. <u>Projekta autors</u> : SIA „Reģionālie Projekti”, reģistrācijas Nr. 40003404474, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga
6. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija un Vides pārskats
7. <u>Izskatot projektu, konstatēts</u> : Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izvērtēt spēkā esošo novada teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un novada attīstības programmas realizācijai, kā arī izvērtēt teritoriju (plānoto) atļauto izmantošanu novada teritorijā kopumā, kā arī nekustamajos īpašumos, precizēt robežas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un novērst pretrunas ar valstī augstāk stāvošajiem normatīvajiem aktiem vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas jomā u.c. jomās. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi sastāv no četriem sējumiem: 1. Paskaidrojuma raksts, kas ietver spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un spēkā esošo detālplānojumu izvērtējumu. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts un Teritorijas plānojuma grozījumu atbilstības izvērtējums Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013–2030. Paskaidrojuma rakstā ietverts ciemu robežu izmaiņu pamatojums. 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas nosaka vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. 3. Grafiskā daļa, kur attēlotas Dobeles novada, Dobeles novada pagastu (Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes), Dobeles pilsētas un ciemu robežas, attēloti publiskās infrastruktūras objekti, apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām, citas teritorijas un objekti, noteikts teritorijas funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un ciemu robežas.

4. Ziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr.628). Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā tika pārskatītas apdzīvoto vietu (ciemu) spēkā esošās robežas. Teritorijas plānojuma grozījumos jaunas apdzīvotas vietas (ciemi) netiek plānotas un netiek plānotas jaunas blīvas apbūves teritorijas ārpus esošo apdzīvoto vietu (pilsētas, ciemi) robežām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir detalizēti katras funkcionālās zonas apbūves parametri, lietošanas mērķi un ierobežojumi, vairākās funkcionālajās zonās ir izdalītas apakšzonas ar atšķirīgiem izmantošanas noteikumiem. Teritorijas plānojumā tiek precizētas ciematu robežas. Teritorijas plānojumā īpaša uzmanība ir pievērsta rekreācijas, tūrisma un vides attīstības un aizsardzības infrastruktūras un objektu attīstībai.

Teritorijas plānojumā noteiktas teritorijas un objekti ar īpašiem noteikumiem. Tā kā Dobeles novadā daļēji vai pilnībā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Līvberzes liekņa”, dabas liegums „Skujaies un Svētaines ieleja”, dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” un ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Zebrus avoti” (visas iepriekš minētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot pēdējo, ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā), līdz ar to teritorijā esošo dabas vērtību aizsardzību regulē Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas likumdošana un citas starptautiskās saistības. Dabas aizsardzības plāns ir apstiprināts visiem dabas liegumiem, taču tikai vienai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers”, ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (16.05.2006. MK noteikumi Nr.390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”), kas ņemti vērā izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus. Pārējām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām tādi nav apstiprināti, tādējādi to aizsardzību regulē 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Teritorijas plānojuma grozījumos, ievērojot pēctecības principu, ir pārmantots valsts nozīmes zemes dziļu nogabals “Dobeles struktūra” (Annenieku, Bikstu, Zebrenes un Naudītes pagastos), kur perspektīvā varētu tikt izveidots starptautiskas nozīmes infrastruktūras objekts – Dobeles gāzes krātuve. Teritorijas plānojuma grozījumos šī teritorija noteikta un attēlota kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN11).

Dobeles novadā atrodas viena oficiāla publiska peldvieta – Gaurata ezers. Rekreācijai tiek izmantotas arī citas ūdenstilpes, piemēram, Zebrus ezers (atpūtas kompleksa „Niedras” teritorijā), Apguldes ezers u.c., taču šīs peldvietas neatbilst normatīvo aktu par peldvietu izveidošanu prasībām.

Teritorijas plānojuma grozījumos attēlota esošā novada transporta infrastruktūra. Plānotā transporta infrastruktūras attīstības teritorija tiek iestrādāta arī Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumos (autoceļi, dzelzceļš). Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek plānots apvedceļš ap Dobeles pilsētu, kur tiktu novirzīta smagā transporta plūsma. Teritorijas plānojuma grozījumos integrēti aktuālie projekti un izpētes Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē. Paredzētā darbība plānota Dobeles novada Dobeles pilsētas, kā arī Krimūnu, Auru un Dobeles pagasta teritorijās. Plānotā Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē integrēta teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskā daļā un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek plānoti veloceliņi, kas ņemti vērā teritorijas plānojuma grozījumos un attēloti teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskā daļā. Plānotie veloceliņi gar valsts reģionāliem autoceļiem P97 (virzienā no Dobeles līdz Gardenei un no Dobeles līdz novada robežai ar Jelgavas novadu), P103 (virzienā no Dobeles līdz Tērvetes novadam). Dobeles novadā nav ļoti augsta satiksmes intensitāte, bet pašvaldībā esošās dzelzceļa līnijas tiek ekspluatētas minimāli, līdz ar to var uzskatīt, ka pašlaik Dobeles novadā nav paaugstināta trokšņa līmeņa avotu, ko rada satiksmes infrastruktūra.

Spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs, atbilstoši Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, attēlotas Dobeles novadā applūstošās teritorijas ar varbūtību vismaz 10 gados. Lielākie applūšanas riski ir Bēzres un Auces upei, kas var radīt draudus upju ielejās esošajām teritorijām. Applūstošās teritorijas ietilpst virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskās daļas kartē, pamatojoties uz Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam. Attēlota Vecbēzres poldera teritorija ar 10% varbūtības applūšanas risku. Vecbēzres polderis ir uzskatāms par teritoriju, kura pakļauta plūdu riskam, ko raksturo pavasara palī un vējuzplūdi. Vecbēzres polderis noteikts kā nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija. Aktualizētas visa veida aizsargjoslas u.c. aprobežojumi atbilstoši aktuālākiem normatīviem aktiem.

Centralizēto ūdensapgādes tīklu apsaimniekošanu Dobeles novada apdzīvotajās vietās veic SIA "Dobeles Ūdens". Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Dobeles novada pagastu centros un gandrīz visās blīvi apdzīvotajās vietās, tomēr tikai atsevišķās vietās ūdensapgādes pakalpojumi tiek izmantoti 100%, t.i., Anneniekos, Gardenē, Ķirpēnos, Bērzē, Bikstos, Šķibē, Lejasstrazdos, Jaunbērzē un Auru pagasta apdzīvotajā vietā „Spriksteles”. Dobeles novadā pavisam ir 53 artēziskās akas, no kurām 33 akas ir darba kārtībā, 4 – rezerves un 16 tamponējamas akas. Ūdensapgādes pakalpojumus saņem 15 955 novada iedzīvotāju jeb 66,92% no visiem novada iedzīvotājiem, kā arī pakalpojumus izmanto 221 novada uzņēmums un 216 iestādes. Kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvei uzstādītas arī 22 atdzelžošanas iekārtas. Ūdens atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas Dobeles pagastā Lejasstrazdu ciemā un Jaunbēzres pagastā Jaunbēzres ciemā, līdz ar to tur nav nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām – dzelzs un mangāna saturs pārsniedz pieļaujamās normas. Auru pagasta Gardenes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas, līdz ar to ir plānota jaunas atdzelžošanas iekārtas izbūve. Citās novada apdzīvotās vietās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde, ūdens tiek ņemts no individuāliem urbumiem un akām, taču dati par individuālajiem ūdens patēriņiem, kas atspoguļotu to skaitu, izmantošanu, dzeramā ūdens apjomus un kvalitāti, nav pieejami. Dobeles novada teritorija atrodas zonā, kur pastāv risks pazemes ūdeņu piesārņojumam, līdz ar to ir būtiski pareizi apsaimniekot un uzturēt tos kārtībā, kā arī aiztamponēt neizmantotos urbumus. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumos paredzēti pasākumi jaunu ūdenssaimniecības objektu izbūvei.

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros Dobeles novada teritorijas plānojumam. Vides pārskatā ir aprakstīta sagatavošanas procedūra, izstrādes metodes, pamatprincipi un Dobeles novada attīstības mērķi, analizēta teritorijas plānojuma atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem un kritērijiem, pamatnostādnēm un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Rūpnieciskā ražošana ir koncentrēta Dobeles pilsētā. Vēsturiski Dobelē veidojušās vairākas rūpnieciskās zonas, kurās joprojām notiek saimnieciskā darbība un tur atrodas lielākie novada uzņēmumi. Lielie uzņēmumi pārsvarā izvietoti ražošanas zonā, netraucējot dzīvojamo fondu. Noteiktas papildus prasības: ap teritorijām, atbilstoši to izmantošanas specifikai, paredz aizsardzības pasākumus pret trokšņu, smaku un cita veida piesārņojuma izplatības ārpus konkrētās teritorijas. Dobeles novadā viena no galvenajām uzņēmējdarbības jomām ir lauksaimniecība. Izstrādātais Dobeles novada teritorijas plānojums jaunu fermu un lielfermu būvniecību atļauj izvietot lauku, ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās ārpus ciemiem, ja tiek nodrošinātas veterinārās, higiēniskās, dzīvnieku labturības un vides aizsardzības prasības, un tiek veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskiem skatiem. Ņemot vērā, ka vislielāko ietekmi, ko iedzīvotāji izjūt no šādas darbības (jo īpaši tas saistāms ar cūkkopības kompleksiem), plānošanas dokumentā noteikti minimālie attālumi, kuri jāievēro attiecībā uz Dobeles pilsētas un ciemu teritorijām. Turpmākajā teritorijas plānojuma realizācijas procesā, saskaņojot saimnieciskās darbības un dabas mīļiedarbību, veicot

paredzēto apbūvi, tajā saskaņo ar likumdošanā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību. Kopumā atzīmējams, ka visi būvniecības darbi var radīt īslaicīgu vides piesārņojumu (gaisa piesārņojums ar putekļiem un troksnis), savukārt, uzsākot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību, ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai.

Dobeles novadā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ko regulē Dobeles novada pašvaldības 21.01.2010. saistošie noteikumi Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (1994) un Atkritumu apsaimniekošanas likumu (2010), savukārt atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā atbilstoši šiem noteikumiem veic SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”. Savāktie sadzīves atkritumi tiek vesti uz poligonu „Brakšķi” Jelgavas novada Līvērzes pagastā. Dobeles novada pašvaldībā ir pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas – pagastu centros un blīvāk apdzīvotajās vietās ierīkotas šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes, pagastos un Dobeles pilsētā ierīkoti arī 46 šķiroto atkritumu savākšanas punkti (no tiem 26 – Dobeles pilsētā, galvenokārt daudzdzīvokļu māju kvartālos un pie sabiedriski nozīmīgām ēkām (izglītības iestādēm un domes ēkām)). Dobelē atrodas 2 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. Dobeles novada pašvaldība aktīvi iesaistās arī dažāda veida atkritumu šķirošanas veicinošos pasākumos (piemēram, „Latvijas Zaļais punkts” organizētajās akcijās). Lai samazinātu sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā „Brakšķi”, Dobeles novadā plānots ierīkot atkritumu kompostēšanas laukumu ekonomiski un teritoriāli piemērotā vietā, lai veiktu bioloģiski noārdāmo atkritumu mulčēšanu.

Vides pārskatā tika noteikta, aprakstīta un novērtēta teritorijas plānojuma īstenošanas ietekme uz vidi, izvērtējot Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, darba uzdevumus un ietekmes teritorijas. Vides pārskatā tiek apkopota informācija par vides aspektiem un sekām, analizēts vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokuments var būtiski ietekmēt un iekļauti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai un risinājumi, kas samazinātu paredzēto darbību negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai novērtētu Vides pārskata paredzēto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī ietekmi, kura netika paredzēta, jāveic plānošanas dokumenta realizēšanas monitoringu.

SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļa neiebilst Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata risinājumiem.

REKOMENDĀCIJAS Veselības inspekcija ierosina iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai plānot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu attīstību, veicināt drošu un kvalitatīvu peldvietu izveidošanu, izvērtējot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu tendences un iespējas nepieciešamo labiekārtojumu nodrošināšanai peldvietās.

Sabiedrības veselības uzraudzības
un kontroles departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv



Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

Rīgā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAIĻĀ
Registration_info

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads, LV-3701

Par atzinumu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem

Atbildot uz Jūsu 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr. 2.6./1041, informējam, ka AS "Latvenergo", izskatot TAPIS sistēmā š.g. 6.aprīlī publicētos Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu materiālus (Dobeles novada pašvaldības lēmums, protokols Nr.72/3), nav iebildumu attiecībā par AS "Latvenergo" nekustamajiem īpašumiem, sakaru būvju un pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka sākot no 2016.gada 1.oktobra, AS "Latvenergo" sniedz nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.

Nosacījumus un atzinumus attiecībā par AS "Sadales tīkls" 0,4-20 kV sprieguma elektrotīkliem Jums ir jāpieprasa no šo elektrotīklu īpašnieka AS "Sadales tīkls" (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: st@sadalestikls.lv).

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ražošanas direktors

Māris Kuņickis

Jurijs Rivkins 67728761

e-dokuments
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
25.04.2017

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2017.g. 25. aprīlis
Nr. 2.6./160



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgavā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAILĀ
Registration_info
Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./104

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobeles,
Dobeles novads,
LV-3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojumu

AS „Sadales tīkls” ir iepazinies ar Dobeles novada teritorijas plānojumu un ir sekojošs atzinums:

1. Izstrādātajā Dobeles novada teritorijas plānojumā nav ņemti vērā AS “Latvenergo” vēstulē “Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei” sadaļā AS “Sadales tīkls” sniegtie nosacījumi un nav iekļauta informācija, kuru AS “Sadales tīkls” lūdz iekļaut plānojumā.

2. AS „Sadales tīkls” nepiekrīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 3.2.3. “Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” p.131. redakcijai

„Lauku apvidū elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV jāizbūvē kabeļu līnijās, atsevišķos, tehniski ekonomiski pamatotos gadījumos atļauts ierīkot alumīnija kailvadu vai izolētu vadu gaisvadu līnijas. Zemsprieguma (0,4 kV) tīklus atļauts izbūvēt ar kabeļu līnijām vai tehniski pamatotos gadījumos ar piekarkabeļiem.”

Prasības elektroapgādes tīklu izvietojumam nosaka MK 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, kuros nav noteikti ierobežojumi elektrisko tīklu līdz 20 kV izbūvei lauku apvidū. MK noteikumi Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” nosaka

„Pilsētu un ciemu četrstāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās elektroapgādes tīklus ar spriegumu līdz 20 kV izbūvē kā pazemes kabeļlīnijas. Elektroapgādes tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots un ja tiek ievērotas pieļaujamās elektromagnētiskā lauka robežvērtības līdz ēku robežai.”

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 3.2.3. “Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” nav iekļautas prasības darbiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem

Veicot jebkādus darbus / darbības aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001).

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 7.5. “Prasības detālplānojumam” nav iekļautas AS “Sadales tīkls” prasības

Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalītu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas

E - pasākums

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

SAŅĒMĒTS

Dobeles novada pašvaldība

2017. g. 22. maijs

Nr. 8.5.1/1155

funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

5. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav attēlots zemsprieguma (0,23-0,4kV) elektrolīniju izvietojums Dobeles novadā.

AS „Sadales tīkls” sniegs pozitīvu vērtējumu par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojumu pēc visas augstāk minētās informācijas iekļaušanas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Dienvidu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Viktors Čate

Sergejs Kravcs 63090267



Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators
AS **AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS**
Uzp. reģ. Nr. 40003575567
Konta Nr.: LV55UNLA0050000858505

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073
T: (+371) 67728353
F: (+371) 67728858
ast@ast.lv | www.ast.lv



Rīgā

03.05.2017. Nr. 50SA10-08-1111

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

DOBELES NOVADA

PAŠVADĪBA

Brīvības iela 17

Dobele

Dobeles novads

LV-3701

Sandra.Lasmane@dobelev.lv

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju

Atbildot uz Jūsu vēstuli AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka Dobeles novada teritorijas plānojums būs atzīstams par pieņemamu pēc 23.03.2016 vēstulē 50SA10-08-737 nosacījumu izpildes.

Valdes loceklis

Arnis Staltmanis

Mārtiņš Bisenieks 67725371

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

10. maijs

S A Ņ E M T S

Dobeles novada pašvaldība

20 17. g. 10 maijs
Nr. 4.5/1022

Rīgā 02.05.2017. Nr. 174-1/1050
Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17
Dobele, LV - 3701

**Par atzinumu izstrādātajai Dobeles novada
teritorijas plānojuma redakcijai**

Atbildot uz Jūsu 19.04.2017. vēstuli Nr. 2.6./1041 par atzinumu izstrādātajai Dobeles novada teritorijas plānojuma redakcijai (turpmāk – Teritorijas plānojums), akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka ir iepazinies ar izstrādāto Teritorijas plānojumu.

Teritorijas plānojumam lapa:

- „Dobeles novada Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karte”,
- „Dobeles novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte”

saskaņotas un nav iebildumu Teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplāņos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.

Informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas pārvades gāzesvadi un to iekārtas. Lūdzam pieprasīt atzinumu no akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”, Aristīda Briāna ielā 6, Rīga, LV-1001.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta vadītāja
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs



U. Kocers

Kuplovs-Oginskis
67369955
Roberts.Kuplovs-Oginskis@lg.lv

Informācija ievadīta
Informācijas sistēmā EDUS

03. maija

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

20 17. g. 03. maija
Nr. 2.5./985

19.05.2017. Nr.21-3-2-2/ 644

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības iela 17, Dobeļe
Dobeles novads, LV-3701
sandra.lasmane@dobeļe.lv

***Par atzinumu sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai***

Atbildot uz Jūsu 2017.gada 08.maija vēstuli Nr. 2.7./1156 par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Dobeles novada teritorijas plānojuma 1. redakcijai, akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvade informē, ka ir iepazinies ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1. redakciju.

Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Dobeles novada teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes secība.

Dobeles novada teritorijas plānojumā iesakām iekļaut šādus papildinājumus:


- Grafisko sadaļu jāpapildina ar esošiem pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (turpmāk tekstā KAS) Nr.3, KAS-4, KAS gāzes regulēšanas stacijā (turpmāk tekstā GRS) „Dobeļe”, KAS „GRS Nākotne”, KAS „GRS Dzirkstele” anodu zemējumu un anodu kabeli novietnēm, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16 un 22 pantam.
- Paskaidrojuma rakstā grozījumu 1.redakcijā:
 - 1) 2013. gada paskaidrojuma rakstā, punkts 2.8.6. ir jāprecizē vai jāizslēdz frāze par gāzesvadu;
 - 2) 2013. gada paskaidrojuma rakstā, punktā 2.9.1., ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” vietā noteikt AS ‘Conexus Baltic Grid’ Gāzes pārvade, norādīt pārvades gāzesvadu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, GRS „Nākotne”, GRS „Dobeļe”, GRS „Dzirkstele” un GRS ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par KAS, anodu zemējumiem, anodu kabeliem, sakaru kabelus un to ekspluatācijas aizsargjoslas.

Informāciju par esošiem pārvades gāzesvadiem, GRS un to iekārtām var saņemt **Gāzes pārvade,
Stigu ielā 14, Rīgā, parvade@conexus.lv.**

Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju iesniegt izdrukas vai CD formātā Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades atzinuma saņemšanai.

Atzinums Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 1. redakcijai tiks izsniegts pēc iepriekš minēto papildinājumu izpildes.

Komerpcilnvarnieks,
vadītājs



A. Kokins

U.Brečs, 67819003
Moroza, 67819033
natalija.moroza@conexus.lv



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālr. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKĀ

28.04.2017. Nr.Z/1-14/806-e
Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības ielā 17, Dobelē,
Dobeles novadā, LV-3701
apic@dobelev.lv

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumam 1. redakcijai

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2017. gada 20. aprīlī ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa vēstuli par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumam 1. redakcijai. Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju:

- Ir veikta valsts nozīmes ūdensnoteku precizēšana (uz 2016. gada 1. decembri), līdz ar to pievienojam precizēto valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam.
- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija, valsts nozīmes ūdensnoteku materiāli un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā informācija tiek papildināta.

Izskatot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes 1. redakcijai dokumentus un materiālus, konstatētas nepilnības, kā arī veicami papildinājumi:

- Dobeles novada teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā (Dobeles novada funkcionālā zonējuma kartē) nevar identificēt konkrētas valsts nozīmes regulētās ūdensnotekas (vai nu tām nav nosaukumi vispār, vai arī šie nosaukumi atšķiras no valsts nozīmes ūdensnoteku Meliorācijas digitālajā kadastrā esošā).
- Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos “Vides pārskatā” teksta daļā lūdzam iekļaut datus no precizējumiem (2016. gada 1. decembris) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstiem, kā arī dažādās teksta daļās operēt ar vienādiem jēdzieniem un skaitliskajiem rādītājiem.
- Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumos “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” nav norādes par to, ka jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvu, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm.
- Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumos “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” pie prasībām meliorācijas sistēmu uzturēšanai

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

2. maijs
[Paraksts]

S A Ņ Ē M Ī S
Dobeles novada pašvaldība

20 17. g. 2. maijs
Nr. 2.5./1041

un ierīkošanai punktā 239. precizēt jēdzienu par meliorācijas grāvju pārprojektēšanas un pārbūves slēdziena sniedzēja kvalifikāciju (mūsaprāt, atzinumu var sniegt meliorācijas sistēmas projektētājs).

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti:

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais **Meliorācijas likums**;
- 2014. gada 16. septembra MK noteikumi Nr. 550 „**Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi**”;
- 2010. gada 3. augusta MK noteikumi Nr.714 „**Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi**”;
- 2012. gada 2. maija MK noteikumi Nr. 306 „**Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs**”;
- 2010. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr.623 „**Meliorācijas kadastra noteikumi**”;
- 2010. gada 6. jūlija MK noteikumi Nr.612 „**Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu**”;
- 2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr.755 „**Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība**”;
- 2015. gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 “**Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves**”.

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 3 lapām.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Andis Fogelis, t.27844008
andis.fogelis@zmni.lv

Dobeles novada valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts

Nr.p.k.	Nosaukums meliorācijas kadastra datubāzē	ŪSIK kods meliorācijas kadastra datubāzē	Kopējais garums (km)	Regulētā posma garums (km)	Regulētā posma garums novadā (km)	Novads
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abaviņa	362934:01	11,8	11,8	3,1	Tukuma, Dobeles
2.	Vecbērzes poldera apvadkanāls	3816:01	18,3	18,3	10,6	Jelgavas, Dobeles
3.	Kazuļu straits	3816242:01	6,2	5,7	1,0	Tukuma, Dobeles
4.	Vecslampe	38164:01	4,3	4,3	4,1	Dobeles
5.	Dreimaņu straits	381642:01	11,5	11,5	9,0	Dobeles, Tukuma
6.	Apšupes straits	381644:01	6,0	6,0	6,0	Dobeles
7.	Čabu grāvis	3816442:01	6,3	6,3	5,4	Dobeles, Tukuma
8.	Grieņu grāvis	381652:01	8,3	8,3	8,3	Dobeles
9.	Pienava	38166:01	28,9	26,2	11,2	Jelgavas, Dobeles, Tukuma
10.	Sellīte	381662:01	5,7	5,7	5,7	Dobeles
11.	Lēpju straits	381664:01	5,3	5,3	0,1	Dobeles, Tukuma
12.	Gaurata	38168:01	12,8	12,8	11,5	Jelgavas, Dobeles
13.	Kalves grāvis	3816812:01	5,9	5,9	5,9	Dobeles
14.	Virkus grāvis	381682:01	7,7	7,7	7,7	Dobeles
15.	Klieduru grāvis	3816832:01	5,1	5,1	5,1	Dobeles
16.	Mežinieku upīte	38174196:01	5,4	5,4	4,8	Jelgavas, Dobeles
17.	Bērze	3822:01	117,1	20,3	7,7	Jelgavas, Dobeles, Auces
18.	Pikšu grāvis	382212:01	5,9	5,9	2,2	Jelgavas, Dobeles
19.	Ālave	38222:01	29,5	29,5	29,5	Dobeles, Tērvetes
20.	Šķības dārza grāvis	3822212:01	7,4	7,1	7,1	Dobeles

1	2	3	4	5	6	7
21.	Apguldes ezera grāvis	382222:01	11,2	10,5	10,5	Dobeles
22.	Aurupīte	382224:01	6,3	6,2	6,2	Dobeles
23.	Jugliņa	382226:01	15,6	15,6	15,6	Dobeles
24.	Sesava	38224:01	26,5	6,1	0,2	Dobeles, Auces
25.	Leinertu dīķu strauts	382242:01	6,6	6,1	6,1	Dobeles
26.	Snierājs	382252:01	8,4	7,7	7,7	Dobeles
27.	Gardene	382254:01	18,4	18,4	18,4	Dobeles
28.	Mucenieku grāvis	3822542:01	8,3	8,3	8,3	Dobeles
29.	Bitšķēpu strauts	3822552:01	6,0	4,1	4,1	Dobeles
30.	Bikstupe	38226:01	35,8	24,3	11,8	Dobeles, Jaunpils
31.	Kaulaiņu grāvis	382262:01	5,3	5,3	1,0	Jaunpils, Dobeles
32.	Balžņa	382272:01	10,4	10,4	10,4	Dobeles
33.	Zušupīte	382274:01	2,9	2,9	2,9	Dobeles
34.	Midzeņu grāvis	382276:01	5,2	5,2	5,2	Dobeles
35.	Smukupīte	382292:01	11,7	6,7	1,3	Dobeles, Brocēnu
36.	Stūrupe	3822922:01	7,3	4,0	0,8	Dobeles, Brocēnu
37.	Ličupe	382294:01	9,7	8,5	5,6	Dobeles, Auces
38.	Auce	3824:01	92,6	34,1	4,3	Jelgavas, Dobeles, Auces
39.	Puktu grāvis	382422:01	8,0	6,7	1,9	Jelgavas, Dobeles
40.	Strautiņauce	3824312:01	10,3	10,3	3,6	Jelgavas, Dobeles
41.	Strautiņu grāvis	382432:01	7,7	6,7	5,1	Dobeles, Tērvetes
42.	Akāciju grāvis	382434:01	8,3	8,3	7,6	Jelgavas, Dobeles, Tērvetes
43.	Upenieku grāvis	382436:01	9,1	9,1	5,0	Tērvetes, Dobeles
44.	Govainis	38244:01	18,9	18,9	11,8	Tērvetes, Dobeles
45.	Rīgava	38246:01	11,7	11,7	5,1	Dobeles, Auces
46.	Vecmiķeļu grāvis	382462:01	9,8	9,8	0,6	Auces, Dobeles

1	2	3	4	5	6	7
47.	Tērvete	3826:01	69,4	43,9	4,2	Jelgavas, Tērvetes, Auces, Dobeles
48.	Eglone	382632:01	17,2	17,2	6,4	Jelgavas, Dobeles
49.	Skujaine	38266:01	33,0	17,9	1,0	Tērvetes, Auces, Dobeles
50.	Jaunzemju grāvis	3826612:01	5,1	5,1	1,2	Dobeles, Tērvetes
51.	Krievaine	3826614:01	6,2	6,2	0,3	Tērvetes, Dobeles
Kopā:					320,2	



Valsts meža dienests

ZEMGALES VIRSMEŽNIECĪBA

Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV- 3008, tālr. 63058147, fakss 63048900, e-pasts vm@zemgale.vmd.gov.lv

Jelgavā

19.05.2017 Nr. VM7.7-7/427
Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldībai
apic@dobelev.lv

**Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas
plānojuma grozījumu 1. redakcijai**

Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības administrācijas iesūtīto vēstuli, konstatēts, ka kopumā Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija un Vides pārskata projekts atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības nosacījumiem.

Virsmežzinis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

J.Grava

Freimanis 26667926
janis.freimanis@zemgale.vmd.gov.lv

l-por
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 17. g. 19.05. Nr. 2.6./1041 171

ZEMGALES REĢIONS

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, tālrunis 63007166, fakss 63007168;
e-pasts lvm@lvm.lv

Jelgavā

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA PIELIKUMĀ

Dobeles novada domei

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

dome@dobelev.lv

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem

Sakarā ar to, ka Zemgales mežsaimniecība ir pārsaukta par **Zemgales reģionu** un Zemgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums pārsaukts par **Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu**, lūdzam veikt izmaiņas Vides pārskata vairākās nodaļās:

33.lpp. labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem- Dabas liegums „Līvberzes liekņa” atrodas divos novados, taču tā lielākā daļa atrodas Dobeles novadā (Jaunbērzes pagastā), t.i., 119,4 ha no lieguma kopējās platības, un tikai 24,6 ha atrodas platībā Jelgavas novada Līvberzes pagastā. Dabas liegumā ir viens tiesiskais valdītājs – AS „Latvijas Valsts meži” **Zemgales reģions**.

35.lpp. Zebrus ezera austrumu krastā (Bikstu pagastā) izvietota AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības atpūtas bāze – **svītrot šo teikuma daļu, jo atpūtas bāze ir likvidēta, šeit atrodas atpūtas vieta.**

40.lpp.labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi realizē AS „Latvijas Valsts meži” **Zemgales reģions**.

Zemgales reģiona teritorijā tiek apsaimniekotas arī četras derīgo izrakteņu ieguves atradņu teritorijas. Saskaņā ar AS „Latvijas Valsts meži” **Zemgales reģiona „Meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu 2015.–2019.gadam”**, jaunu derīgo izrakteņu atradņu izstrāde nav plānota.

Ar cieņu

Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs

Jānis Zitāns

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**



Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv

Rīgā

12.05.2017. Nr.305/7/1-12/399

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6/1041

Dobeles novada pašvaldība

apic@dobelev.lv

***Par atkārtotu atzinumu Dobeles novada teritorijas plānojuma
2013. – 2025. gadam grozījumu 1. redakcijai***

Informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA), gatavojot atbildi uz Dobeles novada pašvaldības 2017. gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 2.6./1041, nebija ņēmusi vērā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā publicētās Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus, kas ir publiskajā apspriešanā, tāpēc atsaucam LĢIA 2017.gada 8.maija vēstuli Nr.294/7/1-12e/399 un sniedzam atkārtotu atzinumu, izvērtējot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1082 publicētos teritorijas plānojuma materiālus.

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām un ir daļēji ievēroti Dobeles novada pašvaldībai sniegtie 2016. gada 8. aprīlī LĢIA vēstulē Nr. 239/1.1-14.2e/276 sniegtie nosacījumi.

Sagatavojot teritorijas plānojuma gala redakciju, lūdzam novērst konstatētās nepilnības:

1. Abās teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs norādīt korektu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nosaukumu, izmantotās topogrāfiskās kartes M 1:10 000 nosaukumu un Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS-92 TM nosaukumu.
2. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma VI nodaļas 33. panta 6. punktu, iznīcinātajiem ģeodēziskajiem punktiem aizsargjosla nav jāievēro, tāpēc tie Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstā nav jāiekļauj. Tāpat iznīcinātie punkti nav jāattēlo grafiskajā pielikumā.
3. Teritorijas plānojuma teksta daļā nav iekļauts Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts.

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: <http://map.lgia.gov.lv/>.)

l-paste
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
13. maijs

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 *13. maijs* 173
Nr. *2.5. / 1058*

Ja nav veikta vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana, tad plānojumam jāpievieno vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts no Vietējās ģeodēziskā tīkla datubāzes, kurai piekļuve ir tikai par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgajam darbiniekam.

Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>. Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā <http://kartes.lgia.gov.lv/>.

Direktora p.i.

Ilona Ekmane

Gunta Grūbe 25644475
pakalpojumi@lgia.gov.lv

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Rīgā

2017. gada 27. aprīlī
Nr. 4 – 6/ 577

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 15, Dobeles,
Dobeles novads, LV – 3701

*Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu
1.redakciju*

Atsaucoties uz Jūsu 2017. gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 2.6./1041, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk LVĢMC), sniedz atzinumu, ka LVĢMC nosūtītā informācija Dobeles novada pašvaldībai 2016. gada 12. aprīļa vēstulē Nr. 4-6/652 par nosacījumiem valsts nozīmes monitoringa staciju un to aizsargjoslu izvietojumu Dobeles novada administratīvajā teritorijā, Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijā ir iekļauta daļēji. Izvērtējot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju, LVĢMC secina, ka būtu jāveic sekojošas korekcijas:

- Dobeles novada funkcionālā zonējuma kartē monitoringa staciju izvietojums norādīts precīzi, taču, lūdzam, izveidot jaunu apzīmējumu meteoroloģiskai valsts tīkla novērojumu stacijai "Dobele", jo pašlaik tā ir atzīmēta kā pazemes ūdeņu valsts monitoringa stacija. Ieteikums: pie apzīmējumiem norādīt meteoroloģiskās un pazemes ūdeņu novērojumu stacijas nosaukumus, kā arī pazemes ūdeņu monitoringa stacijas urbumu numurus, kas atvieglotu novērojuma staciju un urbumu atrašanās identificēšanu.

Pielikumā:

1. Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām – 1 lapa;

Valdes priekšsēdētājs

LVĢMC vides speciāliste
A. Ševčuka
67032040, aleksandra.sevcuka@lvgmc.lv

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
27. 04. 2017.

K. Treimanis

SANEMTS
Dobeles novada pašvaldībā
2017. g. 27. aprīlī
Nr. 2.5./933

LVĢMC novērojumu stacijas, to izvietojums un aizsargjoslas Dobeles novada administratīvajā teritorijā

Meteoroloģiskā novērojumu stacija					
<i>Stacijas nosaukums</i>	<i>Urbuma Nr.</i>	<i>Adrese</i>	<i>Koordinātas LKS 92</i>		<i>Aizsargjosla*</i>
			X	Y	
Dobele		"Ustupji", Bērzes pagasts, Dobeles novads	458249,112	275283,569	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
<i>Meteoroloģiskās stacijas novērojumu laukuma stūru koordinātas</i>					
ZR			458238,791	275296,856	
ZA			458265,148	275296,856	
DA			458265,148	275269,644	
DR			458238,934	275269,644	
Pazemes ūdens kvantitātes stacija					
Zebrene	50	"Jaunsaulītes", Zebrenes pagasts, Dobeles novads	434214	273123	10 m ap katru urbumu
	51		434216	273124	10 m ap katru urbumu
	52		434219	273128	10 m ap katru urbumu

* Aizsargjosla sniegta, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu



Rīgā

2017.gada 12.maijā
Nr.4-6/634
papildinot 27.04.2017. Nr.4-6/577

Dobeles novada pašvaldībai

Brīvības ielā 17, Dobelē,
Dobeles novadā, LV-3701

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVGMC), papildinot LVGMC 27.04.2017. atbildes vēstuli Nr.4-6/577, sniedz papildus komentārus Jūsu 19.04.2017. vēstulei Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijai.

LVGMC ir izskatījis Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv pieejamos dokumentus par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju – Paskaidrojuma rakstu, Vides pārskatu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (grozījumu 1.redakcija), Dobeles novada funkcionālā zonējuma karti, Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karti.

Informējam, ka Vides pārskatā iekļautajā informācijā par ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem (16.lpp. un tālāk) ir izmantota informācija no Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.gadam, savukārt šobrīd spēkā esošs un apstiprināts ir Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, kurā iekļauta atjaunota informācija par ūdeņu kvalitāti. Tāpat LVGMC tīmekļa lapā www.lvghmc.lv (<http://lvghmc.lv/lapas/vide/udens/udens-kvalitate/udens-kvalitate?id=1100&nid=433>) ir pieejami jaunāki Pārskati par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli kā norādīts atsaucēs Jūsu izstrādātajā Vides pārskatā.

Teritorijas plānojuma grozījumu 2013.-2025.gadam redakcijā 1.0. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 5.lpp. iekļautajā definīciju skaidrojumā iesakām definīciju “applūstoša teritorija” izteikt sekojošā redakcijā: “Applūstoša teritorija – sauszemes teritorija, kas pakļauta applūšanas riskam vismaz reizi 10 gados (plūdu varbūtība ir 10% vai mazāk)”. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, applūstoša teritorija ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes iepakas daļa, kura palos vai plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

Valdes priekšsēdētājs

K.Treimanis

L.Fībīga
67770027



VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Reģistrācijas Nr. 40003032065

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67232144, 67233743. Fakss: 67234327. E-pasts: info@ldz.lv

Rīgā

13. 05. 2017.

Nr. DN-6.3.1./245-2017.

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeļe, Dobeles novads, LV-3701

Par atzinumu Dobeles novada teritorijas
plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš" ir izskatīts Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. iesniegums Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Izvērtējot mājaslapā www.dobele.lv pieejamo teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju, neiebilstam pret plānojuma risinājumiem, bet topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie ceļi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamā ceļa servitūta ierīkošanai.

Nekustamā īpašuma direkcijas direktors

V.Suksis

Kalviņa 76234866

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

S A Ņ E M T S

Dobeles novada pašvaldība

2017.g. 18. maijā

Nr. 2.5/1121



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavā

13.05.2017 Nr.JNP/3-18/17/169

Dobeles novada dome
Brīvības iela 17, Dobeles novads, Latvija, 3701

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Atbildot uz Jūsu 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr. 2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijai, informējam, ka Jelgavas novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas dokumentiem un sniedz pozitīvu atzinumu.

Aicinām uz sadarbību ideju īstenošanā.

Ar cieņu,
Izpilddirektors

Ivars Romānovs

Inese Baumanē, 63048487

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**



LATVIJAS REPUBLIKA
AUCES NOVADS
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009116331, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novads, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

09.05.2017. Nr. ADM-3-9/376
Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17,
Dobele,
Dobeles novads,
LV-3701

**Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai**

Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. vēstuli Nr. 2.6./1041 ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju.

Auces novada pašvaldība ir iepazinusies un izvērtējusi Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus un Vides pārskata projektu un informē, ka Auces novada pašvaldībai iebildumu nav.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

Ozoliņa
63745339
kristine.ozolina@dome.auce.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E-pasts

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

10. maija
[Signature]

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība

20 17 - g. 10 maija
Nr. 2.5./1027



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

Tukumā

16.05.2017. Nr.6-15/2580/1767

Uz 20.04.2017. Nr.2.6/1041

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeļe,
Dobeles novads, LV-3701

*Par nosacījumiem Dobeles novada
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju*

Tukuma novada Dome ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu.

Esam iepazīnušies ar izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu. Pret izstrādāto plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iebildumu nav. Atzinīgi vērtējam, ka esat paredzējuši iespēju nākotnē arī Jūsu novadā veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, savienojot to ar lauksaimniecisko ražošanu.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

E-pasts

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS

17. maija

S A N E M T S

Dobeles novada pašvaldība

20 *17.* g. *17.* maijā
Nr. *2.5/1096*



LATVIJAS REPUBLIKA
JAUNPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000051932
„Ērgēlnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob. tālr.29146415,
e-pasts: dome@jaunpils.lv

Jaunpils novadā

08.05.2017. Nr. 8-3/289

Uz 19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Dobeles novada pašvaldībai,
Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem

Jaunpils novada dome ir iepazinusies ar 19.04.2016. vēstuli Nr.2.6./1041 un Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas materiāliem un saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu informē, ka Jaunpils novada domei nav iebildumi par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju.

*Kontaktpersona teritorijas plānojuma jautājumos Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte,
tel.63180960, e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv*

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja:

L.Gintere

V.Ziverte
63180960
vija.ziverte@jaunpils.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E-pasts

Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
Gintere

SAŅEMTS
Dobeles novada pašvaldība
2017.g. 09. maijā
Nr. 2.5./1005

5. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 31.MAIJĀ

- 1) Sanāksmes protokols
- 2) 1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums
- 3) 2.tabula. Institūciju iesniegto atzinumu kopsavilkums
- 4) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa

SANĀKSMES PROTOKOLS

par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem

(saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 86.punktu)

2017.gada 31.maijā

Sanāksmes sākums: plkst. 15:00

Sanāksme notiek: Dobeles novada pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Sanāksmes darba kārtība: izskatīt Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 2017.gada 13.aprīļa līdz 2017.gada 18.maijam) saņemtos privātpersonu priekšlikumu un institūciju atzinumus

Sanāksmi vada: Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja, Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja

Sanāksmi protokolē: Aira Veinberga, SIA "Reģionālie projekti" projektu vadītāja

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums

Nr.	Priekšlikuma iesniedzējs	Priekšlikumi	Priekšlikuma ņemšana vērā vai noraidīšana
1.	SIA "JTT" 17.05.2017.	Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu publisko apspriešanu, lūdzam mainīt nekustamā īpašuma "Melderī" (kadastra Nr.46420060123) plānoto atļauto izmantošanu no lauku zemju un meža teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju.	<i>Priekšlikums atbalstīts.</i> Spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojumā nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 46420060123 noteikta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana – Mežu teritorija (M) un Lauku zemes (L). Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā nekustamam īpašumam noteikts funkcionālais zonējums Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorija (L) un Ūdeņu teritorija. Priekšlikums mainīt teritorijas plānojuma grozījumos noteikto funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija (L), Meža teritorija (M) uz Publiskās apbūves teritorija (P).

2.	Imanta Kalniņa pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa 18.05.2017.	iesniegums: par Teritorijas plānojuma grozījumiem saistībā ar Imantam Kalniņam, piederošo nekustamo īpašumu, Dobeles novada, Auru pagasta, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, adrese: "Ziņģi", Dobeles novads, Auru pagasts, LV-3710. Vispirms: paldies, ka 2016.gada 17.oktobra iesnieguma 2. un 3.punkti ir apmierināti, toties: 1) Atkārtoti: lūdzu novietot nekustamā īpašuma, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, nosaukumu un adresi plānojumā atbilstoši tam kā tas bija uzrādīts Auru pagasta teritorijas plānojuma grozījumi (2006-2013) teritorijas plānota (atļautā) izmantošana. Ja LĢIA dati paliek nemainīgi, tad tam nosaukumam/adresei vajadzēja arī palikt vietā un nedrīkstēja mainīt. Lūdzu specifiski atbildēt uz kāda konkrēta pamata tika izņemts nosaukums/adrese no šīs vietas un līdz ar to GROZOT LĢIA datus. 2) Tajā pašā stūrītī kur vajadzētu atrasties Ziņģi nosaukumam lūdzu skaidri attēlot visas (īpaši galvenās dzīvojamās mājas) esošās ēkas un būves (t.i. vecās Ziņģu mājas). 2017.gada teritorijas plānošanas kartē, kuru izsniedza pašvaldība 15.05.2017. tās nav redzamas. Galvenā Ziņģi adrese ir piešķirta dzīvojamai mājai (kad. apz. 4646 008 0174 001) tajā teritorijā. 3) Lūdzu piešķirt viensētu māju (vai attiecīgo) zonējumu veco ziņģu māju teritorijai, lai skaidri saprotams, ka tā ir dzīvojamo māju teritorija. Patreiz ir situācija, ka tieši šī mājiņa ar kad. apz. 4646 008 0174 001 tiek lietota kā juridiskas personas reģistrācijas adrese, kad faktiski juridiskās personas uzņēmumu objekti - ēkas, būves, kaltes u.c. atrodas ražošanas (lillā) teritorijā. Ir arī citi, kas lieto šo mājeli kā savu juridisko vai faktisko ražošanas atrašanās vietu. 4) Lūdzu informēt, kas papildus būtu jādara lai šo lietu atrisinātu. Ja jāsakārto adreses, tad lūdzu informēt kā to darīt un vēlamiem būt klāt visās apspriedēs par šo jautājumu pirms kādiem lēmumiem utt. Vēlamiem lai saglabā vēsturiskās Ziņģi adreses. 5) Lūdzu skaidri un gaiši uzrādīt piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu ciparus, t.i., 46468/4807. Šis ir būtiski, jo juridiskās personas (K/s Auru Grauds) ar juridisko adresi "Ziņģi" www.googlemaps.com rāda pavisam citā pagasta teritorijā, kā arī tai pat vietā google maps tiek uzrādīta Gardenes BAO. Šis jautājums tika mazliet apspriests vienā domes sēdē, bet netika atrisināts. Google maps kaut kur ņem savus datus. Līdz ar to uzsveru cik svarīgi ir ka Ziņģi nosaukums/adrese atrodas uz šī Teritorijas plānojuma. 6) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karti - obligāti sakārtot šos	Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada grozījumu Grafiskās daļas pamatnei tika izmantota aktuālākā pieejamā topogrāfiskā karte, ko uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA). Kā palīgmateriāls, tika izmantota ortofoto karte, ko arī uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 7.punkts (MK noteikumi Nr.628). LĢIA savos 08.04.2016. nosacījumos Nr.239/1.1-14.2e/276 Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, informēja Dobeles novada pašvaldību, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes mērogā 1: 10 000 un 1: 50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte. Atbilstoši MK noteikumu Nr.628 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātajam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainība, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA. Jāatzīmē, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti Teritorijas attīstības un plānošanas informācija sistēmā (TAPIS), kas ir primārā plānošanas dokumenta publicēšanas darba vide un informācijas avots. Auru pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts 2006.gadā, grafiskai daļai par pamatni izmantojot, tā brīža aktuālāko pieejamāko topogrāfisko karti. Dobeles novada teritorijas plānojuma
----	--	--	---

	datus ar attiecīgo iestādi pirms apstiprina teritorijas plānojuma grozījumus. Klajas kļūdas: pašvaldības ceļš ar nosaukumu Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni (kad. apz. 4646 008 0301) ir ar nosaukumu Ziņģu kalte. Skat: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.htm?webmap=44aa2c97ffad4fcb94_9bdd1db8a9S7c4 un ceļa servitūts, kurš iet caur mūsu īpašumu ir nosaukts Ziņģi-2 un tas nav korekti. Lūdzu izsniegt visus pamatojošos dokumentus, t.i., lēmumus u.c. dokumentus, kas lietoti šai nekorektai informācijai, kā arī par ceļu nosaukumu izmaiņām. Vēlos pievērst uzmanību, ka šajā informācijā uzrādīts, ka šis objekts saistīts ar Bērzes pagastu. Uz kāda pamata? Šo visu vajag izlabot un iesniegt attiecīgajai organizācijai pirms teritorijas plānojuma grozījumiem. 7) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karti pievēršam uzmanību, ka objekts, kurš robežojas ar mūsu īpašuma, ar apzīmējumu 46468/1677 p/s "Auri" degvielu stacija neeksistē dabā - tā ir lauksaimniecības zeme. Lūdzu iesniegt labojumus attiecīgajai iestādei pirms tiek pieņemts teritorijas plānojums. 8) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu simboliem (dzeltenais trīsstūris). Tos obligāti iekļaut paskaidrojumu rakstā un simbolu paskaidrojumos (key). 9) Sniegt skaidrojumu, kas plānots ar Gardenes BAO. Publiskā apspriedē vides pārstāvim atbildēja, ka neesot plāni to likvidēt, bet paskaidrojuma rakstā ir ierakstīts ka plānots likvidēt.	grozījumu izstrādes vajadzībām, Valsts zemes dienestam tika lūgts sniegt informāciju par zemes un būvju īpašniekiem no Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas *.xls datņu formātā (teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus) par Dobeles novada administratīvo teritoriju. Par privātpersonas iesniegumā minētajām datu bāzēm un interneta vietnēm plānošanas dokumenta grozījumu izstrādātāji neatbild. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājas lapā www.meteo.lv pieejamā datu bāze Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs izveidota 2004.gadā, vietējā pašvaldība par to neatbild. LVĢMC uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru Latvijā. Reģistrā apkopota informācija par vairāk nekā 3500 vietām. Informācija reģistrā tiek aktualizēta atbilstoši likuma "Par Piesārņojumu" regulējumam. Savukārt privātpersonas priekšlikumā minētā piesārņoto un potenciāli piesārņoto karte izstrādāta pēc LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem projekta Nr.CB31 "Piesārņoto vietu standartizēšana" (BECOSI) ietvaros. Ja potenciāli piesārņotais vai piesārņotais objekts neeksistē dabā, tas neizslēdz, ka objekta radītais piesārņojums vidē ir izzudis, ja nav veikta teritorijas sanācija. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartēs (par ko atbild vietējā pašvaldība) apzīmējumos ir uzskaitīts un paskaidrots viss, kas attēlots uz kartes.
--	--	--

		Par Gardenes BAO kļūdaina informācija.
--	--	--

Imanta Kalniņa pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa sanāksmē izsaka vēlmi saņemt no Dobeles novada pašvaldības rakstisku vēstuli ar skaidrojumu par radošos situāciju un turpmāko rīcību saistībā ar jautājumiem un neskaidrībām, kas minētas iesniegtajā priekšlikumā.

Dobeles novada pašvaldība 19.04.2017. izsūtīja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.2.6./1041 Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai, institūcijām, kas noteiktas Dobeles novada domes 24.09.2015. sēdes lēmuma Nr.231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi" 1.pielikumā Darba uzdevums Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei. Papildus tika nosūtītas vēstules par atzinumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai šādām institūcijām – AS "Sadales tīkls", AS "Conexus Baltic Grid" (kopā 30 institūcijām tika prasīts atzinums, no tām 10 institūcijas atzinumu nesniedza) (skatīt 2.tabulu).

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu – atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no dienas, kas TAPIS publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu. Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 62.punktu – ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu.

2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
1.	Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 26.05.2017. Nr.3.5.-07/759	Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts iesniegums ar lūgumu izsniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskatu. Izvērtējot teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, Pārvalde ir secinājusi, ka teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādāti atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.3.nodaļas prasībām. Pamatojoties uz MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3.punktu Pārvalde dod pozitīvu atzinumu. Jelgavas reģionālā Vides pārvalde izvērtēja Vides pārskata projektu, un Pārvaldei nav būtisku priekšlikumu pārskata projekta papildināšanai.	Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju sniedz pozitīvu atzinumu. Nav būtisku priekšlikumu Vides pārskata projekta papildināšanai.
2.	Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 13.05.2017. Nr.4.8/71/2017-N-E	Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk - Administrācija) 2017.gada 20.aprīlī ir saņemts 2017.gada 19.aprīļa iesniegums Nr.2.6./1040, kurā lūgts sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju. Administrācija ir iepazinusies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju (turpmāk - Plānojums), kā arī ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavoto Vides pārskatu. Administrācija vērš uzmanību uz sekojošiem trūkumiem: Vides pārskatā: 1) Vides pārskata (turpmāk - pārskata) 15.lpp izteikts apgalvojums, ka Dobeles novada ūdenstilpes nav piemērotas rekreācijai, nebūtu korekts un pamatots. Dobeles novads ir viens no bagātākajiem novadiem Zemgalē, kurā atrodas vairāki ezeri, upes un arī mākslīgi veidotās ūdenstilpes. Līdz šim nav pievērsta uzmanība un veikti pasākumi, lai piemērotu šīs teritorijas	1) Redakcija labota.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		rekreācijas vajadzībām. 2) Pārskata 18.lpp minēts, ka Gaurata ezera ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila, tomēr 2015.gada pavasarī no krasta atdalījās, un iepeldēja ezerā ūdensaugu sala, kura veidojusies eutrofikācijas jeb ezera aizaugšanas procesā. Minētais jaunveidojums padarīja nepievilcīgu publisko peldvietu. Pārskatā būtu nepieciešams šo faktu atzīmēt un minēt iespējamās risinājumus ezera attīrīšanai, ja tādi ir iespējami. 3) 21.lpp papildināt Risinājumu un ieteikumu daļu par piesārņojuma no notekūdeņiem novēršanu, ka jaunajās apbūvē paredzētajās teritorijās kā obligātu pasākumu nepieciešams noteikt izbūvēt komunikācijas, kas nodrošina notekūdeņu centralizētu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu. 4) 22.lpp. papildināt, ka stacionārās avotu emisijas rodas arī no privātmāju un pagastu apdzīvotajās vietās daudzstāvu mājās uzstādītajām autonomajām sadedzināšanas iekārtām. Tā rezultātā rodas lokālas gaisa piesārņojuma zonas. 5) 25.lpp tabulā nav minētas visas slēgtās un rekultivētās izgāztuves Dobeles novadā. Piemēram, Annenieku pagastā - Annenieku, Kaķenieku izgāztuves. 6) 25.lpp iespējams papildināt, ka, lai uzlabotu neapmierinošo situāciju ar sadzīves atkritumu nonākšanu dabā, būtu nepieciešama pašvaldības un valsts institūciju stingrāka kontrole, lai panāktu sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka piedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā noslēdzot attiecīgus līgumus. Veicināt iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, piemēram, nosakot mazāku samaksu tiem, kuri reāli šķiro atkritumus. Vairāk izvietoti konteineri nodrošina vides sakoptību nevis motivē iedzīvotājus atkritumus šķirot. Vienas bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietas izveidošana visā novadā nemotivēs iedzīvotājus tos tur nogādāt. 7) 32.lpp. 10.tabulā sadaļā - <i>Teritorijas izmantošanu un aizsardzību regulējošie tiesību akti</i>, pie dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers”, sniegta neprecīza informācija par 2006.gada 16.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” grozījumiem - ir pieņemti jaunāki grozījumi 2012.gada 20.novembrī, grozījumi Nr.789. 8) 33.lpp. zem 10.tabulas sniegts atšifrējums simbolam - *, bet pašā tabulā šis simbols neparādās. Simbolam jābūt pie dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” un dabas lieguma „Līvberzes liekņa”. 9) Pārskatā konstatētas vairākas drukas kļūdas: 34.lpp. 5.rindkopā un 54.lpp. 13.punktā - neskaidra teikuma uzbūve un izteiksmes forma. Lūdzam pamatot ar faktiem vai pētījumiem tekstā minētos apgalvojumus. 10) 36.lpp. lūdzam precizēt, ka 2012.gada 18.decembra MK noteikumu Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 34.punkts nosaka, ka Dabas aizsardzības pārvalde apkopo un uzkrāj informāciju par mikroliegumiem. Īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas, lēmumus par mikrolieguma izveidošanu, aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, kā arī mikroliegumus raksturojošo informāciju reģistrē	2) Dati no Veselības inspekcijas sagatavotā “Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti un uzraudzību 2016.gada peldsezonā”. 3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas prasības ūdensapgādei un kanalizācijai. 4) Papildināts. 5) Pieejamas informācijas ietvaros tabula papildināta. 6) Papildināts. 7) Precizēts. 8) Precizēts. 9) Redakcija labota. 10) Precizēts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrā. Informējam, ka saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu institūcija, kura ir saņēmusi pieteikumu mikrolieguma izveidošanai (Dabas aizsardzības pārvalde vai Valsts meža dienests), 15 dienu laikā nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes īpašniekam. Līdz ar to pašvaldības saņem pilnu informāciju sakarā ar mikrolieguma dibināšanu, t.sk. arī sugu aizsardzībai. 11) Pārskata 39.lpp. nekorekti norādīts MK noteikumu „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām” pieņemšanas datums un numurs, tie tagad ir MK 2013.gada 28.maija noteikumi Nr.291 „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 12) 41.lpp nevar piekrist apgalvojumam, ka novadā nav attīstīta mežsaimniecība un kokrūpniecības nozare un tādēļ saimnieciskā darbība nerada draudus sugu un biotopu izdzīvošanai. Apgalvojums ir pretrunā ar pēdējā laika pētījumiem mūsu valstī šajā jomā. Arī Dobeles novada teritorijā vērojama intensīva mežistrāde gan valsts, gan arī privātajos mežos. 13) 54.lpp 12.punktu papildināt, ka vēja ģeneratoru darbība ietekmē arī sikspārņu migrāciju. 14) Vides pārskatā ir uzsvērta tūrisma infrastruktūras nozīme negatīvās ietekmes mazināšanā, kas rodas, palielinoties tūrisma plūsmai (53. un 54.lpp.). Tomēr Plānojumā, bez plānotajiem velomaršrutiem, teritorijas tūrisma infrastruktūrai nav rezervētas un Vides pārskatā nav vērtēta šāda risinājuma iespējamā ietekme uz vidi. Turklāt teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā (11.lpp.) tūrisms ir norādīts kā viens no Dobeles novada attīstības pamatvirzieniem. Tāpēc būtu jāizvērtē tūrisma infrastruktūras telpiskais izvietojums un tās ietekme uz vidi. Plānojuma grafiskajā daļā: 1) Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 603.punktu grafiskās daļas kartē attēlotas arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu robežas, bet plānojuma grafiskajā daļā nav norādītas šīs robežas dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers”. 2) Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskās daļas kartēs kā dižkoki apzīmēti arī koki, kas atbilstoši informācijai Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” (http://ozols.daba.gov.lv/dappub/Life/) norādīti kā potenciālie dižkoki. Par īpaši aizsargājamu ir uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktos parametrus. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 1) Noteikumu 604.1.apakšpunktā nav uzskaitīti visi novada administratīvajā teritorijā esošie dabas liegumi, šis saraksts jāpapildina ar dabas liegumu „Skujaines un Svētaines ieleja”, kas atbilstoši Vides pārskatā 34.lpp. sniegtajai informācijai, Dobeles novadā aizņem 10 ha lielu platību. 2) Paskaidrojuma raksta 31.lpp minēts, ka Dabas un apstādījumu teritorijas papildizņemšana papildināta ar dārza māju apbūvi, bet Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.9.1.3.apakšnodaļā šis papildizņemšanas veids neuzrādās. Saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3.apakšpunktu un 59.punktu, un MK 2009.gada 2.jūnija	11) Izlabots. 12) Redakcija labota. 13) Papildināts. 14) Tūrisma jomas attīstība jāskata vairāku novada teritorijā noteiktos funkcionālo zonu atļautajās izmantošanās un papildizņemšanās. Kā atsevišķs zonējuma veids tūrisms netiek izdalīts. Tūrisms kā viens no Dobeles novada attīstības pamatvirzieniem ir noteikts arī citos novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kas ņemts vērā teritorijas plānojuma grozījumos. 1) Izpildīts. 2) Precizēts. 1) Papildināts. 2) Paskaidrojuma raksts labots – Dabas un apstādījumu teritorijā (DA) nav plānota papildizņemšana – dārza māju apbūve.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz atzinumu: 1. Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavotais Vides pārskats ir jāprecizē, ņemot vērā norādītos trūkumus. 2. Jāprecizē Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumi, ņemot vērā norādītos trūkumus. 3. Plānojumā nav ņemti vērā sekojoši Administrācijas 2016.gada 28.aprīlī sniegtie nosacījumi (4.8/46/2016-N-E): a) attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta vietnē: http://karte.vaad.gov.lv/ b) izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību. 4. Mainot Apguldes ciema robežas ņemt vērā, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46800050024 atrodas mikroliegums platlapju meža biotopam.	1. Vides pārskata projekta redakcijas precizēta atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem un tiks iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā. 2. TIAN precizēti. 3. Ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības teritorijas plānojuma grozījumu saistošās daļas kartē netiks attēlota, sagatavots tematiskais attēls. 4. Ciema robežas izmaiņas neskar atzinumā minēto zemesgabalu.
3.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 18.05.2017. Nr.06-06/2338	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka Inspekcija 15.04.2016. vēstulē Nr.06-05/1146 sniegusi nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei (turpmāk – nosacījumi) un 26.04.2017. vēstulē Nr.06-01/1963 paziņojusi par atzinuma par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju sniegšanas termiņa pagarināšanu. Iepazīstoties interneta vietnē www.dobele.lv ar ievietotajiem Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāliem, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Inspekcijas sniegtajiem nosacījumiem, konstatēts: 5.1. Funkcionālā zonējuma kartē nav konsekvences funkcionālo zonu noteikšanā kultūras pieminekļu teritorijās, piemēram, zemesgabalā, uz kura atrodas Bērzes kapliča (valsts aizsardzības Nr.4875) un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879), daļa ap ēkām noteikta kā apbūves teritorija, bet pārējā kā apstādījumu teritorija, kas funkcionāli un telpiski atbalstāma kultūras mantojuma aizsardzības aspektā. Savukārt ir kultūras pieminekļi, kuros dabas un apstādījumu struktūrai jeb ainaviski nozīmīgām zaļām teritorijām ir noteicošā loma kultūrvēsturiskās vides vērtību saglabāšanā, bet to teritorijas tiek noteiktas kā apbūves teritorijas. Piemēram, kultūras pieminekļos “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr.752), “Dobeles senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.753), “Livonijas ordeņa pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.4903), “Penkules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4953) atrodas funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija P, kur teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti dažādi izmantošanas veidi un standartizēti apbūves parametri. Šādas unificētā pieeja funkcionālo zonu, īpaši to apbūves parametru noteikšanā, nenodrošina kultūras mantojuma pilnvērtīgu aizsardzību un ir pretrunā ar Inspekcijas nosacījumu 2.1. un 2.4.punkta prasībām. Tāda plānošanas prakse, ka teritorijai, kurā pastāv atšķirīgi apstākļi, nosaka vienu funkcionālo zonu ar standartizētām prasībām apbūvei, ievērojami mazina teritorijas	5.1. Ņemot vērā konkrētā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa attīstības iespējas, esošo un plānoto izmantošanu u.c. nosacījumus ir noteikts funkcionālais zonējums Publiskās apbūves teritorija (P). Bez funkcionālā zonējumā atļautajiem izmantošanas veidiem un parametriem, ir jāņem vērā arī TIAN noteiktās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībā, kā arī normatīvie akti kultūras mantojuma aizsardzībā

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		izmantošanas paredzamību un var nonākt pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas principiem, citstarp atklātības un interešu saskaņotības principu. 5.2. Vecapguldes muižas apbūvē esošajā arhitektūras pieminekļi “Parks” (valsts aizsardzības Nr.4948), kas ir vienota kultūras pieminekļa teritorija ar vienotiem nosacījumiem teritorijas izmantošanai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā, funkcionālā zonējuma kartē noteiktas divas funkcionālās zonas “Dabas un apstādījumu teritorijas” Apguldes ciema robežās un “Meža teritorija” ārpus ciema teritorijas, kurās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) ir atšķirīgas prasības atļautajai izmantošanai, tostarp atļauta mežsaimnieciska izmantošana, viensētu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve u.tml., kas ir pretrunā ar minētā kultūras pieminekļa aizsardzības nosacījumiem. 5.3. Funkcionālajā zonējuma kartēs konstatējamas šādas nepilnības: - nav norādīts pieminekļa nosaukums “Upes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4898); - vietām maināms attēlotais Annenieku kapliča (valsts aizsardzības Nr.4844) un Annenieku luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4845) novietojums, tāpat arī Bērzes kapliča (valsts aizsardzības Nr.4875) un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879) novietojums; - precizējams kultūras pieminekļu teritoriju robežu līniju un nosaukumu attēlošanas veids, lai šie apzīmējumi būtu skaidri nolasāmi portatīvā datu (PDF) formātā. Piemēram, vietām kultūras pieminekļu nosaukumi un to aizsardzības numuri pārsedzas ar citiem apzīmējumiem un līdz ar to nav iespējams saprast attēloto informāciju, tāpat arī Dobeles vēsturiskā centra teritorijas robeža nav skaidri nolasāma vietās, kur ir noteikta funkcionālā zona “Jauktas centra apbūves teritorija”; - Dobeles pilsētas teritorijā pie kultūras pieminekļu nosaukumiem ieteicams neattēlot to atrašanās vietu adreses, jo attēlotā informācija ir pārblīvēta un kļūst nenolasāma; - neprecīzi norādītas vairāku arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas: Avotiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.725), Pēkaiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.734), Bāļu – Šķērstaiņu senkapi un apmetne (valsts aizsardzības Nr.755), Ošu senkapi (valsts aizsardzības Nr.757), Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769), Soda kalniņš – nostāstu vieta (valsts aizsardzības Nr.771), Laģu apmetne (valsts aizsardzības Nr.772), Jāņogānu senkapi (valsts aizsardzības Nr.767), Ķūru senkapi (valsts aizsardzības Nr.775), Grabu kapu senkapi (valsts aizsardzības Nr.794), Kaupju senkapi (valsts aizsardzības Nr.795). 5.4. TIAN 6.pielikumā veicami labojumi tabulas 27.rindā par Kapličas (valsts aizsardzības Nr.4886) aizsargjoslu (aizsardzības zonu), jo tā atrodas ārpus Virkus muižas apbūvei. 67.rindā precizējama arhitektūras pieminekļa “Savrupmāja” (valsts aizsardzības Nr.4915) adrese. Minētā pieminekļa pareizā adrese ir Miera iela 51. 5.5. Lai nenonāktu pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, Inspekcija uzskata, ka, nosakāmas apakšzonas aizsargājamās kultūras pieminekļos vai citas prasības TIAN, kas nodrošinātu teritorijas plānojuma lietotājiem skaidrību par papildus nosacījumu esamību tajās funkcionālajās zonās, kurās atrodas kultūras pieminekļi.	5.2. Teritorijas plānojuma grozījumos funkcionālais zonējums atzinumā minētajā teritorijā netiek grozīts, tiek saglabāts, kā noteikts spēkā esošā teritorijas plānojumā par ko Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) 27.02.2013. sniedza atzinumu Nr.06-06/431. VKPAI 15.04.2016. izsniegtajos nosacījumos Nr.06-05/1146 Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem nav minēts pārskatīt un grozīt noteikto funkcionālo zonējumu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās. 5.3. - norādīts; - izlabots; - līnijas nosaka TAPIS; - iespēju robežās izlabots; - izlabots; - izlabots. 5.4. Izlabots. 5.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteiktas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai. Apakšzonējums teritorijas plānojuma grozījumos

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		6. Atzinums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju: Inspekcija savas kompetences ietvaros š.g. 16.maijā Teritorijas plānojuma izvērtēšanas komisijā izskatīja teritorijas plānojuma redakciju un nolēmj: 6.1. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija precizējama un papildināma, ievērojot konstatējošā daļā norādīto. 6.2. Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tad tā pilnveidotā redakciju iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam to iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. 6.3. Kartogrāfiskais materiāls ar precizējamo Dobeles novada arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietām tiks nosūtīts Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobelev.lv. 6.4. Inspekcija informē, ka šobrīd pēc LR Aizsardzības ministrijas ierosinājuma ir uzsākts process pie arhitektūras pieminekļa "Vecapguldes muižas apbūve" (valsts aizsardzības Nr.4946) individuālās aizsardzības zonas noteikšanas. Pēc tās apstiprināšanas Inspekcijā informācija tiks nosūtīta Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobelev.lv. Inspekcija lūdz noteikto individuāli aizsardzības zonu (aizsargjoslu) iekļaut teritorijas plānojuma grozījumu precizētajā redakcijā.	netiek noteikts. 6.3. Precizēts 6.5. Pieņemts zināšanai.
4.	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 02.05.2017. Nr.4.4.6/4879	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa atzīst, ka izstrādātā „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcija” atbilst teritorijas plānošanas nostādņām, kas attiecas uz LVC kompetences jautājumiem, kas izsniegti teritorijas plānojuma izstrādāšanai, bet ir sekojoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” Stratēģijas daļas papildinājumi: 1. Paskaidrojuma raksta 4.1.pielikuma attēlā ir redzams, ka paredzēts paplašināt Gardenes ciema robežu gar autoceļu P97, kas pašlaik nav attēlots izstrādājamā plānojuma grafiskajā daļā. Gadījumā, ja Gardenes ciema robežu ir plānots paplašināt, aicinām ņemt vērā LVC 07.04.2016. Nr.4.4.6-35 nosacījumu 6)punktu un būvlaidi šajā teritorijā noteikt ne tuvāk par 60m no P97 ass. 2. TIAN 575.punkts ir jāpapildina ar vēl vienu teikumu — „Jaunas būvniecības ieceres jāsaskaņo ar LVC, lai izvērtētu iecerētā objekta ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objekta attīstību”. 3. TIAN 2.pielikumā ir jākorrigē atsauce no LVS 190-3:1999 uz LVS 190-3:2012.	1. Gardenes ciema robežas nav plānots paplašināt, bet gan samazināt. 2. Papildināts. 3. Atsauce izlabota.
5.	Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa 19.05.2017. 5.9-15/11219/	SLĒDZIENS - Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļa neiebilst Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata risinājumiem. REKOMENDĀCIJAS - Veselības inspekcija ierosina iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai plānot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu attīstību, veicināt drošu un kvalitatīvu peldvietu izveidošanu, izvērtējot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu tendences un iespējas nepieciešamo labiekārtojumu nodrošināšanai peldvietās.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļa neiebilst Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata risinājumiem.
6.	AS „Latvenergo” datumu skatīt dokumenta	Atbildot uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, informējam, ka AS „Latvenergo”, izskatot TAPIS	Nav iebildumu attiecībā par AS „Latvenergo”

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
	<i>paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā</i>	sistēmā š.g. 6.aprīlī publicētos Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu materiālus (Dobeles novada pašvaldības lēmums, protokols Nr.72/3), nav iebildumu attiecībā par AS „Latvenergo” nekustamajiem īpašumiem, sakaru būvju un pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām. Pievēršam uzmanību tam, ka sākot no 2016.gada 1.oktobra, AS „Latvenergo” sniedz nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem. Nosacījumus un atzinumus attiecībā par AS „Sadales tīkls” 0,4-20 kV sprieguma elektrotīkliem ir jāpieprasa no šo elektrotīklu īpašnieka AS „Sadales tīkls” (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: st@sadalestikls.lv).	nekustamajiem īpašumiem, sakaru būvju un pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām.
7.	<i>AS „Sadales tīkls” datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt pievienotajā failā</i>	AS „Sadales tīkls” ir iepazinies ar Dobeles novada teritorijas plānojumu un ir sekojošs atzinums: 1. Izstrādātajā Dobeles novada teritorijas plānojumā nav ņemti vērā AS „Latvenergo” vēstulē „Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei” sadaļā AS „Sadales tīkls” sniegtie nosacījumi un nav iekļauta informācija, kuru AS „Sadales tīkls” lūdz iekļaut plānojumā. 2. AS „Sadales tīkls” nepiekrīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 3.2.3. „Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” p.131. redakcijai: <i>„Lauku apvidū elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV jāizbūvē kabeļu līnijās, atsevišķos, tehniski ekonomiski pamatotos gadījumos atļauts ierīkot alumīnija kailvadu vai izolētu vadu gaisvadu līnijas. Zemsprieguma (0,4 kV) tīklus atļauts izbūvēt ar kabeļu līnijām vai tehniski pamatotos gadījumos ar piekarkabeli.”</i> Prasības elektroapgādes tīklu izvietojumam nosaka MK 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", kuros nav noteikti ierobežojumi elektrisko tīklu līdz 20 kV izbūvei lauku apvidū. MK noteikumi Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” nosaka: <i>„Pilsētu un ciemu četrstāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās elektroapgādes tīklus ar spriegumu līdz 20 kV izbūvē kā pazemes kabeļlīnijas. Elektroapgādes tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots un ja tiek ievērotas pieļaujamās elektromagnētiskā lauka robežvērtības līdz ēku robežai.”</i> 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 3.2.3. „Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” nav iekļautas prasības darbiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem: <i>“Veicot jebkārus darbus / darbības aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku” (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001).</i> 4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 7.5. „Prasības detālplānojumam” nav iekļautas AS „Sadales tīkls” prasības: <i>“Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalītu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu</i>	1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos netiek nosaukti konkrēti normatīvie akti un pārrakstītas tajos noteiktās prasības. 2. Dzēsts. 3. Iekļauts. 4. Iekļauts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu”. 5. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav attēlots zemsprieguma (0,23-0,4kV) elektrolīniju izvietojums Dobeles novadā. AS „Sadales tīkls” sniegs pozitīvu vērtējumu par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojumu pēc visas augstāk minētās informācijas iekļaušanas.	5. Mēroga noteiktības dēļ zemsprieguma elektrolīnijas netiek attēlotas funkcionālā zonējuma kartē, bet tematiskā attēlā.
8.	AS „Augstsprieguma tīkls” 03.05.2017. Nr.50SA10-08-1111	Atbildot uz vēstuli AS „Augstsprieguma tīkls” informē, ka Dobeles novada teritorijas plānojums būs atzīstams par pieņemamu pēc 23.03.2016 vēstulē 50SA10-08-737 nosacījumu izpildes.	Atzinums vispārīgs, nav precīzi norādīts, kas nav izpildīts. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos netiek nosaukti konkrēti normatīvie akti un pārrakstītas tajos noteiktās prasības.
9.	AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 02.05.2017. Nr.27.4-1/1050	Atbildot uz 19.04.2017. vēstuli Nr.2.6./1041 par atzinumu izstrādātajai Dobeles novada teritorijas plānojuma redakcijai (turpmāk - Teritorijas plānojums), AS „Latvijas Gāze” informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto Teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojumam lapa: – „Dobeles novada Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karte”, – „Dobeles novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte” saskaņotas un nav iebildumu Teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālpāņojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. Informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas pārvades gāzesvadi un to iekārtas. Lūdzam pieprasīt atzinumu no AS „Conexus Baltic Grid”, Aristīda Briāna ielā 6, Rīga, LV-1001.	Grafiskā daļa saskaņota un nav iebildumu teritorijas plānojuma grozījumu tālākai apstiprināšanai.
10.	AS „Conexus Baltic Grid” 19.05.2017. Nr.21-3-2-2/674	Atbildot uz 2017.gada 08.maija vēstuli Nr.2.7./1156 par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Dobeles novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai, AS „Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvade informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju. Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Dobeles novada teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes secība. Dobeles novada teritorijas plānojumā iesakām iekļaut šādus papildinājumus: • Grafisko sadaļu jāpapildina ar esošiem pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (turpmāk tekstā KAS) Nr.3, KAS-4, KAS gāzes regulēšanas stacijā (turpmāk tekstā GRS) „Dobeles”, KAS „GRS Nākotne”, KAS „GRS Dzirkstele” anodu zemējumu un anodu kabeli	- Izpildīts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		novietnēm, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16 un 22 pantam. • Paskaidrojuma rakstā grozījumu 1.redakcijā: 1) 2013.gada paskaidrojuma rakstā, punkts 2.8.6. <i>attēls</i> ir jāprecizē vai jāizslēdz frāze par gāzesvadu; 2) 2013.gada paskaidrojuma rakstā, punktā 2.9.1., ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” vietā noteikt AS „Conexus Baltie Grid” Gāzes pārvade, norādīt pārvades gāzesvadu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, GRS „Nākotne”, GRS „Dobeles”, GRS „Dzirkstele” un GRS ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par KAS, anodu zemējumiem, anodu kabeļiem, sakaru kabeļus un to ekspluatācijas aizsargjoslas. Informāciju par esošiem pārvades gāzesvadiem, GRS un to iekārtām var saņemt <u>Gāzes pārvade, Stigu ielā 14, Rīgā, pārvade@conexus.lv</u>. Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju iesniegt izdrukas vai CD formātā AS „Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades atzinuma saņemšanai. Atzinums Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 1.redakcijai tiks izsniegts pēc iepriekš minēto papildinājumu izpildes.	Spēkā esošā novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Paskaidrojuma raksts, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, netiek grozīts, bet ir sagatavots Paskaidrojuma raksts. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, kurā ir izstrādāta 3.5.apakšnodaļa Precizējumi teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā 2013.-2025.gadam.
11.	Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 28.04.2017. Nr.Z/1-14/806-e	Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2017.gada 20.aprīlī ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 2017.gada 19.aprīļa vēstuli par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai. Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju: - Ir veikta valsts nozīmes ūdensnoteku precizēšana (uz 2016.gada 1.decembri), līdz ar to pievienojam precizēto valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam. - Meliorācijas objektu projektu dokumentācija, valsts nozīmes ūdensnoteku materiāli un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā informācija tiek papildināta. Izskatot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes 1.redakcijai dokumentus un materiālus, konstatētas nepilnības, kā arī veicami papildinājumi: - Dobeles novada teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā (Dobeles novada funkcionālā zonējuma kartē) nevar identificēt konkrētas valsts nozīmes regulētās ūdensnotekas (vai nu tām nav nosaukumi vispār, vai arī šie nosaukumi atšķiras no valsts nozīmes ūdensnoteku Meliorācijas digitālajā kadastrā esošā). - Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Vides pārskatā” teksta daļā lūdzam iekļaut datus no precizētajiem (2016.gada 1.decembris) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstiem, kā arī dažādās teksta daļās operēt ar vienādiem jēdzieniem un skaitliskajiem rādītājiem. - Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Teritorijas	- Ņemts vērā. - Pieņemts zināšanai. - Izmantota aktuālā LĢIA topogrāfiskā karte, kura netiek labota. - Izlabots. - Iekļauts.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		izmantošanas un apbūves noteikumi” nav norādes par to, ka jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvu, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm. - Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” pie prasībām meliorācijas sistēmu uzturēšanai un ierīkošanai 239.punktā precizēt jēdzienu par meliorācijas grāvju pārprojektēšanas un pārbūves slēdziena sniedzēja kvalifikāciju (mūsuprāt, atzinumu var sniegt meliorācijas sistēmas projektētājs). Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami, sekojoši likumdošanas akti: – 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; – 2014.gada 16.septembra MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; – 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”; – 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”; – 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; – 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”; – 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”; – 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””. Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 3 lapām.	- Izlabots.
12.	Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 19.05.2017. Nr.VM7.7-7/427	Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības administrācijas iesūtīto vēstuli, konstatēts, ka kopumā Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija un Vides pārskata projekts atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības nosacījumiem.	Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu redakcija un Vides pārskata projekts atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības nosacījumiem.
13.	AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions <i>datumu skatīt dokumenta paraksta</i>	Sakarā ar to, ka Zemgales mežsaimniecība ir pārsaukta par Zemgales reģionu un Zemgales mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums pārsaukts par Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu, lūdzam veikt izmaiņas Vides pārskata vairākās nodaļās:	

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
	<i>laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā</i>	33.lpp. labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Dabas liegums „Līvberzes liekņa” atrodas divos novados, taču tā lielākā daļa atrodas Dobeles novadā (Jaunbērzes pagastā), t.i., 119,4 ha no lieguma kopējās platības, un tikai 24,6 ha atrodas platībā Jelgavas novada Līvberzes pagastā. Dabas liegumā ir viens tiesiskais valdītājs – AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions. 35.lpp. Zebrus ezera austrumu krastā (Bikstu pagastā) izvietota AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības atpūtas bāze – svītrot šo teikuma daļu, jo atpūtas bāze ir likvidēta, šeit atrodas atpūtas vieta. 40.lpp.labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi realizē AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions. Zemgales reģiona teritorijā tiek apsaimniekotas arī četras derīgo izrakteņu ieguves atradņu teritorijas. Saskaņā ar AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona „Meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu 2015.–2019.gadam”, jaunu derīgo izrakteņu atradņu izstrāde nav plānota.	- Izlabots. - Dzēsts. - Izlabots. - Pieņemts zināšanai.
14.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 12.05.2017. Nr.305/7/1-12/399	Informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA), gatavojot atbildi uz Dobeles novada pašvaldības 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, nebija ņēmusi vērā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā publicētās Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus, kas ir publicējami apspriešanā, tāpēc atsaucam LĢIA 2017.gada 8.maija vēstuli Nr.294/7/1-12e/399 un sniedzam atkārtotu atzinumu, izvērtējot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1082 publicētos teritorijas plānojuma materiālus. Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām un ir daļēji ievēroti Dobeles novada pašvaldībai sniegtie 2016.gada 8.aprīlī LĢIA vēstulē Nr. 239/1.1-14.2e/276 sniegtie nosacījumi. Sagatavojot teritorijas plānojuma gala redakciju, lūdzam novērst konstatētās nepilnības: 1. Abās teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs norādīt korektu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nosaukumu, izmantotās topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 nosaukumu un Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS-92 TM nosaukumu. 2. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma VI nodaļa 33.panta 6.punktu, iznīcinātajiem ģeodēziskajiem punktiem aizsargjosla nav jāievēro, tāpēc tie Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstā nav jāiekļauj. Tāpat iznīcinātie punkti nav jāattēlo grafiskajā pielikumā. 3. Teritorijas plānojuma teksta daļā nav iekļauts Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts. Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/.) Ja nav veikta vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana, tad plānojumam jāpievieno vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts no Vietējās ģeodēziskā tīkla datubāzes, kurai piekļuve ir tikai par vietējo ģeodēzisko	1. Izlabots. 2. Labots Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13.pielikums. 3. Papildināts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 13.pielikums ar vietējo ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		tīklu atbildīgajam darbiniekam. Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/ . Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/ .	
15.	VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 27.04.2017. Nr.4-6/577	Atsaucoties uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC), sniedz atzinumu, ka LVĢMC nosūtītā informācija Dobeles novada pašvaldībai 2016.gada 12.aprīļa vēstulē Nr.4-6/652 par nosacījumiem valsts nozīmes monitoringa staciju un to aizsargjoslu izvietojumu Dobeles novada administratīvajā teritorijā, Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā ir iekļauta daļēji. Izvērtējot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju, LVĢMC secina, ka būtu jāveic sekojošas korekcijas: Dobeles novada funkcionālā zonējuma kartē monitoringa staciju izvietojums norādīts precīzi, taču, lūdzam, izveidot jaunu apzīmējumu meteoroloģiskai valsts tīkla novērojumu stacijai „Dobele”, jo pašlaik tā ir atzīmēta kā pazemes ūdeņu valsts monitoringa stacija. Ieteikums: pie apzīmējumiem norādīt meteoroloģiskās un pazemes ūdeņu novērojumu stacijas nosaukumus, kā arī pazemes ūdeņu monitoringa stacijas urbumu numurus, kas atvieglotu novērojuma staciju un urbumu atrašanās identificēšanu. Pielikumā: Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām-1 lapa.	Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), kur Grafiskās daļas izstrādei ir noteikta ģeotelpisko datu struktūra un saturs. Meteoroloģisko valsts tīkla novērojumu stacijai un pazemes ūdeņu valsts monitoringa stacijai ir doti dažādi atribūtu lauku “kodi” un viens simbolizējums. Izstrādājot Grafisko daļu datorprogrammā ir iespējams katram objektam attēlot savu apzīmējumu, bet tas rada nesakritības teritorijas plānojuma saistošajā daļā, kas ir skatāma pdf. formātā un valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.
15.1.	VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 12.05.2017. Nr.4-6/654	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk - LVĢMC), papildinot LVĢMC 27.04.2017. atbildes vēstuli Nr.4-6/577, sniedz papildus komentārus 19.04.2017. vēstulei Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijai. LVĢMC ir izskatījis Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv pieejamos dokumentus par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju — Paskaidrojuma rakstu, Vides pārskatu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (grozījumu 1.redakcija), Dobeles novada funkcionālā zonējuma karti, Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karti. Informējam, ka Vides pārskatā iekļautajā informācijā par ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem (16.lpp. un tālāk) ir izmantota informācija no Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.gadam, savukārt šobrīd spēkā esošs un apstiprināts ir Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam, kurā iekļauta atjaunota informācija par ūdeņu kvalitāti. Tāpat LVĢMC tīmekļa lapā www.lvghmc.lv (http://lvghmc.lv/lapas/vide/udens/udens-kvalitate/udens-kvalitate?id=100&nid=433) ir pieejami jaunāki Pārskati par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli, kā norādīts atsaucēs izstrādātajā Vides pārskatā. Teritorijas plānojuma grozījumu 2013.-2025.gadam redakcijā 1.0. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 5.lpp. iekļautajā definīciju skaidrojumā iesakām definīciju "applūstoša teritorija" izteikt sekojošā redakcijā: "Applūstoša teritorija - sauszemes teritorija, kas pakļauta applūšanas riskam vismaz reizi 10 gados (plūdu varbūtība ir 10% vai mazāk)". Atbilstoši Aizsargjoslu	Vides pārskata gala redakcijā iestrādāti aktuālie dati. Izlabots.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		likumam, applūstošā teritorija ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai plūdus pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.	
16.	VAS „Latvijas Dzelzceļš” 13.05.2017. Nr.DN-6.3.1/245-2017	VAS „Latvijas dzelzceļš” ir izskatījis Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. iesniegums Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai Izvērtējot mājaslapā www.dobele.lv pieejamo teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, neiebilstam pret plānojuma risinājumiem, bet topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie ceļi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamā ceļa servitūta ierīkošanai.	Neiebilst plānojuma risinājumiem.
17.	Jelgavas novada pašvaldība 13.05.2017. Nr.JNP/3-18/17/169	Atbildot uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai, informējam, ka Jelgavas novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas dokumentiem un sniedz pozitīvu atzinumu.	Sniedz pozitīvu atzinumu.
18.	Auces novada pašvaldība 09.05.2017. Nr.ADM-3-9/376	Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. vēstuli Nr. 2.6./1041- ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju. Auces novada pašvaldība ir iepazīsies un izvērtējusi Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus un Vides pārskata projektu un informē, ka Auces novada pašvaldībai iebildumu nav.	Auces novada pašvaldībai iebildumu nav.
19.	Tukuma novada dome 16.05.2017. Nr.6-15/2580/1767	Tukuma novada Dome ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu. Esam iepazīsies ar izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu. Pret izstrādāto plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iebildumu nav. Atzinīgi vērtējam, ka esat paredzējuši iespēju nākotnē arī Jūsu novadā veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, savienojot to ar lauksaimniecisko ražošanu.	Tukuma novada domei pret izstrādāto plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iebildumu nav.
20.	Jaunpils novada dome 08.05.2017. Nr.8-3/289	Jaunpils novada dome ir iepazīsies ar 19.04.2016. vēstuli Nr.2.6./1041 un Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiāliem un saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu informē, ka Jaunpils novada domei nav iebildumi par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju.	Jaunpils novada domei nav iebildumi par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakciju.
21.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa	Nav sniegusi atzinumu.	-
22.	Zemgales plānošanas reģions	Nav sniegusi atzinumu.	-
23.	SIA „Lattelecom”	Nav sniegusi atzinumu.	-
24.	SIA „Tele 2”	Nav sniegusi atzinumu.	-
25.	SIA „Latvijas mobilais	Nav sniegusi atzinumu.	-

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
	telefons”		
26.	SIA „BITE Latvija”	Nav sniegusi atzinumu.	-
27.	SIA „Dobeles Enerģija”	Nav sniegusi atzinumu.	-
28.	SIA „Dobeles Ūdens”	Nav sniegusi atzinumu.	-
29.	Brocēnu novada pašvaldība	Nav sniegusi atzinumu.	-
30.	Tērvetes novada pašvaldība	Nav sniegusi atzinumu.	-

Sanāksmē nolemts: veikt redakcionālus kļūdu labojumus un apstiprināt Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus.

Sanāksme slēgta: plkst. 17.00

Pielikumā: Sanāksmes reģistrācijas lapa.

Izstrādes vadītājs

/paraksts/

S.Lasmane

SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānojuma izstrādes projekta vadītājs

/paraksts/

A.Veinberga



REĢIONĀLIE
PROJEKTI

Sanāksmes

(kurā tika izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi)

Reģistrācijas lapa

2017. gada 31. maijā, plkst. 15:00

Dobeles novada pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)	Pārstāvētā interešu grupa (piemēram, organizācija, iestāde, iedzīvotājs)	Paraksts
1.	Ize M. Kalnina	26371595 ikalnina13@yahoo.com	Žirņi, pašmēģa mānākalnina pilnvarotā persona / parād. kād. nr 4646 008 0174	
2.	Guntis Lapševičs	25495666 guntis.lapsevics@dobeles.lv	Dobeles nov. parv.	
3.	AGRIS IKAMNIEKS	agris.ikamnicks@dobeles.lv	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
4.	Larisa Zarovska	larisa.zarovska@dobeles.lv	Dobeles novada parv.	
5.	Austina Optiķe	29148575 austina.optike@dobeles.lv	Dobeles nov. parv.	
6.	LILJA ŠINTA	29199043 lilija.sinta@dobeles.lv	DOBELES NOV. PAŠV. BŪVU.	
7.	ARVIS FREIBERGS	29104496 FREIBERGSARVIS@INBOX.LV	SIA "ARDEM" PRETENDENTS.	
8.	Ilga Rutke	29425312 ilga.rutke@gmail.com	iedzīvotājs Dobelē	
9.	DAINIS SIRSONIS	29266017 dainis.sirsonis@dobeles.lv	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
10.	JĀNIS KUKŠA	janis.kuksa@dobeles.lv	DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA	
11.	Sandra Larmane	sandra.larmane@dobeles.lv	Dobeles novada pašvaldība	
12.	Jūlijs Kurbovs	julius.kurbovs@dobeles.lv	Dobeles novada parv.	



Nr.p.k.	Vārds, Uzvārds	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)	Pārstāvētā interešu grupa (piemēram, organizācija, iestāde, iedzīvotājs)	Paraksts
13.	Sanita Fazilova	sanita@zp.lv	SIA „Reģionālie projekti”	Fazilova
14.	Vita Juntica	vita@zp.lv	SIA „Reģionālie projekti”	Juntica
15.	Andrijs Sprudzs	andrijs.sprudzs@kib.lv	Dabiskā uztur. parabolē	Sprudzs
16.	Aira Veinberga	laine@zp.lv	SIA „Reģionālie projekti”	Veinberga
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

6. PRIVĀTPERSONU IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ NO 13.04.2017. LĪDZ 18.05.2017., UN PAŠVALDĪBAS ATBILDES VĒSTULES

Iesniegumi tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāsmē 2017.gada 31.maijā, sanāksmes protokolā **1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums**, iesniegumu iesniedzējiem tika izsūtītas Dobeles novada pašvaldības atbildes vēstules (*iesniegumus un atbildes vēstules skatīt nākamajās lapās*)

Dobeles novada pašvaldībai

2017.gada 17.maijā

Nr. 4 /2017

Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu publisko apspriešanu, lūdzam mainīt nekustamā īpašuma „Melderī”, (kadastra numurs 46420060123) plānoto atļauto izmantošanu no lauku zemju un meža teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju.

Ar cieņu,

SIA „JTT”

Pilnvarnieks



Zita Sāviča

AS SEB Banka SWIFT:UNLA2X	Reģ.nr.48503012595 (10.11.2006.)	VAT nr.LV48503012595 (17.06.2010.)
LV 56UNLA0050020324835	Uzvaras 22, Dobeles novads, LV3701	Tel: +371 63707013 Fax: +371 63707012

e-pasts
Informācija ievadīta
informācijas sistēmā EDUS
[Signature]

S A N E M T S
Dobeles novada pašvaldība
20 17. g. 17. maijs
Nr. 2.5. / 1118
204



LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobelev.lv

Dobelē

14.06.2017. Nr. 2.7./1594
Uz 17.05.2017. Nr.01/2017

SIA "JTT",
Uzvaras iela 22A, Dobeles novads,
Dobeles nov., LV – 3701

Par ierosinājumu teritorijas plānojuma grozījumos

Atbildot uz Jūsu 17.05.2017. iesniegumu, saņemts 17.05.2017. Nr.2.5/1118, Dobeles novada pašvaldība informē, ka Jūsu priekšlikums, kas saņemts Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika izskatīts 2017. gada 31.maija sēdē un nolemts priekšlikumu atbalstīt - nekustamajam īpašumam „Melderis” ar kadastra numuru 46420060123 tiek noteikts funkcionālais zonējums Publiskās apbūves teritorija (P).

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

G.Kurlovičs

Lasmane 637 22414
sandra.lasmane@dobelev.lv

Dobeles novada pašvaldībai
Brīvības iela 17, Dobeles LV-3701

Imanta Kalniņa, p.k. 041136-12600,
Dzīv. 2653 Grandview Ave., Des Moines, Iowa 50317
pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa, p.e. 070365-12609
Dzīv. 2653 Grandview Ave., Des Moines, Iowa 50317
2006. g. 29. marta pilnvaras pamats
Korespondences adrese: Mazā Pils iela 6/1, Rīga, LV-10
Mob. 26371595, E-pasts: ikalnina137@yahoo.com

2017. gada 18. maijā, Rīgā

Iesniegums: par Teritorijas Plānojuma grozījumiem saistībā ar Imantam Kalniņam, piederošo, nekustamo īpašumu, Dobeles novada, Auru pagasta, 'Ziņģi', kad. nr. 4646 008 0174, adrese: 'Ziņģi, Dobeles novads, Auru pagasts, LV-3710:

Vispirms: paldies, ka 2016. 17. oktobra iesnieguma 2. un 3. punkti ir apmierināti, Toties:

- 1) **ATKĀRTOTI:** lūdzu novietot nekustamā īpašuma, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, nosaukumu un adresi plānojumā atbilstoši tam kā tas bija uzrādīts AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANOTŠANA). Ja LĢIA dati paliek nemainīgi tad tam nosaukumam/adresei vajadzēja arī palikt vietā un nedrīkstēja mainīties. Lūdzu specifiski atbildēt uz kāda konkrēta pamata tika izņemts nosaukums/adrese no šīs vietas un līdz ar to GROZOT LĢIA datus.

Saprātu no pašvaldības pārstāves, ka tiks prasīts LĢIA par adreses/nosaukuma novietojumu. Lūdzu ļaut iepazīties ar un rakstiski sniegt LĢIA atbildi šajā jautājumā. Lūdzu paskaidrot uz kāda konkrēta pamatojuma tikai mūsu īpašumā (Ziņģi) nosaukuma atrašanās vieta ir nomainīta bet citur apkārtnē nosaukumi/adreses nav aiztikti? Uz kāda pamata nosaukums ir citā fonta lielumā.

- 2) Tajā pašā stūrītī kur vajadzētu atrasties Ziņģi nosaukumam lūdzu skaidri attēlot visas (ĪPAŠI galvenās dzīvojamās mājas) esošās ēkas un būves (t.i. vecās Ziņģu mājas). 2017. g. Teritorijas plānošanas Kartē kuru izsniedza pašvaldība 15.05.2017 tās NAV redzamas. Galvenā Ziņģi adrese ir piešķirta dzīvojamai mājai (kad. apz. 4646 008 0174 001) tajā teritorijā.
- 3) Lūdzu piešķirt vienšētu māju (vai attiecīgo) zonējumu veco ziņģu māju teritorijai lai skaidri saprotams ka tā ir dzīvojamo māju teritorija. Patreiz ir situācija, ka tieši šī mājiņa ar kad. apz. 4646 008 0174 001 tiek lietota kā juridiskas personas reģistrācijas adrese kad faktiski juridiskās personas uzņēmumu objekti – ēkas, būves, kaltes u.c atrodas ražošanas (lillā) teritorijā. Ir arī citi kas lieto šo mājiņu kā savu juridisko vai faktisko ražošanas atrašanās vietu.
- 4) Lūdzu informēt, kas papildus būtu jādara lai šo lietu atrisinātu. Ja jāsakārto adreses, tad lūdzu informēt kā to darīt un vēlamies būt klāt visās apspriedēs par šo jautājumu PIRMS kādiem lēmumiem utt. Vēlamies lai saglabā vēsturiskās Ziņģi adreses.
- 5) Lūdzu skaidri un gaiši uzrādīt 'piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu' ciparus, t.i. 46468/4807. Šis IR būtiski, jo juridiskās personas (K/s Auru Grauds) ar juridisko adresi "Ziņģi" www.googlemaps.com rādā pavisam citā pagasta teritorijā, kā arī tai pat vietā googlemaps tiek uzrādīta Gardenes BAO. Šis jautājums tika mazliet apspriests vienā domes sēdē bet netika atrisināts. Google maps kautkus ņem savus datus. Līdz ar to uzsveru cik svarīgi ir ka Ziņģi nosaukums/adrese atrodas uz šī Teritorijas plānojuma.

- 6) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karti – OBLIGĀTI SAKĀRTOT ŠOS DATUS ar attiecīgo iestādi PIRMS apstiprina Teritorijas plānojuma grozījumus. Klajas kļūdas: pašvaldības ceļš ar nosaukumu 'Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni. (kad. apz. 4646 008 0301) ir ar nosaukumu 'Ziņģu kalte'. Skat: <http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=44aa2c97ffad4fcb949bdd1db8a987c4> UN ceļa servitūts kurš iet caur mūsu īpašumu ir nosaukts Ziņģi-2 un tas NAV korekti. Lūdzu izsniegt visus pamatojošos dokumentus, t.i. lēmumus u.c. dokumentus kas lietoti šai nekorektai informācijai, kā arī par ceļu nosaukumu izmaiņām. Vēlos pievērst uzmanību ka šajā informācijā uzrādīts ka šis objekts saistīts ar Bērzes pagastu. UZ KĀDA PAMATA? Šo visu vajag izlabot un iesniegt attiecīgajai organizācijai PIRMS teritorijas plānojuma grozījumiem.
- 7) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu **karti** pievērsam uzmanību ka objekts, kurš robežojas uz mūsu īpašuma, ar apzīmējumu 46468/1677 p/s "Auri" degvielu stacija NEEKSISTĒ DABĀ –'tā ir lauksaimniecības zemes. Lūdzu iesniegt labojumus attiecīgajai iestādei PIRMS tiek pieņemti Teritorijas plānojums.
- 8) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu simboliem (dzeltenais trīsstūris). Tos OBLIGĀTI iekļaut paskaidrojumu rakstā un simbolu paskaidrojumos (key).
- 9) SNIEGT skaidrojumu kas plānots ar Gardenes BAO. Publikā apspriedē Vides pārstāvim atbildēja ka neesot plāni to likvidēt bet paskaidrojuma rakstā ir ierakstīts ka plānots likvidēt.

**LŪDZU LAICĪGI INFORMĒT KAD NOTIKS APSPIEDE PAR ŠIEM
IESNIEGUMIEM. VĒLAMIES BŪT KLĀT VISĀS APSPIEDĒS UN
DISKUSIJĀS.**

Nekustamais īpašums atrodas Dobeles novada, Auru pagasta, 'Ziņģi', ar kadastra Nr. 4646 008 0174 (kopplatība 46.87 ha) sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0174 un kadastra apzīmējumu 4646 008 0462. Īpašuma adrese ir "Ziņģi", Auru pagastā, Dobeles novadā, LV-3710.

Pielikumā:

- 1) Pielikums Nr. 1: Informācija no kartes ar nosaukumu: AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANOTŠANA). (1 lpp.)
- 2) Nek. Īp. 'Ziņģi', kad. nr. 4646 008 0174 Zemes grāmatas kopija (4lpp)
- 3) 2006. g. 29. janvāra pilnvaras kopija (5lp 7lpp)

Ar cieņu,

Ilze M. Kalniņa

Imanta Kalniņa pilnvarotā persona

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Signature valid



Digitally signed by ILZE MĀRA KALNIŅA
Date: 2017.05.18 17:53:45 EEST

Pielikums Nr. 4
2016. 17. okt. g.
Papildus pielikums 17.10.2016. Iesniegumam Dobeles Nov. pašvaldībai par Teritorijas plānojuma
grozījumiem saistībā ar Imantam Kalniņam piederošo nek. īp. Zīņģi, kad. nr. 4646 008 0174

Lūdzu pievienot šo lapu kā Pielikumu Nr. 4:


Šajā kartē labāk redzams īpašums.

Pielikums Nr. 4
Pieļauj, ka tas arī no AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013)
TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANOTŠANA). 1 lpp.

Šis dokuments ir nosūtīts atsevišķi un ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Signature valid

Digitally signed by IMANTAM KALNIŅA
Date: 2016.10.17 15:48:50 EEST





Zemesgrāmatu apliecība

Dobeles rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa

Auru pagasta zemesgrāmatas nodaļums Nr. 100000013113

Kadastra numurs: 46460080174

Nosaukums: Ziņģi

"Ziņģi", Auru pag., Dobeles nov.

I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali		Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1 Trīs zemes gabali.			90.8 ha
1.2 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0174.			47.3 ha
1.3 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0175.			32.5 ha
1.4 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0185.			11 ha
1.5 Izpildot instrumentālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. <i>Žurn. Nr. 300000058354 (01.08.2001), lēmums 02.08.2001, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>			
2.1 Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta.			79.8 ha
2.2 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0174.			47.3 ha
2.3 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0175. <i>Žurn. Nr. 300001767501 (01.11.2006), lēmums 06.11.2006, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>			32.5 ha
3.1 Nekustamā īpašuma sastāvs pēc atdalīšanas:			
3.2 Zemes vienība (kadastra apzīmējums 46460080174).			46.87 ha
3.3 Zemes vienība (kadastra apzīmējums 46460080462). <i>Žurn. Nr. 300003675315 (15.07.2014), lēmums 23.07.2014, tiesnese Ligita Birkhāne</i>			7800 m ²
I daļas 2.iedaļa Atdalītie zemes gabali, servitūti un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi		Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1 Atdalīts zemes gabals "Varavīksnes", Auru pag., Dobeles raj., kadastra apzīmējums: 4646 008 0185. Tam atvērts jauns Auru pagasta zemesgrāmatas nodaļums Nr. 100000285370. Pamats: 2006. gada 25. oktobra pirkuma līgums reģ.Nr.8234-8237. <i>Žurn. Nr. 300001767501 (01.11.2006), lēmums 06.11.2006, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>			11.56 ha
2.1 Atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 46460080463. Tai atvērts jauns zemesgrāmatas nodaļums Nr. 100000535099.			32.64 ha
2.2 Pamats: 2014.gada 15.jūlija nostiprinājuma lūgums. <i>Žurn. Nr. 300003675315 (15.07.2014), lēmums 23.07.2014, tiesnese Ligita Birkhāne</i>			

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
1.1 Īpašnieks: IMANTS KALNIŅŠ, personas kods 041136-12600.	1	
1.2 Pamats: 2000. gada 8. jūnija Valsts zemes dienesta lēmums Nr.402/1.14.3. <i>Žurn. Nr. 300000058354 (01.08.2001), lēmums 02.08.2001, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>		
III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu		Platība, lielums
1.1 Atzīme - uz zemes īpašuma atrodas citām fiziskām personām un juridiskai personai piederošas ēkas un būves. <i>Žurn. Nr. 300000058354 (01.08.2001), lēmums 02.08.2001, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>		
2.1 Nostiprināta nomas tiesība uz zemi līdz 2014.gada 30.decembrim. Nomnieks : Kooperatīvā sabiedrība "AURU GRAUDS", nodokļu maksātāja kods 48503005589. Pamats: 2004. gada 27. decembra nomas līgums reģ.Nr.13266. <i>Žurn. Nr. 300000962100 (28.12.2004), lēmums 07.01.2005, tiesnese Ausma Tamkoviča</i>		2.6 ha
4.1 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos.		1.76 ha
4.2 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos.		0.45 ha
4.3 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju.		0.04 ha
4.4 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju.		0.03 ha
4.5 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju.		0.01 ha
4.6 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.		0.86 ha
4.7 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.		0.11 ha
4.8 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.		0.13 ha
4.9 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.		0.06 ha
4.10 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.		0 ha
4.11 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.		0.07 ha
4.12 Atzīme - ceļa servitūta teritorija.		0.14 ha
4.13 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.		2.25 ha
4.14 Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.		0.7 ha
4.15 Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs.		0.49 ha
4.16 Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs.		0.3 ha
4.17 Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.		0.26 ha
4.18 Atzīme - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.		0.12 ha

III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu		Platība, lielums
4.19 Atzīme - vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu.		6.63 ha
4.20 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (464600801740023) vai būves daļa.		0 ha
4.21 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174021) vai būves daļa.		0.01 ha
4.22 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174022) vai būves daļa.		0.26 ha
4.23 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174024) vai būves daļa.		0.06 ha
4.24 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174025) vai būves daļa.		0.06 ha
4.25 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080171026) vai būves daļa.		0.03 ha
4.26 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174027) vai būves daļa.		0.07 ha
4.27 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174028) vai būves daļa.		0.05 ha
4.28 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174029) vai būves daļa.		0.05 ha
4.29 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174011) vai būves daļa.		0.11 ha
4.30 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174012) vai būves daļa.		0.1 ha
4.31 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174030) vai būves daļa.		0.01 ha
4.32 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080174031) vai būves daļa.		0 ha
4.33 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru.		0 ha
4.34 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.		0.37 ha
4.35 Atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.		0.05 ha
4.36 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080175005) vai būves daļa.		0.01 ha
4.37 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080175002) vai būves daļa.		0.05 ha
4.38 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080175004) vai būves daļa.		0 ha
4.39 Atzīme - zemes īpašniekam nepiederoša būve (46460080175001) vai būves daļa.		0.01 ha
4.40 Pamats: 2014.gada 15.jūlija nostiprinājuma lūgums. Žurn. Nr. 300003675315 (15.07.2014), lēmums 23.07.2014, tiesnese Ligita Birkhāne		
III daļas 2.iedaļa Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi		Platība, lielums
1.1 Dzēsti 1. iedaļas ieraksti Nr.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (žurnāla Nr.300000058354, 01.08.2001, 300001767501, 01.11.2006) sakarā ar nekustamā īpašuma atdalīšanu. Pamats: 2014.gada 15.jūlija nostiprinājuma lūgums. Žurn. Nr. 300003675315 (15.07.2014), lēmums 23.07.2014, tiesnese Ligita Birkhāne		

Kancelejas nodeva 35.57 EUR samaksāta

Kancelejas nodeva par tiesību pārgrozījumu un dzēsumu nostiprinājumiem 7.11 EUR samaksāta

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatu akta izsniegšanu 7.11 EUR samaksāta

Žurnāla Nr. 300003675315, datums 15.07.2014, lēmuma datums 23.07.2014

Tiesnese

Zemesgrāmatu apliecība satur nodalījumā spēkā esošos ierakstus un atzīmes

Ligita Birkhāne

Šajā dokumentā caur
un aizzīmogotas k
numurētas lapas.





LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobeles.lv

Dobelē

14.06.2017. Nr. 2.8./1593

Uz 18.05.2017.

Ilze Māra Kalniņa,

Mazā Pils iela 6/1,

Rīga, LV – 1050

Par ierosinājumiem teritorijas plānojuma grozījumos

Atbildot uz Jūsu 18.05.2017. iesniegumu, saņemts 18.05.2017. Nr.2.4/803, Dobeles novada pašvaldība informē, ka Jūsu iesniegtie priekšlikumi tika izskatīti 2017. gada 31.maija sēdē, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi un par iesniegtajiem priekšlikumiem tiek sniegts skaidrojums:

1.un 2.priekšlikums - par māju nosaukuma novietojumu un ēku novietojumu netiek atbalstīts. Atkārtoti skaidrojam, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada grozījumu Grafiskās daļas pamatnei tika izmantota aktuālākā pieejamā topogrāfiskā karte, ko uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA). Kā palīgmateriāls, tika izmantota ortofoto karte, ko arī uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 7.punkts (MK noteikumi Nr.628).

LĢIA savos 08.04.2016. nosacījumos Nr.239/1.1-14.2e/276 Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, informēja Dobeles novada pašvaldību, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes mērogā 1: 10 000 un 1: 50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.628 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātajam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainība.

Jāatzīmē, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti Teritorijas attīstības un plānošanas informācija sistēmā (TAPIS), kas ir primārā plānošanas dokumenta publicēšanas darba vide un informācijas avots.

Auru pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts 2006.gadā, grafiskai daļai par pamatni izmantojot, tā brīža aktuālāko pieejamāko topogrāfisko karti.

3. priekšlikums - piešķirt viensētu māju (vai attiecīgo) zonējumu veco ziņģu māju teritorijai, lai skaidri saprotams, ka tā ir dzīvojamo māju teritorija, netiek atbalstīts, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 21.punktu savrupmāju apbūves teritorijas var noteikt tikai pilsētās un ciemos. Savukārt, lauksaimniecības teritorijās kā viens no galvenajiem izmantošanas veidiem ir viensētu apbūve.

4.priekšlikums - Vēršam uzmanību, ka ne teritorijas plānojumos, ne topogrāfiskās kartes pamatnē adreses netiek attēlotas. Valsts adrešu reģistrs ir Valsts zemes dienesta pārziņā ar tā turējumā esošo Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vajadzībām, Valsts zemes dienestam tika lūgts sniegt informāciju par zemes un būvju īpašniekiem no Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas *.xls datņu formātā (teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus) par Dobeles novada administratīvo teritoriju.

5.-8.priekšlikums - Par Jūsu iesniegumā minētajām datu bāzēm un interneta vietnēm plānošanas dokumenta grozījumu izstrādātāji neatbild.

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājas lapā www.meteo.lv pieejamā datu bāze Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs izveidota 2004.gadā - pašvaldība par to neatbild. LVĢMC uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru Latvijā. Reģistrā apkopota informācija par vairāk nekā 3500 vietām. Informācija reģistrā tiek aktualizēta atbilstoši likuma "Par Piesārņojumu" regulējumam. Savukārt Jūsu priekšlikumā minētā piesārņoto un potenciāli piesārņoto karte izstrādāta pēc LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem projekta Nr.CB31 "Piesārņoto vietu standartizēšana" (BECOSI) ietvaros.

Ja potenciāli piesārņotais vai piesārņotais objekts neeksistē dabā, tas neizslēdz, ka objekta radītais piesārņojums vidē ir izzudis, ja nav veikta teritorijas sanācija.

Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartēs (par ko atbild pašvaldība) apzīmējumos ir uzskaitīts un nepārprotami paskaidrots viss, kas attēlots uz kartes.

9.priekšlikums - saistībā ar Vides pārskatā minēto Gardenes bīstamo atkritumu novietnes likvidēšanas procesu, sniedzam skaidrojumu, ka tā bija novecojusi un kļūdaina informācija, kas ir izlabota.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

G.Kurlovičs

Lasmane 637 22414
sandra.lasmane@dobelev.lv



Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Atzinums Nr.4 **Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam** **2017.gada grozījumu Vides pārskatu**

SIA “*Reģionālie projekti*” 2017.gada 5.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – Birojs) ir iesniegusi Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) vides pārskatu (turpmāk – Vides pārskats). SIVN veica un Vides pārskatu sagatavoja SIA “*Reģionālie projekti*” (turpmāk – Izstrādātāja).

Likuma “*Par ietekmes uz vidi novērtējumu*” (turpmāk – Novērtējuma likums) 23.⁵ panta (6) daļa noteic, ka Birojs sniedz atzinumu par vides pārskatu, ņemot vērā vides pārskata atbilstību normatīvo aktu prasībām un izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi. Turpat noteikts, ka gadījumā, ja izraudzītais risinājums nav pietiekami pamatots, Birojs atzinumā norāda iebildumus, kas ņemami vērā, lemjot par plānošanas dokumenta apstiprināšanu.

Šis Biroja atzinums par Vides pārskata projektu sagatavots atbilstoši Novērtējuma likuma 23.⁵ panta 6.daļas prasībām, vērtējot izraudzītā risinājuma pamatojumu un tā ietekmes uz cilvēku veselību un vidi būtiskumu, un tajā ietverti iebildumi, kas ņemami vērā, lemjot par plānošanas dokumenta apstiprināšanu.

I. Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums:

Teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskats atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “*Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums*” IV nodaļas “*Vides pārskatā iekļaujamā informācija*” (turpmāk – Noteikumi Nr.157) 8.punktā noteiktajam ietver šādu informāciju:

1. Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un risinājumi

- 1.1. Vides pārskatā ietverta informācija par Teritorijas plānojuma grozījumiem un to ietekmes novērtēšanas mērķiem, ar plānošanas dokumenta grozījumu īstenošanu saistītajiem jaunajiem risinājumiem, kā arī vides problēmām un ietekmes aspektiem, kas ar šādu risinājumu īstenošanu varētu būt saistīti.
- 1.2. Izvērtējis Vides pārskatā ietverto informāciju par Teritorijas plānojuma grozījumu plānošanas ieceri, Birojs konstatē, ka SIVN procedūra Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika piemērota ar Biroja 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.29, jo citu starpā ar

Teritorijas plānojuma grozījumiem plānošanas dokumenta funkcionālajā zonējumā paredzēts iekļaut Dobeles apvedceļa izbūvi jaunā trasē, kas atbilst Novērtējuma likuma 1.pielikuma darbībai, kā arī Teritorijas plānojuma grozījumos var tikt ietvertas citas darbības, kas iekļautas Novērtējuma likuma 1. un 2.pielikumā, tajā skaitā vēja elektrostaciju izveide, lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņa un jaunu ražošanas teritoriju izveide, kas pie noteiktiem apjomiem var sasniegt Novērtējuma likumā noteiktās darbības ar būtisku ietekmi uz vidi vai ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi.

1.3. Novērtējis iesniegto Vides pārskatu, Birojs konstatē, ka plānošanas dokumenta grozījumi tiek izstrādāti ar mērķi izvērtēt spēkā esošo novada teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un novada attīstības programmas realizācijai, kā arī izvērtēt teritoriju (plānoto) atļauto izmantošanu novada teritorijā kopumā, kā arī nekustamajos īpašumos, precizēt robežas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN) un novērst pretrunas ar augstāk stāvošajiem normatīvajiem aktiem. Kā būtiskākās ar Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanu paredzētās izmaiņas teritoriju izmantošanai un attīstībai ir konstatējamās sekojošas:

1.3.1. Teritorijas plānojuma grozījumos paredzēts integrēt transporta infrastruktūras projektu - Dobeles apvedceļu. Paredzētā darbība plānota Dobeles pilsētas, kā arī Krimūnu, Auru un Dobeles pagastu teritorijās. Dobeles apvedceļa trasējumu iespējamais/plānotais sākuma punkts – autoceļš P97 *Jelgava – Dobeles – Annenieki*, bet jaunbūvējamā trasējuma beigu punkts – autoceļš P103 *Dobeles – Bauska*. Plānotais kopgarums ~ 10,275 km. Plānotā Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē integrēta Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļā un TIAN.

1.3.2. Teritorijas plānojuma grozījumos vairākiem funkcionālajiem zonējiem papildināta to papildizmantošana, piemēram, funkcionālā zonējuma *Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS)* teritorijā kā papildizmantošanas veids noteikta Dārza māju apbūve, zonējumā *Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)* - Reliģisko organizāciju ēku apbūve u.tml. Teritorijas plānojuma grozījumi paredz funkcionālā zonējuma izmaiņas arī citos zonējumos, taču tās nav saistītas ar iespējamām nozīmīgām vides stāvokļa izmaiņām.

1.3.3. Paredzēts grozīt ciemu *Gardenes ciems, Lielbērzes ciems, Bērzes ciems, Aizstrautnieku ciems, Krimūnas ciems, Cerīņu ciems* un *Apguldes ciems* robežas, galvenokārt tās precizējot pa zemes vienību robežām. Teritorijas plānojuma grozījumos jaunas apdzīvotas vietas (ciemi) netiek plānotas un netiek plānotas jaunas blīvas apbūves teritorijas ārpus esošo apdzīvoto vietu (pilsētas, ciemi) robežām.

1.3.4. Teritorijas plānojuma grozījumi nosaka, ka Dobeles pilsētas teritorijā nav paredzēts saglabāt *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD-1)*, kur iepriekš tika plānota daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku būvniecība.

1.3.5. Ciemu teritorijās Teritorijas plānojuma grozījumi paredz ieviest jaunu funkcionālās zonas *Lauksaimniecības teritorija (L)* apakšzonu *L1*, kurā perspektīvā iespējamā galvenā teritorijas izmantošana ir dzīvojamā apbūve (minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m²), kā arī iespējama vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve. Savukārt funkcionālajās zonās *Lauksaimniecības teritorijas (L)* un *Mežu teritorijas (M)* noteikto minimālo jaunveidojamās zemes vienību platības tiek palielinātas no 1 ha uz 2 ha.

1.3.6. Spēkā esošajā Dobeles novada teritorijas plānojumā noteiktas tās novada teritorijas, kurās iespējama vēja elektrostaciju izbūve, savukārt Teritorijas plānojuma grozījumos noteikti atsevišķi papildinājumi/precizējumi vēja elektrostaciju izbūvei - energoapgādes uzņēmumu apbūve noteikta kā funkcionālā zonējuma *Lauksaimniecības teritorija (L, L1)* papildizmantošana, bet zonējumā *Ūdeņu*

teritorija (Ū) - kā teritorijas galvenā izmantošana (spēkā esošajā teritorijas plānojumā šis apbūves veids noteikts kā papildizmantošana).

- 1.3.7. Teritorijas plānojuma grozījumi nosaka, ka koģenerācijas stacijas atļauts izvietot sekojošos funkcionālajos zonējumos - *Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)*, *Tehniskās apbūves teritorija (TA)* un *Lauksaimniecības teritorija (L)*. Savrupmāju (DzS), Mazstāvu (DzM) un Daudzstāvu (DzD) apbūves teritorijās atļauts izvietot tikai dabas gāzes koģenerācijas stacijas ar maksimālo jaudu līdz 2 MW, izņemot Dobeles pilsētas un ciemu teritoriju robežas.
- 1.3.8. Attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguvu plānošanas dokumenta grozījumi pieļauj derīgo izrakteņu ieguvu sekojošās funkcionālajās zonās - *Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)*, *Mežu teritorija (M)*, *Lauksaimniecības teritorija (L)* un *Ūdeņu teritorija (Ū)*. Teritorijas plānojuma grozījumi paredz, ka zonējumā *Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)* derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta pilsētas un ciemu teritorijās.
- 1.3.9. Dobeles novada Teritorijas plānojumā grozījumos nav plānotas jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas, plānojot attīstīt tās jau esošajās ražošanas teritorijās. Teritorijas plānojuma grozījumu TIAN paredz aizliegt veikt vieglo rūpniecisko apbūvi funkcionālajā zonējumā *Publiskās apbūves teritorija (P)*, kas lielākoties atrodas Dobeles pilsētā un ciemu centros un kurā ietilpst gan sabiedriskas nozīmes, gan arī komercapbūves teritorijas. Vienlaikus Teritorijas plānojuma grozījumi pieļauj vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi zonējumā *Lauksaimniecības teritorija (L)* kā papildizmantošanu.
- 1.3.10. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi neparedz jaunu kapsētu izveidi, bet ir plānota 4 kapsētu (Bikstu, Vērpju, Bērzes un Virkus kapsēta) paplašināšana.
- 1.3.11. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartē, pamatojoties uz Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam, attēlota Vecbērzes poldera teritorija, kas noteikta kā nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija.
- 1.3.12. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartē kā *Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski objekti un dabas teritorija* tiek attēloti 18 vietējas nozīmes stādījumi un citi kultūrvēsturiski objekti, kam funkcionālais zonējums noteikts *Dabas un apstādījumu teritorija (DA)*.
- 1.3.13. Ar teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu spēku zaudēs detālplānojums J.Čakstes ielā 2, Dobeles pilsētā. Teritorijas plānojuma grozījumos netiek saglabātas spēkā esošā teritorijas plānojumā noteiktās un grafiskā daļā attēlotās teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums.
- 1.4. Saistībā ar Vides pārskatā iekļautajiem plānotajiem attīstības virzieniem un mērķiem **Birojam ir sekojoša piebilde:**
 - 1.4.1. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 1.panta 7)punktu un Noteikumu Nr.157 8.7.punktu Vides pārskatā identificē, apraksta un izvērtē plānošanas dokumenta un iespējamo alternatīvu ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta grozījumu mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta. Dažādu risinājumu novērtēšanas mērķis ir izvēlēties un pamatot piemērotāko risinājumu.
 - 1.4.2. Vides pārskatā šobrīd kā vienīgā alternatīva apskatīta "0" alternatīva, kad tiek saglabāta esošā situācija, spēkā esošais Dobeles novada teritorijas plānojums netiktu pārskatīts un aktualizēts saskaņā ar aktuālākajiem normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības, plānošanas un būvniecības jomā, aizsargjoslu noteikšanas grozījumi, jaunākajiem izpētes datiem un projektiem. Pēc būtības šāda pieeja drīzāk atbilst Noteikumu Nr.157 8.3.punkta prasībai novērtēt esošo vides stāvokli un tā attīstību, ja

plānošanas dokuments netiek īstenots, nevis plānošanas alternatīvas novērtējums, kādu paredz Novērtējuma likuma 1.panta 7)punkts.

1.4.3. Tajā pat laikā Birojs ņem vērā, ka vienai no paredzētajām darbībām, kā dēļ ir pieņemts lēmums par SIVN piemērošanu Teritorijas plānojuma grozījumiem - Dobeles apvedceļa būvniecībai jaunā trasē jau ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – IVN), kas pēc savas būtības ir arī detalizētāks un konkrētāks kā SIVN tvērums un kurā detalizēti izvērtētas Dobeles apvedceļa trases alternatīvas un to iespējamās modifikācijas un potenciālā ietekme uz vidi un iedzīvotājiem, līdz ar to šajā gadījumā Birojs neuzskata alternatīvu izvērtējuma neesamību par būtisku Vides pārskata trūkumu. Dobeles apvedceļa jaunās trases novietojums jau ir izvērtēts IVN Ziņojumā un 2017.gada 20.martā Birojs izdevis atzinumu Nr.9 par VAS “*Latvijas Valsts ceļi*” Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un šādā griezumā ar Stratēģisko novērtējumu netiks noteikti priekšnoteikumi projekta realizācijai.

2. Esošais vides stāvoklis, jo īpaši teritorijās, kuras plānošanas dokuments var būtiski ietekmēt, iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots

2.1. Vides pārskats izstrādāts, ņemot vērā Izstrādātājam pieejamo un papildus noskaidroto informāciju par novada dabas apstākļiem un vides kvalitāti. Secināms, ka izmantota informācija, kas apkopota jau esošajos attīstības programmas un teritorijas plānojuma dokumentos, kā arī izmantoti Dobeles novada pašvaldības un institūciju sniegtie dati, VSIA “*Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs*” (turpmāk – LVĢMC), Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Jelgavas RVP) u.c. institūciju rīcībā esošā informācija, kā arī izmantota interneta vidē pieejamā informācija.

2.2. Vides pārskatā ietverta informācija par novadā esošajiem resursiem un vides aspektiem, kas saistīti ar virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, gaisa kvalitāti, trokšņu līmeni, piesārņojumu, kā arī informācija par atkritumu apsaimniekošanas sektoru, ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, apzināts esošais vides stāvoklis novadā, vienlaicīgi atsevišķos aspektos, tajā skaitā gaisa kvalitātes un trokšņu emisiju jomā, konstatēts plānošanas teritoriju reprezentējošu (pietiekamu) datu trūkums. Tāpat attiecībā uz piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un potenciālo apsaimniekošanu/sanāciju Vides pārskatā norādīts, ka lielākoties šo vietu izpēte nav veikta, tādējādi nevar spriest par konkrēto teritoriju pašreizējo ietekmi uz vidi un iedzīvotājiem.

2.3. Rezumējoši, - galvenajos ietekmes aspektos - secināms, ka:

2.3.1. Lauksaimniecības zemes sastāda ~ 58,6%, bet meži aizņem ~ 29,2% no kopējās Dobeles novada platības. Tā kā mežu Dobeles novadā ir proporcionāli mazāk nekā lauksaimniecības zemju, mežsaimniecības nozare pašvaldībā nav attīstīta.

2.3.2. Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Dobeles novada pagastu centros un gandrīz visās blīvi apdzīvotajās vietās, tomēr kopumā centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 15 955 novada iedzīvotāji jeb 66,92% no visiem novada iedzīvotājiem, kā arī 221 novada uzņēmums un 216 iestādes. Citās novada apdzīvotās vietās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde, ūdens tiek ņemts no individuāliem urbumiem un akām.

2.3.3. Saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums Dobeles novada ciemos atšķiras atkarībā no centrālās ūdensapgādes nodrošinājuma. Dobeles novadā kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvei uzstādītas 22 atdzelžošanas iekārtas. Ūdens atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas Dobeles pagastā

Lejasstrazdu ciemā un Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā, savukārt Auru pagasta Gardenes ciemā atdzelzošanas iekārtas ir nolietojušās, tāpēc ir paredzēta jaunu iekārtu izbūve.

- 2.3.4. Tāpat lielam mājāsaimniecību skaitam, tostarp salīdzinoši blīvi apdzīvotās vietās, nav pieslēguma centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvētas visos Dobeles novada ciemos (izņemot Annenieku ciemu) un 6 apdzīvotajās vietās ārpus ciemu teritorijām. Kopējais kanalizācijas tīklu garums novadā ir 80 020 m, un ar kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināti 63,47% iedzīvotāju. Savukārt lietus kanalizācijas tīkli izvietoti, galvenokārt, Dobeles pilsētas atsevišķos apbūves mikrorajonos, Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā un Krimūnu pagasta Akāciju ciemā, taču saskaņā ar norādīto to tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts.
- 2.3.5. Dobeles novadā 15 ciemos atrodas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tajā pat laikā norādīts, ka vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līdz ar to, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu ilgtermiņā, nepieciešama kanalizācijas sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija un jaunu atsevišķu sistēmas objektu izbūve.
- 2.3.6. Stacionārās avotu emisijas Dobeles novadā veidojas galvenokārt no sadedzināšanas iekārtām katlu mājās, radot lokālas gaisa piesārņojuma zonas (īpaši tas attiecināms uz katlu mājām, kuru dūmeņi nav aprīkoti ar filtriem), kā arī rūpnieciskajiem objektiem, kuru darbības rezultātā gaisā nonāk gaisa piesārņojošās vielas. Mobilo avotu emisijas lielākoties veido autotransports un dzelzceļš. Dobeles novadā darbojas 2 A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumi un 10 uzņēmumi, kuriem izsniegtas B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai.
- 2.3.7. Galvenie trokšņu avoti ir dzelzceļš un autotransports. Saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju Dobeles novadā esošās dzelzceļa līnijas tiek ekspluatētas zemā intensitātē, tāpat norādīts, ka arī autotransporta intensitāte nav uzskatāma par augstu, līdz ar to Dobeles novadā nav paaugstināta trokšņa līmeņa avotu, ko rada satiksmes infrastruktūra.
- 2.3.8. Kā galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā minētas nelegālās atkritumu deponēšanas vietas, daļa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus, pieaug arī kopējās atkritumu apjoms. Tajā pat laikā norādīts, ka Dobeles novada pašvaldībā ir pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas – pagastu centros un blīvāk apdzīvotajās vietās ierīkotas šķirotu atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes, pagastos un Dobeles pilsētā ierīkoti arī 46 šķirotu atkritumu savākšanas punkti. Lai samazinātu sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā “*Brakšķi*”, kas atrodas Jelgavas novada Līvberzes pagastā, Dobeles novadā plānots ierīkot atkritumu kompostēšanas laukumu ekonomiski un teritoriāli piemērotā vietā, lai veiktu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu un izmantošanu mulčas iegūšanai.
- 2.3.9. Dobeles novadā visas esošās sadzīves atkritumu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “*Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi*” prasības nosaka, ka, rekultivējot izgāztuvi, tai noteikts monitoringa periods – 20 gadi.
- 2.3.10. Dobeles novadā atrodas viens bīstamo atkritumu poligons “*Zebrene*” Zebrenes pagastā un viena bīstamo atkritumu novietne “*Gardene*” Auru pagastā.
- 2.3.11. Saskaņā ar Vides pārskatu Dobeles novadā ir 2 piesārņotas vietas – atkritumu izgāztuve “*Lemkini*” Auru pagastā un uzņēmuma SIA “*ZemNor*” teritorija (Dobeles

pilsētā), kas nodarbojas ar minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošanu un lauksaimniecisko pakalpojumu sniegšanu. Dobeles novadā atrodas arī 66 potenciāli piesārņotas vietas un 2 vietas noteiktas kā vietas, kas nav potenciāli piesārņotas. Tās galvenokārt ir bijušo un esošo fermu teritorijas, minerālmēslu glabātuves, ražošanas uzņēmumu teritorijas, degvielas uzpildes stacijas, rekultivētās atkritumu izgāztuves u.tml.

- 2.3.12. Saistībā ar virszemes ūdeņu stāvokli, norādīts, ka kopumā novadā esošie virszemes ūdensobjekti ir stipri ietekmēti. Lielupes baseinam izstrādāts Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2016. – 2021.gadam, saskaņā ar kuru visbūtiskāko ietekmi uz ūdeņu kvalitāti rada punktveida piesārņojums - notekūdeņu novadīšana no attīrīšanas iekārtām, piesārņotās/potenciāli piesārņotās vietas, tajā skaitā esošās un bijušās fermas, bijušās atkritumu izgāztuves, naftas produktu uzglabāšanas un apstrādes vietas, ķīmikāliju noliktavas u.tml. Savukārt izkliedēto piesārņojumu ūdensobjektos veido noteces no lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām un mežiem. Tā kā Dobeles novadā atrodas ievērojamas lauksaimniecības platības, tad visa novada teritorija noteikta kā īpaši jutīga nitrātu teritorija, kurā tiek noteiktas atsevišķas prasības intensīvai lauksaimniecisko zemju izmantošanai, kā, piemēram, lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi virszemes ūdenstecēm piegulošā joslā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 “*Noteikumi par riska ūdensobjektiem*” 1. un 2.pielikumu Dobeles novadā atrodas 8 upes un 1 ezers, kas atbilst riska ūdensobjekta statusam.
- 2.3.13. Dobeles novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips noteikta Bērzes upe (no Dobeles līdz grīvai) un Auces upe (no Kroņauces līdz grīvai).
- 2.3.14. Dobeles novadā atrodas viena oficiāla publiska peldvieta – *Gaurata ezers*, kur saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju peldūdēns ekoloģiskā kvalitāte novērtēta kā izcila.
- 2.3.15. Saimnieciskās darbības rezultātā Dobeles novada teritorijā gruntsūdeņu dabiskais režīms ir ietekmēts galvenokārt poldera, hidroelektrostaciju un mākslīgi veidoto ūdenskrātuvju apkārtnē. Nozīmīgāko slodzi uz pazemes ūdeņiem rada lauksaimnieciskās darbības un notekūdeņu novadīšana. Pazemes ūdeņus var ietekmēt arī potenciāli piesārņotās vietas, lielāki rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, bijušās atkritumu izgāztuves, kā arī notekūdeņu novadīšana. Viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem ir neizmantotie un neapsaimniekotie ūdensapgādes urbumi.
- 2.3.16. Dobeles novadā invazīvā suga *Sosnovska latvānis* kopumā aizņem ~ 253 ha lielas platības. Latvāņu invāzija visvairāk ir skārusi Zebrenes (īpaši lielos apjomos uz DA no Zebrenes ciema) un Penkules pagastu.
- 2.3.17. Galvenie zemes dzīļu resursi novadā ir smilts, smilts–grants, māls, kūdra un sapropelis.
- 2.3.18. Nozīmīgākais no zemes dzīļu resursiem Dobeles novadā ir valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals “*Dobeles struktūra*”, kas atrodas Annenieku, Bikstu, Zebrenes un Auces novada Īles pagastā. Norādīts, ka perspektīvā nogabalā varētu tikt izveidots starptautiskas nozīmes infrastruktūras objekts – Dobeles gāzes krātuve. Teritorijas plānojuma grozījumos šī teritorija noteikta un attēlota kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN11).
- 2.3.19. Dobeles novadā atrodas 1 valsts nozīmes (AS “BAO” “*Gardenes bīstamo atkritumu novietne*”) un 5 reģionālas nozīmes riska objekti - SIA “OKTĀNS” (naftas bāze), SIA “TENACHEM” (būvķīmijas ražotājs), Annenieku HES, Bikstu - Palejas dzirnavu

HES, Dobeles HES.

- 2.3.20. Vides pārskata autori norādījuši, ka Dobeles novada dabas resursi un ainaviskās vērtības rada labus priekšnoteikumus rekreācijas teritoriju attīstībai novadā. Dobeles novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (*Natura 2000*) dabas liegums “*Zebrus un Svētes ezers*”, kā arī daļēji dabas liegumi “*Līvberzes liekņa*” un “*Skujaines un Svētaines ieleja*”. Dabas aizsardzības plāns ir apstiprināts visiem dabas liegumiem, taču tikai vienai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – dabas liegumam “*Zebrus un Svētes ezers*”, ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 “*Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi*”). Pārējo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību regulē Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “*Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi*”. Saskaņā ar Vides pārskatu Dobeles novadā esošās īpaši aizsargājamās teritorijas šobrīd nav pakļautas ievērojamai antropogēnai ietekmei. Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (*Natura 2000*) izmantošanas veids Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumos netiek mainīts, un Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi neparedz darbības, kas varētu tieši mazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības.
- 2.4. Novērtējis sniegto informāciju, Birojs secina, ka Vides pārskatā (3.-4.nodaļa) ir plaša un izsmeljoša informācija par novadu, tai pat laikā ne visās jomās ir pāreja no vispārējā uz konkrēto. Proti, fakti, kas raksturo novada vidi, galvenokārt sniegti par novadu vispārēji un nav papildus analizēts specifiski – analizējot konkrētās teritorijas, kurās Teritorijas plānojumā plānotas galvenās izmaiņas. SIVN uzdevums būtu analizēt vides informāciju arī saistībā ar konkrētām plānotajām izmaiņām, tajā skaitā Dobeles apvedceļa izbūvi, un caur šādu analīzi konstatēt (un pamatot), kādi aktivitāšu veidi konkrētās teritorijās ir/nav pieļaujami. Lai pārdomāti un argumentēti plānotu turpmāko novada attīstību, Biroja ieskatā īpaši svarīga ir iespējami konkrēta esošās situācijas apzināšana, tādēļ vispārējo informāciju nepieciešams konkretizēt, secinājumus par ietekmi un vides problēmām sasaistīt ar konkrētajām vietām, kur ar Teritorijas plānojumu paredzētas galvenās izmaiņas (skatīt Biroja ierosinājumus tālākajās apakšnodaļās).
- 2.5. Saistībā ar esošās situācijas un esošā vides stāvokļa aprakstu un novērtējumu **Birojam ir sekojošas piebildes:**
- 2.5.1. Vides pārskatā esošā vides stāvokļa apraksts ir lielā detalizācijas pakāpē, kas sniedz izsmeltošu informāciju par novadu. Tomēr šāds apraksts drīzāk atbilst teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstam, ja to nepapildina vērtējums, kā šie apstākļi ietekmē vai ierobežo (vai gluži pretēji, sniedz iespējas) teritorijas attīstību vai konkrētus darbību veidus, kā šie apstākļi liek pašvaldībai meklēt risinājumus vides problēmu mazināšanai.
- 2.5.2. Tā, piemēram, ir identificēti galvenie faktori, kas apdraud virsūdens ūdenstilpju ekoloģisko kvalitāti, secināts, ka ekoloģisko kvalitāti var apdraudēt jaunas saimnieciskas darbības (attīrītu un neattīrītu notekūdeņu novadīšana, virszemes notece no lauksaimniecības zemēm u.tml., rūpniecisku objektu un piesārņojošu objektu atrašanās ūdensobjektu tuvumā), tomēr šādi secinājumi ir vispārēji, jo tie nav sasaistē ar konkrēto plānošanas teritoriju un konkrētiem objektiem (nav skaidrots, kādi konkrēti objekti novadā atrodas ūdensobjektu tuvumā).
- 2.5.3. Tāpat attiecībā uz Dobeles novadā esošajām piesārņotajām vai potenciāli piesārņotajām vietām norādīts, ka “*vairākas no potenciāli piesārņotajām vietām atrodas tuvāk vai tālāk no ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas ir viens no iespējamajiem*

virszemes ūdeņu un augsnes piesārņojuma iemesliem, tādēļ nozīmīgi ir veikt šo vietu sanācību un rekultivāciju”, Vides pārskatā nepieklaujot konkrētas teritorijas, kas uzskatāmas par īpaši jutīgām vēsturiskā piesārņojuma kontekstā.

- 2.5.4. Vides pārskatā norādīts, ka gaisa piesārņojošās vielas veido galvenokārt svins, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži un aldehīdi. Šajā kontekstā Biroja ieskatā būtu nepieciešams pamatot svina izmešu nozīmīgumu gaisa piesārņojošo vielu kopapjomā.
- 2.5.5. Kopumā jautājumi, kas saistīti ar notekūdeņu apsaimniekošanas jomu ir aplūkoti, tostarp apzinātas vairākas ar notekūdeņu apsaimniekošanu saistītas problēmas, uzsāktie un paredzēti pasākumi. Tomēr Vides pārskatā nav sniegta informācija par notekūdeņu apjomiem, kas ir būtiski situācijas raksturojumam, analīzei un monitoringam (sekojot līdzī izmaiņām), tādēļ Vides pārskatu rekomendējams papildināt. Šādi precizējumi ir būtiski, jo īpaši tādēļ, lai attiecīgajās Vides pārskata sadaļās varētu izdarīt argumentētu vērtējumu par to, vai plānotā attīstība un apdzīvojuma struktūras izmaiņas var izraisīt potenciālu ietekmi uz pazemes un virszemes ūdeņiem, tajā skaitā ūdensobjektiem, kas noteikti kā prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi, jo īpaši ņemot vērā, ka virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte ir identificēta kā viena no būtiskākajām novada vides problēmām, turklāt novadam raksturīgi salīdzinoši zemi kanalizācijas pieslēgumu skaita rādītāji.
- 2.5.6. Vides pārskatā ietverta informācija par teritorijām, kuras plānošanas dokuments var būtiski ietekmēt – sniegts apraksts par novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, ainaviski vērtīgajām teritorijām, kultūrvēsturiskām un dabas teritorijām, kā arī aizsargājamiem kokiem. Saskaņā ar Vides pārskatu Teritorijas plānojuma grozījumi neparedz veikt jebkādas darbības, kas varētu radīt izmaiņas šajās teritorijās. Vienlaikus norādīts, ka attīstot teritorijas pie īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tā jāuztver kā buferzona starp šo un pārējām teritorijām, - jāparedz plānotās darbības sekas, vai tās ietekmēs tieši vai netieši arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tajā pat laikā Vides pārskatā nav iekļauta informācija, vai perspektīvā plānoto projektu realizācijas gadījumā sagaidāmas kādas ietekmes, tāpēc Biroja ieskatā Vides pārskatā iekļauto informāciju rekomendējams papildināt, norādot konkrētas teritorijas, kurās potenciāli ir plānotas izmaiņas attīstības mērķos un virzienos un apzinot, vai šīs izmaiņas perspektīvā varētu radīt ietekmes uz novada īpaši aizsargājamām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām.

3. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas, tā īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējums un izvēlēta risinājuma pamatojums

- 3.1. Vides pārskata apakšnodaļa, kurā definējamas ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas (5.nodaļa), ietver īsu uzskaitījumu jomām, kurām plānošanas procesā ir jāpievērš īpaša uzmanība, tostarp minētas sekojošas jomas: saimnieciskās darbības (tajā skaitā derīgo izrakteņu ieguve, vēja elektrostaciju būvniecība, ražošanas attīstība u.c.) radītā slodze uz vidi – gaisu, virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, augsni un grunti, smakas un trokšņi, saimnieciskās darbības ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas vērtībām, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izmantotāju skaits un nolietojums, kā arī dzeramā ūdens kvalitāte, jaunu apbūves teritoriju veidošanās, dzīvojamās apbūves palielināšanās un infrastruktūras pietiekamība; degradēto teritoriju apsaimniekošana, potenciāli piesārņoto un piesārņoto teritoriju potenciālās ietekmes, riska teritorijas un objekti, kā arī meža un lauksaimniecības zemju teritoriju transformācija un apbūve.
- 3.2. Vides pārskatā norādīts arī uz vairākām ar plānošanas dokumenta realizāciju saistītām netiešajām ietekmēm, tajā skaitā tūrisma un rekreācijas slodzes pieaugums, saimnieciskās aktivitātes attīstības, kas savukārt saistās ar trokšņa, gaisa u.c. veida piesārņojuma

pieaugumu, u.c. Minētās ietekmes gan pieminētas vispārīgi, bez konkrētas teritorijas piesaistes. Vērsta uzmanība uz sagaidāmās saimnieciskās darbības paplašināšanos un uzņēmējdarbības attīstības veicināto antropogēnās slodzes palielināšanos. Birojs norāda, ka pie netiešajām ietekmēm būtu pieskaitāmas arī transporta infrastruktūras attīstības, tostarp Dobeles apvedceļa izbūves, rezultātā sagaidāmās ietekmes.

3.3. Vides problēmu un ietekmju vērtējums sniegts par tālāk norādītiem konkrētiem (Teritorijas plānojuma grozījumos iekļautajiem) risinājumiem, par kuriem **Birojs (kur nepieciešams) sniedz sekojošas piebildes:**

- 3.3.1. Birojs savus argumentus saistībā ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu un izvēlēto risinājuma pamatojumu jau ir sniedzis šī atzinuma sadaļas *“Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un risinājumi”* 1.4.punktā ar apakšpunktiem.
- 3.3.2. Attiecībā uz Dobeles apvedceļa integrēšanu Teritorijas plānojuma grozījumos Birojs norāda, ka, plānojot tālāku novada attīstību, Vides pārskatu būtu lietderīgi papildināt ar vērtējumu, kā jaunā infrastruktūras objekta izbūve sniedz iespējas novada attīstībai, kādas ir galvenās IVN rezultātā identificētās Dobeles apvedceļa izbūves ietekmes uz apkārtējām teritorijām, un kā šie apstākļi liek pašvaldībai meklēt risinājumus iespējamo vides problēmu mazināšanai.
- 3.3.3. Vides pārskatā apkopota informācija par normatīvo regulējumu alternatīvo energoapgādes objektu, tajā skaitā vēja elektrostaciju, izvietojuma iespējām un izbūves nosacījumiem. Vispārīgi bez teritorijas piesaistes apzinātas galvenās ar vēja elektrostaciju būvniecību un ekspluatāciju saistītās ietekmes. Tomēr Birojs secina, ka Vides pārskata risinājumos detalizētāk nav sniegta informācija un vērtējums par elektrostaciju izvietojuma iespējām novadā un to ietekmi uz novada ilgtspējīgu attīstību, norādot, kur šādu objektu izvietojums būtu rekomendējams, lai novērstu vai mazinātu plānošanas dokumenta īstenošanas būtisko ietekmi uz šīm teritorijām. Biroja ieskatā Vides pārskats ir papildināms ar attiecīgo informāciju.
- 3.3.4. Birojs secina, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam kartē *“Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karte”* ir norādīta SIA *“Oktāns”* naftas bāze (Dobelē, Uzvaras ielā 52) ap šo objektu ir iezīmēta drošības aizsargjosla, bet ne Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstā, ne TIAN (grozījumu 1.redakcija) nav norādīts šīs aizsargjoslas platums un tajā piemērojamie aprobežojumi. Tieši otrādi, Teritorijas plānojuma grozījumu TIAN ir norādītas 25 m drošības aizsargjoslas no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām, bet nav norādīts, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 30. panta (2) daļas 3) punktu ap naftas un naftas produktu rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm un pārsūkņēšanas stacijām minimālā aizsargjosla nosakāma 100 metru no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti. Turklāt saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 131 *“Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”* (turpmāk – Noteikumi Nr. 131) VIII nodaļā norādīto pašvaldības teritorijas plānojumā būtu nosakāms arī minimālais drošības attālums ap SIA *“Oktāns”* naftas bāzi un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi šajā teritorijā, lai nodrošinātu apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu tos no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības. Teritorijas plānojumā būtu nosakāms arī citu esošu vai jaunu objektu, uz kuriem būtu attiecināmi Noteikumi Nr. 131, izvietojuma minimālie drošības attālumi, vai arī kritēriji šo drošības attālumu noteikšanai. Plānošanas dokumentā un Vides pārskatā nepieciešams veikt attiecīgus labojumus.

- 3.3.5. Tā kā Teritorijas plānojuma grozījumi paredz grozīt vairāku ciemu robežas, tad Birojs vērš uzmanību, ka atbilstoši Noteikumu Nr.240 61.punkta prasībām, plānojot jaunus ciemus vai esošo pilsētu vai ciemu teritoriju paplašināšanu, jāparedz inženiertehniskās apgādes nodrošinājums u.c. risinājumi ciema funkciju nodrošinājumam.
- 3.3.6. Attiecībā uz jaunas funkcionālās zonas izveidi ciemos – *Lauksaimniecības teritorijas (L)* apakšzona *L1*, norādīts, ka šajā zonā perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve (minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m²), Birojs norāda, ka Vides pārskatā nav sniegta informācija, vai/kā šis nosacījums perspektīvā saistāms ar potenciālajām apdzīvojamības struktūras un ainavas izmaiņām. Vienlaikus sniegta informācija, ka Teritorijas plānojuma grozījumos nav paredzēts saglabāt *Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD-1)* Dobeles pilsētā, līdz ar to secināms, ka pilsētvidē nav prognozējamās būtiskas ainaviskas izmaiņas.
- 3.3.7. Birojs secina, ka ir plānota tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība, tomēr novērtējums Vides pārskatā ir ļoti vispārīgs. Piemēram, nav norādītas konkrētas teritorijas, kur varētu tikt attīstīta tūrisma infrastruktūra. Secināts, ka Dobeles novadam ir liela daļa priekšnoteikumu tūrisma nozares attīstībai, tomēr joprojām tūrismu ierobežojošs faktors ir sliktā autoceļu kvalitāte. Vides pārskatā minēts, ka, ņemot vērā novada teritorijā esošo ūdensobjektu neapmierinošo ekoloģisko kvalitāti, uzmanība jāpievērš arī ūdensteču un ūdenstilpu piekrastes izmantošanai rekreācijas mērķiem, kas var palielināt tādu antropogēno noslodzi kā zemsedzes nomīdīšanu, biotopu degradāciju, piesārņojumu utt. Biroja ieskatā vērtējumu par plānoto tūrisma un rekreācijas objektu attīstību nepieciešamas papildināt, to konkretizējot tādējādi, ka tiek ņemta vērā konkrētā realizācijas vieta, teritorijas tās apkārtnē, caur to pamatojot, ka teritorija ir piemērota rekreācijas attīstībai un tādējādi skaidrojot izvēlēto plānošanas risinājumu.
- 3.3.8. Izstrādātāja norādījusi, ka plānošanas dokumenta realizācijas rezultātā paredzamas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes, kā arī noteikts to iedarbības laiks (īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās). Vides pārskatā izdalītas arī summārās ietekmes, taču tās apskatītas ļoti vispārēji bez konkrētas vietas piesaistes. Birojs norāda, ka, lai arī pašreizējā detalizācijas pakāpē nav iespējams novērtēt konkrētu projektu realizācijas rezultātā iespējamo ietekmju summēšanos detalizēti, tomēr, ņemot vērā SIVN kā stratēģiska instrumenta būtību, konkrētajā Vides pārskata sadaļā Izstrādātājam jānosaka robežās ieteicams paredzēto darbību savstarpējo mijiedarbību izvērtējums, kas izriet no datiem par esošo situāciju un plānošanas dokumentā pieļaujamo darbību ietekmju apzināšanu un to izvērtējumu.
- 3.4. Kopumā secināms, ka Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatā ir noteiktas un izvērtētas gan dažādu veidu ietekmes uz vidi, tajā skaitā uz bioloģisko daudzveidību, augsni, ūdens kvalitāti, kultūras mantojumu, dabas un ainavu daudzveidību, gan arī konkrētu teritoriju izmantošanas maiņas rezultātā paredzamās iespējamās ietekmes. Tajā pašā laikā norādāms uz tādu vides aspektu, kā klimats, gaisa kvalitāte un cilvēku veselība nepietiekamu izvērtējumu.

4. Risinājumi iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanai

- 4.1. Plānošanas dokumenta Vides pārskatā ir uzskaitīti risinājumi, kas mazinātu saimniecisko darbību ietekmi uz vidi, tajā skaitā saistībā ar normatīvajos aktos izvirzīto prasību ievērošanu un aizsargjoslu noteikšanu, maksimāli saglabājot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. Kā galvenie instrumenti no ietekmes uz vidi samazināšanas viedokļa Vides

pārskatā ir minēti principi TIAN iekļaujamām prasībām un ierobežojumiem atsevišķu teritoriju izmantošanā, tajā skaitā, noteiktas prasības ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, prasības riska teritorijām un objektiem u.c. atšķirīgu normu noteikšanai teritorijās ar īpašiem noteikumiem, teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā no jauna veidojamo zemesgabalu minimālās platības noteikšanai atkarībā no zemes izmantošanas veida.

- 4.2. Skaidrots, ka TIAN ir noteiktas prasības aizsardzībai pret troksni un piesārņojumu. Vides pārskatā vērsta uzmanība, ka atsevišķās funkcionālajās zonās aizliegts veikt darbības, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un iedzīvotājus. Vides pārskatā norādīts, ka, lai izvairītos no trokšņa iedarbības, atsevišķu projektu realizācijā jāparedz pasākumi trokšņa avotu telpiskai nodalīšanai no dzīvojamās zonas, izglītības iestādēm un citiem publiskiem apbūves objektiem. Lai novērstu jaunu apbūves teritoriju izbūvi, kur trokšņa līmenis pārsniedz komforta zonu, vēlams veikt trokšņa kartēšanu.
- 4.3. Teritorijas plānojuma grozījumos ir noteikti un precizēti nosacījumi un prasības vēja elektrostaciju būvniecībai, tajā skaitā noteiktas funkcionālās zonas, kurās atļauta vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu līdz 5kW, no 6kW līdz 10kW un lielāku par 10kW izvietošana (šajā gadījumā nepieciešams izstrādāt detālplānojumu). Vides pārskatā noteikts, ka, vēja elektrostaciju izvietošana, biogāzu ražotņu celtniecībai u.c. veida enerģijas ražotņu izveidi pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu vai detālplānojumu. Vienlaicīgi norādīts, ka Dobeles novada ainaviski vērtīgajās teritorijās netiek atbalstīta vēja ģeneratoru izbūve, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, kā arī izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības.
- 4.4. Vides pārskatā sniegta informācija, ka plānošanas dokumentā ietvertas normatīvo aktu prasības jaunas būvniecības gadījumā, kas nosaka atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu. Gadījumos, kad notekūdeņu centralizēta savākšana un attīrīšana nav iespējama vai ekonomiski pamatojama, būtu nepieciešams paredzēt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nodrošinot to atbilstošu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Norādīts, ka, robežojoties ar citām funkcionālajām zonām vai īpaši aizsargājamu dabas vērtību teritorijām, gar zemes vienību robežu atkarībā no plānotās darbības raksturojuma un teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējās teritorijas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, jāierīko buferzona.
- 4.5. Ņemot vērā lauksaimniecības radīto izkliedētā piesārņojuma slodzi uz Lielupes upju baseina apgabala ūdensobjektiem, attīstot saimniecisko darbību, ir jāievēro labas lauksaimniecības prakses nosacījumi, kas iekļauj zemes racionālu izmantošanu, pareizu augsnes apstrādi, mēslošanas līdzekļu lietošanu, kūtsmēsļu krātuvju būvniecību u.tml. Biroja ieskatā būtu nepieciešams pievērst papildus uzmanību lauksaimnieku un iedzīvotāju vides apziņas paaugstināšanai un vides izglītībai, tajā skaitā nodrošinot iedzīvotājus ar informāciju par ūdens kvalitātes monitoringa datiem.
- 4.6. Tā kā Dobeles novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips noteikti Bērze upes un Auces upes posmi, tad upju ielejās un to malās jāierobežo aktivitātes, kas apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it sevišķi ainaviski vērtīgajās teritorijās. Tāpat Vides pārskatā norādīts, ka jāregulē meža stādīšana un ciršana, gravu veidošanās, kas var veicināt virszemes noteci un augsnes eroziju, kā arī piesārņojuma rezultātā – upju ūdens eutrofikāciju.
- 4.7. Norādīts, ka atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas nosacījumus. Vienlaicīgi jānodrošina centralizēta atkritumu savākšanu Dobeles pilsētā un novada ciemos, papildus risinot jautājumu par atkritumu šķirošanu.

Tāpat norādīts, ka Dobeles novadā plānots ierīkot atkritumu kompostēšanas laukumu, lai veiktu bioloģiski noārdāmo atkritumu izmantošanu mulčai.

- 4.8. Norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguve atļauta ārpus Dobeles pilsētas un ciemu teritorijām, gadījumos, ja tā atbilstoši TIAN atļauta konkrētajā funkcionālajā zonā, proti, zonējumos *Mežu teritorijas (M)*, *Lauksaimniecības teritorijas (L)* un *Ūdeņu teritorijas (Ū)*, kas faktiski aizņem ievērojamu novada platību.
- 4.9. Spriežot pēc Vides pārskatā sniegtās informācijas, Dobeles novadā vērojams radīto sadzīves atkritumu pieaugums, līdz ar to norādāms, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.pantu pašvaldībai pēc iespējas jāparedz pasākumi radīto sadzīves atkritumu daudzuma mazināšanai, tajā skaitā vēršot sabiedrības uzmanību uz atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu resursu patēriņu, veicinot dalīto atkritumu vākšanu un atkārtotu to izmantošanu, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu un nepieļaujot to nesankcionētu apglabāšanu un apkārtējās vides piesārņošanu. Plānojot teritorijas attīstību, vēlams veikt piesārņoto teritoriju izpētes darbus un nepieciešamības gadījumā veikt sanācijas darbus.
- 4.10. Skaidrots, ka ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai Teritorijas plānojuma grozījumos ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasībām, tajā skaitā, noteiktas sanitārās aizsargjoslas ap bīstamo atkritumu poligonu "*Zebrene*" un ap bīstamo atkritumu novietni "*Gardene*".
- 4.11. Kā viens no dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem ir Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, līdz ar to secināms, ka plānošanas dokumenta negatīvā ietekme uz pazemes ūdeņiem ir mazināma/novēršama, ievērojot Teritorijas plānojumā un tā grozījumos ietvertās pazemes ūdeņu aizsardzības prasības. Tāpat saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju Auru pagasta Gardenes ciemā tiek plānota jaunu atdzelžošanas iekārtu izbūve, savukārt Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā un Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā ūdens atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas, līdz ar to nav nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Biroja ieskatā konkrētajās teritorijās nepieciešamības gadījumā Dobeles novada pašvaldībai jāplāno pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai.
- 4.12. Biroja ieskatā būtu pievēršama papildus uzmanība neizmantotiem un neapsaimniekoti ūdens apgādes urbumiem, kas ir potenciāli bīstami pazemes ūdens piesārņošanas avoti, un to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai. Atbilstoši likuma "*Par zemes dzīlēm*" nosacījumiem (3.panta 1.punkts) lēmumu par urbumu izmantošanu vai likvidāciju jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas. Tomēr pašvaldībai ir iespējams un ieteicams paredzēt pasākumus iedzīvotāju vides apziņas paaugstināšanai un aktīvākai iesaistei virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu kvalitātes saglabāšanai un aizsardzības nodrošināšanai.
- 4.13. Lai nodrošinātu Dobeles novada teritorijas plānojumā ainaviski vērtīgo teritoriju aizsardzību un saglabāšanu, Teritorijas plānojuma grozījumos norādīti vairāki pasākumi, tajā skaitā kā galvenais priekšnoteikums minēts nepieļaut blīvu apbūvi upju ieleju teritorijās, perspektīvā ieteicams veikt Dobeles novada ainavu inventarizāciju un izstrādāt ainavu plānu u.c. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartēs ainaviski vērtīgās teritorijas attēlotas kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem, bet TIAN noteiktas vispārīgās prasības to aizsardzībai.
- 4.14. Plānojot tūrisma attīstību novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu labiekārtošanai un atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un informatīvo stendu izvietojumu ar attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido labiekārtotas autostāvvietas ar iespējamo atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no autostāvvietām uz dabas

objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām, to izvietošanu un apsaimniekošanu, kā arī drošu pieeju ūdeņiem.

- 4.15. Birojs vērš uzmanību, ka, plānojot derīgo izrakteņu ieguvei, alternatīvās enerģijas objektu izveidi vai citas darbības, pirms to uzsākšanas ir jāizvērtē, vai plānotās darbības neatbilst objektiem, kuriem atbilstoši Novērtējuma likuma 1. pielikumā noteiktajam ir jāveic IVN procedūra, savukārt atbilstoši minētā likuma 2.pielikuma 3)punkta 8)apakšpunktā noteiktajam vēja elektrostaciju būvniecībai atkarībā no to skaita, jaudas, atrašanās vietas u.c. apstākļiem un 2)punkta 1)apakšpunktā noteiktajam derīgo izrakteņu ieguvei 5 hektāru vai lielākā platībā, kūdras ieguvei 25 hektāru vai lielākā platībā, kā arī citām darbībām, kas pārsniedz Novērtējuma likuma 2.pielikumā noteiktos robežlielumus, attiecināms ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Savukārt izstrādājot lokālplānojumus un atkarībā no to specifikas arī detālplānojumus, pašvaldībai un darbības ierosinātājiem sadarbojoties, atbilstoši Noteikumu Nr.157 III daļā noteiktajam nepieciešams iesniegt dokumentus Birojā lēmuma pieņemšanai par SIVN procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Tajā pašā laikā lai novērstu iespējamu dublēšanos un, vadoties no labas pārvaldības prakses, Birojs rekomendē šādos gadījumos iespējami pārdomāti plānot konkrētos risinājumus, lai tie būtu savstarpēji atbilstoši un ietver jau zināmus risinājumu pamatparametrus, ko iespējams argumentēti izvērtēt, tādējādi rodot iespēju novērst dublējošus novērtējumus lokālplānojuma un paredzēto darbību veikšanas kontekstā.

5. Iespējamie kompensēšanas pasākumi

Vides pārskatā nav identificētas tādas nelabvēlīgas ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (*Natura 2000*), to ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un aizsardzības mērķiem, kas būtu pamats likuma “*Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām*” 43.panta (6)daļas un (7)daļas piemērošanai. Attiecīgi – nav konstatēts pamats kompensējošo pasākumu izstrādei.

6. Plānošanas dokumenta iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes izvērtējums

Nemot vērā Dobeles novada novietojumu un plānotās attīstības tendences, Vides pārskatā konstatēts, ka pārrobežu ietekme uz kaimiņu valstīm nav sagaidāma. Būtiskas ietekmes uz blakus novadiem ar Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanu netiek prognozētas.

7. Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai

Biroja ieskatā, Izstrādātājas piedāvātie monitoringa pasākumi ir skaidri, praktiski un saistīti ar SIVN mērķiem un identificētajiem rādītājiem. Norādītie ieteicamie monitoringu parametri ir saistīti ar kopējo iedzīvotāju skaitu novadā, atjaunoto un rekonstruējamo autoceļu un to posmu garumu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvēto tīklu garumu un pieslēgumu skaitu, dzeramā ūdens kvalitāti un zudumu, notekūdeņu attīrīšanas rādītājiem, peldūdēns kvalitāti, atkritumu daudzumu un atkritumu šķirošanu, kā arī zemes izmantošanas veidu bilanci un derīgo izrakteņu ieguves apjomu u.c. ar vides stāvokli saistītiem pieejamajiem datiem. Biroja ieteikums būtu minētos monitoringa parametru rādītājus papildināt arī ar indikatoru grupām, kas raksturo atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu stāvokli, tūristu plūsmas rādītājus, kā arī sabiedrības iesaistes un līdzdalības līmeni.

II. Vides pārskata sabiedriskā apspriešana

Teritorijas plānojuma grozījumu un SIVN Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana veikta atbilstoši Noteikumu Nr.157 V nodaļā noteiktajam. Plānošanas dokumenta un Vides pārskata sagatavošanas ietvaros sabiedrībai (iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām un institūcijām u.c.) ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli sabiedriskās apspriešanas laikā. Vides pārskatā aprakstīta Teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas gaita.

Detalizēts institūciju atzinumu un sabiedrības priekšlikumu apkopojums skatāms Vides pārskata pielikumā *Institūciju izsniegto atzinumu par Vides pārskata projektu kopsavilkums*.

Vides pārskata sagatavošanas laikā notikušas konsultācijas ar Jelgavas RVP, Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – DAP) un Veselības inspekciju. Konsultācijas ar kompetentajām institūcijām tikušas uzsāktas laicīgi, institūcijām un sabiedrībai tikusi dota iespēja pilnā mērā izteikt savu viedokli par plānošanas dokumentu un vides pārskatu.

Saistībā ar Vides pārskatu komentāri un priekšlikumi no sabiedrības sabiedriskās apspriešanas laikā saņemti no Veselības Inspekcijas saistībā ar novadā esošo peldvietu attīstību un no DAP attiecībā uz Vides pārskatā ietvertās informācijas papildināšanu, atjaunošanu un lietoto jēdzienu precizēšanu; Jelgavas RVP nav izteikusi iebildumus un komentārus par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumos iekļautajiem risinājumiem. Birojs secina, ka Vides pārskatā sniegtie nosacījumi un konsultāciju rezultāti ir ņemti vērā, pilnveidojot plānošanas dokumentu.

Izvērtētā dokumentācija:

Izstrādātājas 2017.gada 2.jūnija vēstule Nr.17/58, Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam 2017.gada grozījumi un to Vides pārskats.

Piemērotās tiesību normas:

1. Likuma “*Par ietekmes uz vidi novērtējumu*” V¹ nodaļa;
2. Aizsargjoslu likuma VI nodaļa, 35.pants;
3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.pants;
4. Likuma “*Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām*” IV nodaļa;
5. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 7., 8.pants;
6. Likuma “*Par zemes dzīlēm*” 3.pants;
7. Ūdens apsaimniekošanas likuma 11.pants;
8. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pants;
9. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “*Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums*” III, IV, V, VI, VII, VIII daļa;
10. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “*Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem*”;
11. Ministru kabineta 2013.gada 30.maija noteikumu Nr.240 “*Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*” 61.pants;
12. Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 “*Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti*”;
13. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 “*Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi*”;
14. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “*Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi*” 5. nodaļa;
15. Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 “*Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi*”;
16. Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 “*Noteikumi par riska ūdensobjektiem*” 1., 2.pielikums;
17. Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “*Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi*” VIII nodaļa.

Biroja viedoklis:

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskats precizējams/papildināms, ievērtējot un ņemot vērā šā atzinuma sadaļas *Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums* 2.4.punktā, 2.5.punktā ar apakšpunktiem, 3.3.punktā, 3.4.punktā, 4.5.,

4.9., 4.11., 4.12., 4.15. punktā norādīto, ievērtējot 7.punkta sadaļā ietvertos ieteikumus, kā arī novēršot atšķirības starp Vides pārskata elektroniskajā un papīra versijā iekļauto informāciju.

Pilnveidojot un īstenojot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumus, ņemami vērā Vides pārskatā un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi.

Atbilstoši Novērtējuma likuma 23.⁵ panta 6.un 7.daļas prasībām Birojs konstatē, ka:

- 1. Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumu Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā norādītajam tajā veicami papildinājumi.**
- 2. Sabiedrības informēšana un Vides pārskata apspriešana veikta Noteikumu Nr.157 V nodaļā noteiktajā kārtībā.**
- 3. Lai konstatētu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam (kur atbilstoši, ņemot vērā arī 2017.gada grozījumus) īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Dobeles novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz divas reizes plānošanas periodā (2018. un 2024.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā.**

Dobeles novada pašvaldībai jā sagatavo informatīvais ziņojums par plānošanas dokumentu un paziņojums par plānošanas dokumenta pieņemšanu atbilstoši Noteikumos Nr.157 VIII nodaļā noteiktajam.

Biroja direktors

(paraksts*)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai
par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu
1.redakcijas
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem

2017.gada 31.maijā tika izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 2017. gada 13.aprīļa līdz 2017. gada 18.maijam) saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 3 privātpersonu priekšlikumi, no kuriem viens tika atsaukts. SIA "JTT" priekšlikums mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 46420060123 teritorijas plānojuma grozījumos noteikto funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija (L), Meža teritorija (M) uz Publiskās apbūves teritorija (P) tiek atbalstīts, ņemot vērā, ka arī iepriekš spēkā esošajā Annenieku pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017.gadam šī bija publiskās apbūves teritorija un uz tās atrodas atpūtas objekta būve.

Savukārt Imanta Kalniņa pilnvarotās personas Ilzes Māras Kalniņas iesniegtie priekšlikumi attiecas uz datu bāzēm un interneta vietnēm, par kurām pašvaldība un plānošanas dokumenta grozījumu izstrādātāji neatbild. Priekšlikuma ierosinātajai sniegti skaidrojumi atbildes vēstulē un publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmē.

Institūciju atzinumos norādītie ieteikumi un aizrādījumi lielākoties precizēti un izlaboti. Netiek ņemti vērā aizrādījumi, kuros izvirzītas prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaukt konkrētus normatīvos aktus un pārrakstīt tajos noteiktās prasības. Netiek grozīts arī spēkā esošā novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Paskaidrojuma raksts. Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, ir sagatavots Paskaidrojuma raksts - teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts. Tāpat netiek grafiskajā daļā netiek attēloti objekti, kurus mēroga noteiktības dēļ nav iespējams attēlot, bet tie attēloti tematiskajos attēlos. Precīzākus komentārus priekšlikumu un atzinumu izskatīšanai skatīt ziņojumā par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Izskatot institūciju atzinumus un privātpersonu priekšlikumus tika secināts, ka norādītās kļūdas neskar personu tiesiskās intereses un nolemts veikt teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā redakcionālus kļūdu labojumus un iesniegt teritorijas plānojuma grozījumu redakciju Dobeles novada pašvaldības domē lēmuma pieņemšanai par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu.

07.07.2017.

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
izstrādes vadītāja (personiskais paraksts)

S.Lasmane

9. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI

- Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 19.04.2017. Nr. 2.6./1040 Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai un Vides pārskata projekta redakcijai (izsūtīta institūcijām pēc pievienotā saraksta)
- Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 19.04.2017. Nr. 2.6./1041 Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta institūcijām pēc pievienotā saraksta)
- Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 27.04.2017. Nr. 2.6./1097 Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta AS „Sadales tīkls”)
- Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 08.05.2017. Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta AS „Conexus Baltic Grid”)
- Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” vēstule 16.05.2017. Nr.4-6/671 Par pazemes ūdeņu atradņu „Kombināts” un „Gardene” pasu pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju.
- SIA „Reģionālie projekti” vēstule 02.06.2017. Nr.17-58 Par atzinuma sniegšanu (izsūtīta Vides pārraudzības valsts birojam)
- Imanta Kalniņa pilnvarotās personas Ilzes Māras Kalniņas 27.07.2017. Iesniegums/Sašutums „Lūgums vai nu pieņemt teritorijas plānojumu ar atļauju šo situāciju izlabot, jeb atlikt teritorijas plānojuma izskatīšanu līdz nākošai sēdei” (*iesniegums ir saņemts Dobeles novada pašvaldībā 27.07.2017. Nr.2.4./1201. Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija sēdē pieņēma lēmumu Nr.187/9 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”*)



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobelev.lv

Dobelē

19.04.2017. Nr. 2.6./1040

**Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālā vides pārvalde**
E-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa
E-pasts: zemgale@vi.gov.lv

**Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālā administrācija**
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv

**Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakcijai un Vides pārskata projekta redakcijai**

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 17.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un priekšlikumus vai atsauksmes par Vides pārskata projekta redakciju.

Ar plānošanas dokumentu un vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolativija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobelev.lv.

Izpildedirektora vietnieks

G.Kurlovičs

Lasmane 637 22414
sandra.lasmane@dobelev.lv

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**



LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobelev.lv

Dobelē

19.04.2017. Nr. 2.6./1041

Pēc pievienotā saraksta

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju.

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolativija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobelev.lv.

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobelev.lv.

Izpilddirektora vietnieks

G.Kurlovičs

Lasmane 637 22414
sandra.lasmane@dobelev.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dobeles novada pašvaldība
19.04.2017. Nr.2.6./1041

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
vkpai@mantojums.lv

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
lvceli@lvceli.lv

VAS „Latvenergo”
info@latvenergo.lv

AS “Augstsprieguma tīkls”
ast@ast.lv

A/S „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments
gazapgades.departaments@lg.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde
dobelevugd.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions
zpr@zpr.gov.lv

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa
zemgale@zmni.lv

Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība
vm@zemgale.lv

AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība
lvm@lvm.lv

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
info@lgia.gov.lv

SIA „Lattelecom”
lattelecom@lattelecom.lv

SIA „Tele 2”
info@tele2.lv

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”
info@lmt.lv

SIA „Bite Latvija”
janis.putans@bite.lv

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
lvgmc@lvgmc.lv

VAS „Latvijas Dzelzceļš”
info@ldz.lv

SIA „Dobeles Enerģija”
girts.ozolins@dobelesenergija.lv

SIA „Dobeles Ūdens”
dobelesudens@dobelevugd.gov.lv

Jelgavas novada pašvaldība
dome@jelgavasnovads.lv

Auces novada pašvaldība
dome@dome.auce.lv

Brocēnu novada pašvaldība
dome@broceni.lv

Tukuma novada pašvaldība
dome@tukums.lv

Jaunpils novada pašvaldība
pasvaldiba@jaunpils.lv

Tērvetes novada pašvaldība
tervetesnd@zemgale.lv



LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobelev.lv

Dobelē

27.04.2017. Nr. 2.7./1097

AS "Sadales tīkls"

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160,

E-pasts: st@sadalestikls.lv

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju.

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolattija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobelev.lv.

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobelev.lv.

Izpilddirektora vietnieks

G.Kurlovičs

Lasmane 637 22414
sandra.lasmane@dobelev.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobelev.lv

Dobelē

08.05.2017. Nr. 2-7 /

AS “Conexus Baltic Grid”

Astrīda Briāna iela 6,

Rīga, LV-1001

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

Nemot vērā AS “Latvijas Gāze” atzinumā norādīto prasību atzinuma pieprasīšanai akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” un saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju.

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.72/3), publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolativija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobelev.lv.

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobelev.lv.

Pašvaldības izpilddirektors

A.Vilks

Lasmane 637 22414

sandra.lasmane@dobelev.lv



LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS

Rīgā

2017.gada 16.maijā

SIA „Dobeles ūdens”

Nr.4-6/ 671

Uz 10.05.2017.vēstuli Nr.89/1-13

Noliktavas ielā 5,
Dobelē, LV-3701

Par pazemes ūdeņu atradņu „Kombināts” un „Gardene” pasu pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija (turpmāk - Komisija) saņēma un izskatīja Jūsu 2017.gada 10.maija vēstuli (LVGMC reģ.Nr.4-4/3766, 11.05.2017) ar lūgumu pagarināt un aktualizēt pazemes ūdeņu atradņu “Kombināts” un “Gardene” pases. Komisija izsniedz izrakstu no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32 un aktualizētos pazemes ūdeņu atradņu “Kombināts” un “Gardene” pasu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.pielikumus, kurus jāiesniedz Valsts vides dienestā jaunu pazemes ūdeņu atradņu “Kombināts” un “Gardene” pasu sagatavošanai un izsniegšanai.

Informējam, ka pielikumu oriģināli jāiesniedz kopā ar SIA “Dobeles ūdens” iesniegto prognozējamo pazemes ūdeņu patēriņa pieteikumu (pievienots pielikumā kā 10.6.pielikums), kā arī aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu saskaņojums ar Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu (pievienot pielikumā kā 10.7.pielikumu). Vēršam uzmanību, ka pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” urbumu aizsargjoslu lielumi ir šādi: stingra režīma aizsargjoslas lielums ir 10 m ap katru urbumu, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ķīmiskā aizsargjosla ~ 1605 ha (1999.gada aprēķina dati paliek spēkā).

Saskaņā ar 2004.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām, pazemes ūdeņu atradnei “Gardene”, atbilstoši šo noteikumu 7.punktam (kas nosaka, ka ļoti labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir lielāks par 20 metriem, aizsargjosla ir 10 metrus plata), stingra režīma aizsargjoslas lielums ir 10 m rādiusā ap katru urbumu. Bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ķīmiskās aizsargjoslas platība ~ 204 ha (1998.gada aprēķina dati paliek spēkā).

Pielikumā:

Pazemes ūdeņu atradņu “Kombināts” un “Gardene” pasu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.pielikumi – 1 eksemplārs.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks


A.Graudiņš

Klientu apkalpošanas daļa
67032665


D.Borozdins




Pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts" izvietojums un tās ķīmiskā aizsargjosla



Urbumu izvietojums pazemes ūdeņu atradnē "Kombināts"



Pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts" shematiskais hidroģeoloģiskais griezum I-I'



APZĪMĒJUMI



Kvartārs.
Smiltis dažādgraudaina,
morēnas smilšmāls.



Augšdevona Jonišķu-Akmenes svīta.
Smilšakmens, mergelis,
dolomīts, māls.

$\nabla H_{\text{statiskais}}$

D₃ jn-ak statiskais līmenis

$\nabla H_{\text{aprēķinātais}}$


D₃ jn-ak aprēķinātais līmenis

$\nabla H_{\text{pieļaujamais}}$

D₃ jn-ak pieļaujamais līmenis

Ekspluatācijas
urbums

7740 Urbuma
numurs



Pazemes ūdeņu ieguves akceptētais variants atradnē "Kombināts"

Jonišķu - Akmenes ūdens horizonta pamatdati:

caurplūdes koeficients $km = 308 \text{ m}^2/\text{d}$;

spiedienizmaiņas koeficients $a = 1.5 \cdot 10^5 \text{ m}^2/\text{d}$;

ūdensgūtnes darbības laiks $t = 9125 \text{ d}$ (25 gadi).

Urbuma Nr. DB „Urbumi”	Ūdens horizonts	X_LKS92, km	Y_LKS92, km	Urbuma hidrauliskās pretestības koeficients ξ	Pieļaujama ūdens līmeņa pazeminājums S, m	Projektējama debits Q, m ³ /d	Aprēķinātais ūdens līmeņa pazeminājums S, m
1p (6770) *	D _{3jn-ak}	6275.964	457.283	18.4	30.2	864	20.1
2p (1853)*	D _{3jn-ak}	6275.143	457.378	27.0	27.8	864	22.0
3p (1893)*	D _{3jn-ak}	6275.279	457.115	28.1	30.5	864	22.5
4p*	D _{3jn-ak}	6275.400	456.960	18.4	30.5	864	20.1
Kopā:						3456	

* Projektējamo urbumu Nr.1p (6770), Nr.2p (1853), Nr.3p (1893) un Nr.4p vietā turpmāk izmantos esošos četrus ekspluatācijas urbumus Nr.7739, Nr.1893 (akceptētās shēmas projektētais urbums 3p), Nr.7740 un Nr.7741, kurus plānots izmantot ar kopējo ūdens ieguvi $\sim 2393 \text{ m}^3/\text{d}$ jeb $\sim 873\,445 \text{ m}^3/\text{gadā}$.



**LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS
UN METEOROLOĢIJAS CENTRS**

Izraksts no
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakstu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes
protokola Nr. 32

Rīgā, Maskavas ielā 165

2017.gada 12.maijā

Sēdē piedalījās:

Komisijas priekšsēdētājs:

R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs

Komisijas priekšsēdētājs vietnieks:

A.Graudiņš, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeoloģijas eksperts

Komisijas sekretāre:

Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
vadošais ģeologs

Komisijas locekļi:

I.Piese, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeoloģijas
eksperts

A.Jansone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
vadošais ģeologs

L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeologs

I.Bukovska, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeologs

S.Muižniece, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas
hidroģeologs

L.Stiebrīņa, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas
vadošais speciālists

Uzaicinātie:

D.Borozdins, LVĢMC Hidroģeoloģijas
nodaļas hidroģeologs

K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs

Darba kārtībā:

1. Par pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” pases pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju (Dobeles novads).

[..]

1. Par pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” pases pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju (Dobeles novads).

Ziņojumu sniedz D.Borozdins, Hidroģeoloģijas nodaļas hidroģeologs.

1999.gada 27.decembrī pazemes ūdeņu atradnē “Kombināts” tika akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi Jonišķu - Akmenes (D_{3jn-ak}) ūdens horizontam 3456 m³/d (A kategorija) apjomā shēmai ar četriem projektētajiem urbumiem 1p (6770), 2p (1853), 3p (1893) un 4p.

VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2017.gada 11.maijā saņēma no SIA „Dobeles ūdens” vēstuli par pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” pases derīguma termiņa pagarināšanu. Pēc SIA „Dobeles ūdens” iesniegtajiem datiem, pazemes ūdeņu atradnes

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakstu krājumu akceptēšanas komisijas
2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32
lapa 1(3)

“Kombināts” teritorijā turpmāk plānots izmantot četrus esošos ekspluatācijas urbumus Nr.7739, Nr.1893 (1999.gada akceptētās shēmas projektētais urbums 3p), Nr.7740 un Nr.7741 (urbumu numuri datu bāzē “Urbumi”). Urbums Nr.1893 ierīkots 1976.gadā, savukārt, urbumi Nr.7739, Nr.7740 un Nr.7741 - 2000.gadā. Visi ekspluatācijas urbumi ierīkoti Jonišķu – Akmenes (*D₃jn-ak*) horizontā.

Pēc SIA „Dobeles ūdens” sniegtās informācijas urbumi Nr.1853 un Nr.6770 ir iekonservēti un šos urbumus ir plānots tamponēt. Arī novērošanas tīkla urbumi Nr.633, Nr.7216, Nr.7217, Nr.7218 un Nr.7220 ir iekonservēti un to tamponāžu plānots veikt līdz 2017.gada 31.decembrim.

Turpmāk Dobeles centralizētajai ūdensapgādei plānots ekspluatēt četrus urbumus Nr.7739, Nr.1893, Nr.7740 un Nr.7741 ar kopējo ūdens ieguvi līdz 2393 m³/d jeb 873 445 m³/gadā (ieguves apjoms no urbumiem Nr.7741, Nr.7740 un Nr.7739 ~ 598 m³/d, no urbuma Nr.1893 ~ 599 m³/d), kas nepārsniedz 1999.gadā akceptētos A kategorijas pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus. 2013.gadā veikta visu ekspluatācijas urbumu rekonstrukcija, kā rezultātā, urbumi ir apriekoti tā, lai varētu veikt ūdens paraugu ņemšanu un ūdens līmeņa mērīšanu. LVĢMC atgādina, ka šajos urbumos iegūstamie pazemes ūdeņi ir ar paaugstinātu dzelzs koncentrāciju, tādēļ, pirms ūdens ekspluatēšanas, nepieciešams veikt to atdzelžošanu.

Tā kā SIA „Dobeles ūdens” turpmāk plāno izmantot esošos ekspluatācijas urbumus atbilstoši pazemes ūdeņu krājumu akceptētajai shēmai un netiek plānots pārsniegt 1999.gada akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumu apjomus (3456 m³/d), ziņotājs iesaka aktualizēt pazemes ūdeņu atradnes pases “Kombināts” pielikumus un rekomendēt Valsts vides dienestam (turpmāk - VVD) izsniegt jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.

Ziņotājs atzīmē, ka VVD var izsniegt jauno pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” pasi ar nosacījumu, ka SIA „Dobeles ūdens” iesniegs aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu saskaņojumu ar Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu, un turpmāk nodrošinās pazemes ūdeņu monitoringu atbilstoši izsniegtajai pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” pases 8.punkta prasībām. Ziņotājs informē, ka aizsargjoslas lielumi ap pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” esošajiem urbumiem ir šādi: stingra režīma aizsargjoslas lielums ir 10 m ap katru urbumu, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ķīmiskās aizsargjoslas platība ~ 1605 ha (1999.gada aprēķina dati paliek spēkā).

Ziņotājs vērš uzmanību, ka urbums Nr.7741 atrodas Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumā „Straumes” (ar kadastra apzīmējumu 4672 001 0140). Zemes nomas līgums Nr.9.2./113, kas 2016.gada 7.martā noslēgts starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Dobeles ūdens” zaudē spēku 2020.gada 31.decembrī. LVĢMC ir iesniegta Dobeles novada pašvaldības vēstule par to, ka arī turpmāk (pēc nomas līguma termiņa beigām 2020.gada 31.decembrī) zemes īpašums tiks nodots SIA „Dobeles ūdens” lietošanā, ūdens apgādes inženierbūvju uzturēšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ziņotājs iesaka VVD izsniegt jauno pazemes ūdeņu pasi līdz 2024.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka līdz pašreizējā zemes nomas līguma termiņa beigām SIA “Dobeles ūdens” iesniegs pagarināto zemes nomas līgumu uz zemes īpašumu ar kadastra Nr.4672 001 0140 ar termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim, kad beigsies akceptētie pazemes ūdeņu atradnes “Kombināts” krājumi.

[..]

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32
lapa 2(3)

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

1.1. Atstāt spēkā 1999.gada 27.decembra Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 3456 m³/d apjomā Jonišķu-Akmenes (D_{3jn-ak}) ūdens horizonta urbumiem.

1.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases "Kombināts" pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts" pases sagatavošanai.

1.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1999.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts" pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi "Kombināts" atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība" 3.pielikuma prasībām.

[..]

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas
komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts)

R.Ošs

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas
komisijas sekretāre: (personiskais paraksts)

Z.Caune

IZRAKSTS PAREIZS

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre: *

Z.Caune

Rīgā, 2017.gada 12.maijā

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32
lapa 3(3)



SIA "DOBELES ŪDENS"

Dobelē

10.05.2017 Nr.

91/1-13

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs"
Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019

**Par pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts"
pases aktualizāciju**

Sakarā ar Dobeles pilsētas pazemes ūdeņu atradnes "Kombināts" pases aktualizāciju daru zināmu, ka plānotais ūdens patēriņš laika periodam no 2017. līdz 2024. gadam noteikts ne lielāks par:

- urbumam "Kombināts Nr.1" (identifikācijas Nr. P200972, LVĢMC Nr.7741) - 598 m³ diennaktī,
- urbumam "Kombināts Nr.2" (identifikācijas Nr. P200973, LVĢMC Nr.7740) - 598 m³ diennaktī,
- urbumam "Kombināts Nr.3" (identifikācijas Nr. P200974, LVĢMC Nr. 7739) - 598 m³ diennaktī,
- urbumam "Rūpniecības zona Rz-1" (identifikācijas Nr. P200850, LVĢMC Nr.1893) - 599 m³ diennaktī.


Kopējais ūdens patēriņš Dobeles pilsētā iepriekš minētajā laika periodā nepārsniegs 3456 m³ diennaktī.

Valdes loceklis:

Dainis Miezītis

A. Dermanis
t. 29196423


Pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" izvietojums
un tās ķīmiskā aizsargjosla



Urbumu izvietojums pazemes ūdeņu atradnē "Gardene"



Pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" shematiskais hidroģeoloģiskais griezum I-I'




APZĪMĒJUMI



Kvartārs.
Smiltis dažādgraudaina,
morēnas smilšmāls.



Augšdevona Mūru-Žagares svīta.
Smilšakmens.



Augšdevona Jonišķu-Akmenes svīta.
Smilšakmens, mergelis,
māls.

▼ H statiskais

D₃jn-ak statiskais līmenis

▼ H aprēķinātais

D₃jn-ak aprēķinātais līmenis

▼ H pieļaujamais

D₃jn-ak pieļaujamais līmenis

Ekspluatācijas
urbums

6649 Urbuma
numurs



Filtrs

Pazemes ūdeņu ieguves akceptētais variants atradnē “Gardene”

Jonišķu - Akmenes ūdens horizonta pamatdati:

caurplūdes koeficients $km = 225 \text{ m}^2/\text{d}$;

spiedienizmaiņas koeficients $a = 1.0 \cdot 10^6 \text{ m}^2/\text{d}$;

ūdensgūtnes darbības laiks $t = 9125 \text{ d}$ (25 gadi).

Urbuma Nr. DB „Urbumi”	Ūdens horizonts	X_LKS92, km	Y_LKS92, km	Urbuma hidrauliskās pretestības koeficients ξ	Pieļaujamais ūdens līmeņa pazeminājums S, m	Projektējamais debits Q, m ³ /d	Aprēķinātais ūdens līmeņa pazeminājums S, m
6649*	D ₃ jn-ak	6278.120	451.859	7.9	24.3	605	9.5
Kopā:						605	

* Urbuma Nr.6649 vietā turpmāk izmantos divus esošos ekspluatācijas urbumus Nr.6649 (akceptētās shēmas urbums) un Nr.6650, kurus plānots izmantot ar kopējo ūdens ieguvi $\sim 240 \text{ m}^3/\text{d}$ jeb $\sim 87\,600 \text{ m}^3/\text{gadā}$.



**LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS
UN METEOROLOĢIJAS CENTRS**

Izraksts no
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izraksteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes
protokola Nr. 32

Rīgā, Maskavas ielā 165

2017.gada 12.maijā

Sēdē piedalījās:

Komisijas priekšsēdētājs:

R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs

Komisijas priekšsēdētājs vietnieks:

A.Graudiņš, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeoloģijas eksperts

Komisijas sekretāre:

Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
vadošais ģeologs

Komisijas locekļi:

I.Piese, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeoloģijas
eksperts

A.Jansone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
vadošais ģeologs

L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeologs

I.Bukovska, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas
ģeologs

S.Muižniece, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas
hidroģeologs

L.Stiebrīņa, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas
vadošais speciālists

Uzaicinātie:

D.Borozdins, LVĢMC Hidroģeoloģijas
nodaļas hidroģeologs

K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs

Darba kārtībā:

[..]

2. Par pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pases pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju (Dobeles novads).

[..]

2. Par pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pases pagarināšanu un pielikumu aktualizāciju (Dobeles novads).

Ziņojumu sniedz D.Borozdins, Hidroģeoloģijas nodaļas hidroģeologs.

1998.gada 4.maijā pazemes ūdeņu atradnē "Gardene" tika akceptēti pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumi Jonišķu - Akmenes (D₃jn-ak) ūdens horizontam 605 m³/d (A kategorija) apjomā shēmai ar vienu urbumu Nr.6649 (urbuma numurs datu bāzē "Urbumi").

VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2017.gada 11.maijā saņēma vēstuli no SIA „Dobeles ūdens” par pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pases derīguma termiņa

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

Derīgo izraksteņu krājumu akceptēšanas komisijas

2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32

lapa 1(3)

pagarināšanu. Pēc SIA „Dobeles ūdens” iesniegtajiem datiem pazemes ūdeņu atradnes “Gardene” teritorijā turpmāk plānots izmantot divus esošos ekspluatācijas urbumus Nr.6649 (1998.gada akceptētās shēmas urbums) un Nr.6650. Urbums Nr.6650 ierīkots 1969.gadā, savukārt, urbums Nr.6649 -1977.gadā. Abi urbumi ierīkoti Jonišķu - Akmenes (*Dzjn-ak*) ūdens horizontā. 2014.gadā veikta urbuma Nr.6648 tamponāža.

Turpmāk Gardenes ciema centralizētajai ūdensapgādei plānots ekspluatēt divus urbumus Nr.6649 un Nr.6650 ar kopējo ūdens ieguvu aptuveni 240 m³/d jeb 87 600 m³/gadā (~120 m³/d no katra urbuma), kas nepārsniegs 1998.gadā akceptētos A kategorijas pazemes ūdeņu ekspluatācijas krājumus. Abi ekspluatācijas urbumi ir aprīkoti tā, lai varētu veikt ūdens paraugu ņemšanu un ūdens līmeņa mērīšanu. LVĢMC atgādina, ka šajos urbumos iegūstamie pazemes ūdeņi ir ar paaugstinātu dzelzs koncentrāciju, tādēļ, pirms ūdens ekspluatēšanas, nepieciešams veikt tā atdzelžošanu.

Tā kā SIA „Dobeles ūdens” turpmāk plāno izmantot esošos ekspluatācijas urbumus atbilstoši pazemes ūdeņu krājumu akceptētajai shēmai un netiek plānots pārsniegt 1998.gada akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumu apjomus (605 m³/d), ziņotājs iesaka aktualizēt pazemes ūdeņu atradnes pases “Gardene” pielikumus un rekomendēt Valsts vides dienestam (turpmāk - VVD) izsniegt jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība” 3.pielikuma prasībām.

Ziņotājs atzīmē, ka VVD var izsniegt jauno pazemes ūdeņu atradnes “Gardene” pasi ar nosacījumu, ka SIA „Dobeles ūdens” iesniegs aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu saskaņojumu ar Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu un turpmāk nodrošinās pazemes ūdeņu monitoringu atbilstoši izsniegtajai pazemes ūdeņu atradnes “Gardene” pases 8.punkta prasībām.

Saskaņā ar 2004.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām, pazemes ūdeņu atradnei “Gardene” atbilstoši šo noteikumu 7.punktam (kas nosaka, ka ļoti labi aizsargātam ūdens horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biežums ir lielāks par 20 metriem, aizsargjosla ir 10 metrus plata) stingra režīma aizsargjoslas lielums ir 10 m rādiusā ap katru urbumu. Ziņotājs informē, ka stingra režīma aizsargjoslas lielums ap pazemes ūdeņu atradnes “Gardene” esošajiem urbumiem ir 10 m ap katru urbumu. Bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ķīmiskās aizsargjosla ~ 204 ha (1998.gada aprēķina dati paliek spēkā).

Ziņotājs vērš uzmanību, ka ekspluatācijas urbumi atrodas Dobeles novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumā „Ūdens iela 5a” (ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0178) un zemes īpašumā ar kadastra Nr.4646 001 0111. Zemes nomas līgumi Nr.9.2./15. un Nr.9.2./107, kas, attiecīgi – 2016.gada 15.janvārī un 2016.gada 7.martā noslēgti starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Dobeles ūdens”, zaudē spēku 2020.gada 31.decembrī. LVĢMC ir iesniegta Dobeles novada pašvaldības vēstule par to, ka arī turpmāk (pēc nomas līgumu termiņa beigām 2020.gada 31.decembrī) zemes īpašumi tiks nodoti SIA „Dobeles ūdens” lietošanā, ūdens apgādes inženierbūvju uzturēšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ziņotājs iesaka VVD izsniegt jauno pazemes ūdeņu pasi līdz 2024.gada 31.decembrim ar nosacījumu, ka līdz pašreizējā zemes nomas līguma termiņa beigām SIA “Dobeles ūdens” iesniegs pagarināto zemes nomas līgumu uz zemes īpašumu „Ūdens iela 5a” (ar kadastra apzīmējumu 4646 001 0178) un zemes īpašumu ar kadastra Nr.4646 001 0111 ar termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim, kad beigsies akceptētie pazemes ūdeņu atradnes “Gardene” krājumi.

[..]

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32
lapa 2(3)

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

[..]

2.1. Atstāt spēkā 1998.gada 4.maija Pazemes ūdeņu krājumu akceptēšanas komisijas akceptētos pazemes ūdeņu A kategorijas krājumus 605 m³/d apjomā Jonišķu - Akmenes (D_{3jn-ak}) ūdens horizonta urbumiem.

2.2. Akceptēt aktualizētos pazemes ūdeņu atradnes pases "Gardene" pielikumus, jaunas pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pases sagatavošanai.

2.3. Rekomendēt Valsts vides dienestam anulēt 1998.gadā izsniegto pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pasi, izsniedzot jauno pazemes ūdeņu atradnes pasi "Gardene" atbilstoši 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas kārtība" 3.pielikuma prasībām.

[..]

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas

komisijas priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts)

R.Ošs

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas

komisijas sekretāre:

(personiskais paraksts)

Z.Caune

IZRAKSTS PAREIZS

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre: *

LIETVEDĪBAI
VALSTS SIA
Z. Caune

Z.Caune

Rīgā, 2017.gada 12.maijā

Izraksts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas
2017.gada 12.maija sēdes protokola Nr.32
lapa 3(3)



SIA "DOBELES ŪDENS"

Dobele

10.05.2017 Nr.

90/1-13

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs"
Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019

**Par pazemes ūdeņu atradnes Gardenes ciemā
pases aktualizāciju**

Sakarā ar Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciema pazemes ūdeņu atradnes "Gardene" pases aktualizāciju daru zināmu, ka plānotais ūdens patēriņš laika periodam no 2017. līdz 2023. gadam noteikts ne lielāks par:

- urbūnam "Gardene Nr.2" (identifikācijas Nr. P200963, LVGMC Nr.6649) - 120 m³ diennaktī,
- urbūnam "Gardene Nr.3" (identifikācijas Nr. P200964, LVGMC Nr.6650) - 120 m³ diennaktī.

Kopējais ūdens patēriņš Gardenes ciemā iepriekš minētajā laika periodā nepārsniegs 240 m³ diennaktī.

Valdes loceklis:

Dainis Miezītis

A. Dermanis
t. 29196423

3



02.06.2017.

Nr.17 - 58

Rīgā

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJAM

RŪPNIECĪBAS IELA 23, RĪGA, LV-1045

Par atzinuma sniegšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 21.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu Vides pārskatu, kas izstrādāts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros.

Informējam, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas termiņš bija no 2017.gada 13.aprīļa līdz 2017.gada 18.maijam). 2017.gada 26.aprīlī notika publiskās apspriešanas sanāksme, savukārt 2017.gada 31.maijā notika sanāksme, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Iesniedzam izskatīšanai un atzinuma saņemšanai papildināto Vides pārskata redakciju, kas papildināta un precizēta atbilstoši VVD Jelgavas vides pārvaldes, Veselības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumiem.

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas sējumi (Paskaidrojuma raksts. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts; Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) apskatāmi valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1082 un Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobelev.lv.

Pielikumā:

1. Vides pārskats – papīra formātā.

Ar cieņu,
SIA "Reģionālie projekti" valdes loceklis

I.Narbutis

SAŅEMTS
VIDES PĀRRAUDZĪBAS
VALSTS BIROJĀ
05.06.2017.
Nr. _____

Dobeles novada Domei
Brīvības iela 17, Dobeles LV-3701

Imanta Kalniņa, p.k. 041136-12600,
Dzīv. 2653 Grandview Ave., Des Moines, Iowa 50317
pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa, p.e. 070365-12609
Dzīv. 2653 Grandview Ave., Des Moines, Iowa 50317
2006. g. 29. marta pilnvaras pamats
Korespondences adrese: Mazā Pils iela 6/1, Rīga, LV-10
Mob. 26371595, E-pasts: ikalnina137@yahoo.com

2017. g. 27. Jūlijā, Rīgā

Iesniegums/Sašutums

Lūgums vai nu pieņemt teritorijas plānojumu AR ATĻAUJU šo situāciju izlabot, jeb ATLIKT teritorijas plānojuma izskatīšanu līdz nākošai sēdei.

Vēlos izteikt SAŠUTUMU par to ka mūsu ATKĀRTOTAIS iesniegums par Ziņģi, kadastra nr. 4646 008 0174, nosaukuma atrašanos vietu Teritorijas plānojumā. Tikai vakardien pēc sarunas ar Sandras Lasmanes kundzi kura atbildīga par teritorijas plānojumu no pašvaldības puses, **noskaidrojās ka nemaz netika iesniegts mūsu lūgums LĢIA lai to varētu ievietot šajos grozījumos.** Jau laicīgi šis iesniegums tika iesniegts (2016. gada rudenī) un atkārtoti bet viss ko mēs saņēmām ir noraidošu, neapmierinošu atbildi no pašvaldības. Atklājās tas, ka no pašvaldības puses nemaz netika lūgti šādi labojumi LĢIA.

Īsumā: 2006. gada Teritorijas plānojumā Ziņģi nosaukums parādās. Toties, neizskaidrojamu iemeslu dēļ, nākamajā Teritorijas plānojumā tas tika izņemts (tas nozīmē kāda persona mainīja oriģinālos pamatdatus) un tika novietots citā vietā. Kad šo uzzināju pacēlu iebildumus un jau tad lūdzu lai novieto/atgriezt atpakaļ tur kur bija oriģināli. Toties tas netika izdarīts un man teica lai iesniedzu uz nākošo reizi. To arī darīju. (Pats Dobeles novada domes priekšsēdētājs arī man leteica to darīt un biju jau iesniegumu izdarījusi.) Uzzināju, ka LĢIA, tāpat kā man, arī bija iebildumi par to kurā vietā 2013. Gada teritorijas plānojumā bija pārvietots Ziņģi nosaukums un tas tika izņemts. Toties, nosaukums netika novietots kur tas oriģināli un vēsturiski bija (2006. G. ter. Plānā) un pašvaldībā atbildīgās personas nemaz visu šo laiku neiesniedza lūgumu LĢIA lai izlabotu iepriekšējo kļūdu.

Lietā tāda, ka pašvaldība saka ka nevar mainīt LĢIA datus - toties kāds grozīja datus no tā kā tie bija 2006. Teritorijas plānojumā uz 2013. gada Teritorijas plānojumu. Tā arī pašvaldība NAV sniegusi konkrētu atbildi uz kāda pamata un ierosinājuma Ziņģi īpašuma nosaukums tika izņemts no vēsturiskās atrašanās vietas (kā uzrādīts 2006. gada teritorijas plānojumā) un pārvietots un tagad pavisam NAV. Lūdzu arī ieskatīties šajā lietā un sniegt konkrētu atbildi uz kāda pamata tika grozīti dati no 2006. Gada teritorijas plāna.

Pielikumā 2017. gada 18. Maija atkārtotais ieniegums AR PIELIKUMU un pilnvara

Ilze Māra Kalniņa
Imanta Kalniņa pilnvarotā persona


pielikumi elektroniski atautiti

Informācija ievadīta
Informācijas sistēmā EDUS
27.07.2017
Jedovica

S A Ņ E M T S
Dobeles novada pašvaldība
2017. g. 27. jūlija
Nr. 2.4./2017

III TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA

- Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmums Nr.187/9 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”
- Dobeles novada domes 2017.gada 27.jūlija Saistošie noteikumi Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobeles.lv

LĒMUMS
Dobelē

2017. gada 27. jūlijā

Nr.187/9

**Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
grozījumu un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu
Nr. 3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" izdošanu**

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. un 16. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 25. panta pirmo daļu un 27. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 64., 88.1. un 91. punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumus.
2. Apstiprināt Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam vides pārskatu.
3. Izdot Dobeles novada domes saistošos noteikumus Nr.3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

KOPIJA PAREIZA
Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolu vadītāja

2017. gada 27. jūlijā

D. BITERFELTE
Dobeles



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobeles.lv

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr.187/9

2017. gada 27. jūlijā

Saistošie noteikumi Nr. 3

**Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa**

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. un 16. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā novada administratīvajā teritorijā ir nekustamais īpašums.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2013. gada 30. maija saistošie noteikumi Nr. 5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dobeles novada pašvaldības 2009. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 12 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dobeles novadā, Dobelē, J.Čakstes ielā 2 (kad.Nr. 46010083215) apstiprināšanu”.

Domes priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

KOPIJA PAREIZA
Dobeles novada pašvaldības
sēžu protokolā vadītāja

D. RITERFELTE
2017. 07. 28. jūlijs Dobelē

**DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
2013.-2025.GADAM
GROZĪJUMU
IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI"
PROJEKTA VADĪTĀJS: AIRA VEINBERGA
KARTOGRĀFS: VITA JUMTIŅA**



SIA "Reģionālie Projekti"
Racionālas idejas un Perspektīvi risinājumi

Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045
tālr.: 67320809
birojs@rp.lv
www.rp.lv