



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
**VALSTS VIDES DIENESTA**  
**JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,  
tālrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava.Rvp@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgava

06.04.2011. nr. 3.3.2. – 6/296

Dobeles novada pašvaldības  
Izpilddirektoram

Uz 10.03.2011. nr. 2-6/832

A. Vilkam

Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles  
novadā, LV-3701

*Par nosacījumiem  
kas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai*

Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Jelgavas RVP) ir saņemts un izskatīts Jūsu iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 06. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12. un 13. punktiem Jelgavas RVP Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai izvirza sekojošus nosacījumus:

**I) teritorijas plānojumā atspoguļot:**

**1. teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa:**

1.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti:

- noteikt un aktualizēt Dobeles novadā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, norādīt objektu iedalījumu pēc kategorijas un statusa atbilstoši pašreizējai reālajai situācijai;
- aktualizēt informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un objektiem, ievērtējot prasības un zonējumu, kas noteikts dabas aizsardzības plānos un individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos;

1.2 esošās un perspektīvās īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas.

- plānojumā izdalīt teritorijas un noteikt ieteicamo teritoriju apsaimniekošanu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai;

1.3. ūdensteces un ūdenstilpes un to aizsargjoslas;

1.4. ūdens ņemšanas vietas, to sanitārās aizsardzības zonas un ierobežojumi; plānojumā norādīt plānotos no jauna ierīkojamos (ja tas nepieciešams), iekonservējamos vai tamponējamos urbumus.

1.5. kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas perspektīvā, to aizsardzības zonas.

2. antropogēnās slodzes ietekme uz vidi un perspektīvās izmaiņas:

- 2.1. esošo rūpniecisko teritoriju raksturojums, uzņēmumu ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums; plānoto rūpniecisko teritoriju raksturojums; rūpnieciskā riska objekti, norādot to ietekmes zonas;

2.2. esošo lauksaimniecisko teritoriju raksturojums, ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums;  
2.3. piesārņojums un tā izplatība

- virsūdens objektu un gruntsūdens piesārņojums: noteikūdeņu novadīšanas vietas, attīrišanas efektivitāte;
- augsnēs piesārņojums: piesārņotās vietas; teritorijas ar paliekošu un videi bīstamu grunts piesārņojumu.

Teritorijas plānojumā norādīt antropogēnās slodzes avotus (esošos, vēsturiskos un potenciālos) un to iespējamo ietekmi uz vidi – lauksaimniecības radītais piesārņojums no pamestām fermām, piesārņojums no tehniskās apkopes stacijām, degvielas uzpildes punktiem, lauksaimniecības ķimikāliju glabāšanas vietām, atkritumu izgāztuvēm u.c., izpētes un rekultivācijas pasākumi, plānojumā norādīt šīs vietas kā perspektīvā ierobežotas lietošanas teritorijas.

- esošā un perspektīvā situācija sadzīves atkritumu savākšanā un utilizācijā.;
- gaisa piesārņojums: piesārņojuma avoti;
- maģistrālie cauruļvadi;

2.4. dabas īpatnības un faktori, kas veicina vai ierobežo vides piesārņošanu un degradāciju:

- teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci;
- aktualizēt informāciju par applūstošajām teritorijām pagastā atbilstoši 2008. gada 6. marta „Aizsargjoslu likuma” grozījumiem un 2008. gada 03. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas kārtība” prasībām;
- applūstošajās teritorijās nav pieļaujams paredzēt ēku un būvju (t.sk. dīķu) būvniecību, pretplūdu aizsargbūvju būvniecību (izņemot esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem) un teritorijas uzbēršanu;
- neparedzēt virszemes ūdensobjektu applūstošajās aizsargjoslās perspektīvo savrupmāju un citu apbūves teritoriju izvietošanu.

### 3. Dabas resursi:

3.1. Dobeles novada ģeoloģiskā potenciāla apzināšana – esošās valsts, vietējās nozīmes atradnes: to izplatība, apjomi, izmantošana (karjeri), perspektīvas ieguvei;

Teritorijas plānojumā norādīt esošās un perspektīvās derīgo izrakteņu atradnes, krājumus, priekšlikumus vai ierobežojumus izmantošanai, nepieciešamās izpētes pasākumus, kā arī dot priekšlikumus neizmantoto karjeru rekultivācijai.

3.2. pazemes ūdeņu resursi, ieguves vietas, apjomi, perspektīvas ieguvei; neapsaimniekoto ūdensapgādes urbumu kā potenciāli bīstamāko piesārņojuma avotu apzināšana;

3.3. virsūdens resursi, to platības, apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (zivsaimniecība, HES, rekreācija u.c), to ietekme uz ūdens resursu kvalitāti;

3.4. mežu platības, saudzējamo mežu platības, kurās nav ieteicama transformācija; to sadalījums pēc īpašuma piederības, perspektīvas teritoriju apmežošanai;

3.5. nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas platības, nosacījumi to apsaimniekošanai.

### 4. teritorijas infrastruktūra, tās attīstība

4.1. apbūve, esošā un perspektīvā

Ūdensteču aizsargjoslās applūstošās teritorijās nav pieļaujams paredzēt dzīvojamo ēku izvietošanu un teritorijas paaugstināšanu to uzberot..

4.2. inženierīkli (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, u.t.t., perspektīvas tīklu paplašināšanai, uzlabošanai;

4.3. ceļu tīkls un transporta kustības slodze, perspektīvā izbūvējamie ceļi;

4.4. atpūtas iespējas un tūrisms;

4.5. parki, apstādījumi.

Teritorijas plānojumā nepieciešams precīzi noteikt mērķus, kuru sasniegšanai nepieciešams rezervēt teritorijas vai noteikt ierobežojumus teritorijas izmantošanai (inženierinfrastruktūras attīstība, rekreācija u.c.);

***II Izvērtēt nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus, norādot to realizācijas prioritātes un nepieciešamos resursus.***

***III Stāvokļa analīzes rezultātus attēlot sekojošās viena mēroga kartēs:***

- aizsargājamās teritorijas, objekti, aizsargjoslas;
- teritoriju sadalījums pēc to mērķiem;
- antropogēnā piesārņojuma vietas - potenciāli un vēsturiski piesārņotās vietas (izgāztuves, lopu kapsētas, autokapsētas, minerālmēslu un pesticīdu noliktavas, rekultivētās atkritumu izgāztuves u.c. piesārņotās teritorijas);
- dabas resursu krājumi un ieguves vietas (esošās un perspektīvās, ierīcotās ūdens ņemšanas vietas);
- apdzīvotās vietas, teritorijas (esošās un perspektīvā), to nodrošinājums ar inženiertīkiem;
- plūdu apdraudētās teritorijas.

***IV Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu un noteikumu prasībām:***

1. MK 2009.gada 06. oktobra noteikumi Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi";
  2. „Aizsargjoslu likums”;
  3. "Atkritumu apsaimniekošanas likums";
  4. "Ūdens apsaimniekošanas likums";
  5. MK 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju";
  6. Likums "Par piesārņojumu";
  7. MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”;
  8. MK 2009.gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";
  9. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
  10. MK 2004.gada 22.jūlija noteikumi Nr. 415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi";
  11. "Sugu un biotopu likums"
- Citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti.

Direktors


H. Verbelis

**Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu**

J. Ližus, atļauju daļas vadītāja  
63023228, [jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv](mailto:jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv)

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

  
L. Mensone  
05.06.2013., Dobele



LATVIJAS REPUBLIKA

## VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vcpai@mantojums.lv

Rīgā

*14* 03.2011. Nr.06-11/*607*  
 Uz 10.03.2011. Nr.2-6/833  
 (reg. VKPAI 14.03.2011. Nr.1103)

**Dobeles novada pašvaldībai**  
 Brīvības ielā 17, Dobelē,  
 Dobeles novadā, LV-3701

*Nosacījumi Dobeles novada  
 teritorijas plānojuma izstrādei*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir izskatīts iesniegums par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 *Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi* 12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas plānojumā.

### **1. INFORMĀCIJA.**

**1.1.** Dobeles novadā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā).

**1.2.** Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā [www.kadastrs.lv](http://www.kadastrs.lv) pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana.

**1.3.** Saskaņā ar likuma *Par kultūras pieminekļu aizsardzību* 23. pantu un *Aizsargjoslu likuma* 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, bet pilsētās – 100m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.

Informācija ievadīta  
 informācijas sistēmā EDUS  
*2011.g. 30.mārtā*  
*Dobele*

**S A N E M T S**  
 Dobeles novada pašvaldība  
*2011.g. 30.mārtā*  
 Nr. *2/2/640*

## 2. NOSACĪJUMI.

**2.1.** Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti:

- Likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*;
- MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 *Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmsirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu*;
- citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi.

**2.2.** Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamā māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.

**2.3.** Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri;

**2.4.** Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un papildināma informācija:

**2.4.1.** par kultūras mantojumu Dobeles novadā kopumā;

**2.4.2.** par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu.

**2.5.** Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katru pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.

**2.6.** Apbūves noteikumos:

**2.6.1.** ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai;

**2.6.2.** norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu.

**2.6.3.** ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai;

**2.6.4.** ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai;

**2.6.5.** atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu

iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 *Vispārīgie būvnotiekumi* 40.<sup>27</sup> punktam.

**2.6.6.** atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti.

### **3. IETEIKUMI.**

**3.1.** Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārejās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 *Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika*. Kultūras piemineklīm individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precīzēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

**3.2.** Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī.

**3.3.** Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Zemgales reģionālo nodaļu (tel.67350070).

**Pielikumā:** nekustamie kultūras pieminekļi Dobeles novadā, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta uz ...lapām.

Inspekcijas vadītāja vietniece

Bākule  
67229272

V. Mačiņa

2011.03.21.

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
724	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Cibēnu senkapi (Kapeju kalnīgš)	Dobeles novads, Annenieku pagasts  Kapeju ezera Z krastā pie Ružām		4642 006 0111
726	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ozolkalna senkapi ar upurakmeni	Dobeles novads, Annenieku pagasts  pie bij. Cibēniem un Ružām		4642 006 0065
725	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Avotiņu senkapi	Dobeles novads, Annenieku pagasts  pie Avotiņiem		
4844	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Annenieku kapliča	Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki	18. gs. 2.p.	4642 002 0084
4845	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Annenieku luterāru baznīca	Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki	18./19. gs.	4642 002 0084 001
4846	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Annas muižas apbūve	Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki  Annas muižā	18. gs. b. 19./20. gs.	4642 002 0078 4642 002 0078 001 4642 002 0085 4642 002 0085 001
4848	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki  Annas muižā	19./20. gs.	4642 002 0078 001
4847	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki  Annas muižā	18./19. gs.	4642 002 0085 001
732	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Kviešu apmetne	Dobeles novads, Auru pagasts  pie Kviešiem un Pavāriņiem, Sesaviņas labajā krastā		4646 008 0033 4646 008 0149
733	Vietējās nozīmes	Ārheoloģija	Oškalnu senkapi (Zviedru kapli)	Dobeles novads, Auru pagasts  pie Oškalniem		4646 008 0139
734	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Pēkaiņu senkapi	Dobeles novads, Auru pagasts  pie Pēkaiņiem		4646 008 0179
4865	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Lielbērzes kapu kapliča	Dobeles novads, Auru pagasts, Lielbērze	19. gs. 1.p.	4646 002 0020

Aizsardzī. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa velds	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
740	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Strazdu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)	Dobeles novads, Bērzes pagasts  pie Strazdiem		4652 002 0012
4872	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Virkus muižas apbūve	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Virkus muižā	18./19. gs.	4652 003 0060
4888	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Virkus muižā	18. gs. b.	4652 003 0060
4880	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Bērzes muižas apbūve	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes muižā	19. gs.	4652 002 0181
						4652 002 0200
						4652 002 0269
4876	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Bērzes ūdensdzīmavu apbūve	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes ūdensdzīrnava	19. gs. 2.p.	4652 002 0005 001
						4652 002 0005 002
						4652 002 0167 001
						4652 002 0167 002
						4652 002 0307
4878	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes ūdensdzīrnava	1892.	4652 002 0307
4877	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Dzīmavas	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes ūdensdzīrnava	1863.	4652 002 0005 001
4881	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā māja "Saulieši"	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes muižā	20. gs.30.g.	4652 002 0181 001
4882	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Dobeles novads, Bērzes pagasts  "Kārkli", Bērzes muižā	1857.	4652 002 0269 001
4883	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Bērzes muižā	19. gs. v.	4652 002 0200 001
4884	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kreijas muižas kungu māja	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Kreijās	18. gs. 2.p.	4652 005 0121 001
4886	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kapliča	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Virkus muižā	19. gs. 2.p.	4652 003 0060

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
4887	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Virkus muiža	18. gs. v. 19. gs. v.	4652 003 0126 001
4886	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Dobeles novads, Bērzes pagasts  Virkus muiža	18. gs. v.	4652 003 0126
4879	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Bērzes luterānu baznīca	Dobeles novads, Bērzes pagasts, Bērze  pie Bērzes luterānu baznīcas	18. gs. v. 19. gs. v.	4652 002 0045 001
4875	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Bērzes kapliča	Dobeles novads, Bērzes pagasts, Bēze  pie Bērzes luterānu baznīcas	1935.	4652 002 0045 002
742	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Audaru senkapi	Dobeles novads, Bikstu pagasts  pie Audariem	4654 003 0047 4654 003 0128	
743	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Lejascīsku apmetne	Dobeles novads, Bikstu pagasts  pie Lejascīskām	4654 006 0038	
746	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ezerlūķu pilskalns	Dobeles novads, Bikstu pagasts  Zebrus ezera A krastā pie Ezerlūkiem	4654 006 0152	
741	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Smitnieku pilskalns	Dobeles novads, Bikstu pagasts  Bikstu mežn., Silkalnu iec. 159. kv., 1 km DA no Ezerlūku pilakalna	4654 006 0060	
744	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Zvīrgzdu senkapi (Zviedru kapi, Kapu bīrzs)	Dobeles novads, Bikstu pagasts  pie Ropēniem	4654 001 0043	
745	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Vērpju senkapi	Dobeles novads, Bikstu pagasts  pie Vērpjiem	4654 003 0031	
4892	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Bikstu muižas apbūve	Dobeles novads, Bikstu pagasts  Bikstu muiža	19. gs.	4654 003 0057
4893	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Dobeles novads, Bikstu pagasts  Bikstu muiža	1865.	4654 003 0057 001
4890	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Bikstu dzelzceļa stacija	Dobeles novads, Bikstu pagasts  Vecbikstos	1933.	4654 003 0128 001

Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
4896	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kūts, vēlāk kalpu māja	Dobeles novads, Bikstu pagasts Bikstu muižā	19. gs. 2.p.	4654 003 0057 010
4897	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Parks	Dobeles novads, Bikstu pagasts Bikstu muižā	19. gs. v.	4654 003 0057
4895	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Dobeles novads, Bikstu pagasts Bikstu muižā	1863.	4654 003 0057 015
4894	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Bikstu pagasts Bikstu muižā	18./19. gs.	4654 003 0057 011
4891	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Bikstu ūdensdzirnavas	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti "Paleju dzirnavas"	18./19. gs.	4654 006 0148 001
4898	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Upesmuižas apbūve	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki Upesmuižā	19. gs. 1.p.	4654 005 0006 4654 005 0006 001 4654 005 0006 002 4654 005 0175 4654 005 0175 001 4654 005 0181 4654 005 0181 001
4899	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki Upesmuižā	19. gs. 1.p.	4654 005 0006 001
4901	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kūtis (2)	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki Upesmuižā	19. gs. 1.p.	4654 005 0006 002 4654 005 0175 001
4902	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Parks	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki Upesmuižā	19. gs. v.	4654 005 0006
4900	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja	Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki Upesmuižā	19. gs.	4654 005 0181 001
752	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils	Dobeles novads, Dobele Bērzes upes labajā krastā		4601 011 2601
753	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Dobeles senpilsēta	Dobeles novads, Dobele Bērzes upes labajā krastā, uz D un R no Dobeles pilskalna		

Alzsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekja velds	Pieminekju nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekju datējums	Kadastra numurs
7431	Valsts nozīmes	Pilsētbūvniecība	Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs	Dobeles novads, Dobele	16.-19.gs.	
				Francmaņa un Baznīcas ielas pāra numuru puses apbūve, Zajā iela, īnija paralēli Tirdzniecības laukuma DR robežai 25m attālumā no tās, Skolas iela, Viestura ielas nepāra numuru puses apbūve, Bērze, upē ietekošais strautiņš D no staciona, Tērvetes iela, līles ie Francmaņa un Baznīcas ielas pāra numuru puses apbūve, Zajā iela, īnija paralēli Tirdzniecības laukuma DR robežai 25m attālumā no tās, Skolas iela, Viestura ielas nepāra numuru puses apbūve, Bērze,		
3331	Valsts nozīmes	Māksla	Kapa plāksne A.Tīzenhauzenai	Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1	1648.	
				Dobeles luterānu baznīca		
3329	Valsts nozīmes	Māksla	Epītāfija F.Drahenfelsam	Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1	17.gs.s.	
				Dobeles luterānu baznīca		
4919	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Dobeles luterānu baznīca	Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1	1495., 1595., 1907.	4601 007 3010 001
4904	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Latviešu biedrības nams	Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 6	1939.	4601 008 3115 001
4905	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vecā aptieka	Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 12	1806. 1929.	4601 008 3111 001
4907	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2	19. gs. v.	4601 007 2807 001
4908	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2b	19. gs. v.	4601 007 2812 001
4903	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Livonijas ordeņa pilsdrupas	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2c Bērzes upes labajā krastā	1335. - 1347.	4601 011 2601
4909	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Pagasta nams	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 3a	19. gs. v.	4601 002 1911 001
4906	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dobeles un apkārtnes simnīca	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 11	1919.	4601 003 2015 001
4910	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Vācu mācītājmuižas apbūve	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50	19. gs. s.	4601 009 7205 4601 009 7207 4601 009 7208

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanas vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
4913	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Parks	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50	19. gs. 2.p.	4601 009 7205 4601 009 7207 4601 009 7208
4911	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50	19. gs. s.	4601 009 7208 001
4912	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 52 Vācu mācītājmužā	19. gs. v.	4601 009 7205 002
4914	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Skola	Dobeles novads, Dobele, Dzirnavu iela 2	1940.	4601 011 2702 001
4915	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Savrupmāja	Dobeles novads, Dobele, Miera iela 15	1936.	4601 002 1001 001
4916	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Skola	Dobeles novads, Dobele, Skolas iela 2	19./20. gs.	4601 007 2811 001
4918	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dobeles dzelzceļa stacija	Dobeles novads, Dobele, Stacijas iela 2	1929.	4601 004 7804 004
4917	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Ūdens tornis	Dobeles novads, Dobele, Stacijas iela 5	1929.	4601 004 7807 001
754	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Dobeles baznīcas viduslaiku kapsēta	Dobeles novads, Dobele, Tirgus laukums 1 pie Dobeles luterāņu baznīcas	4601 007 3008 4601 007 3010 4601 007 3011	
4920	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Dobele, Tirgus laukums 2	19. gs. v.	4601 007 3904 001
4922	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Dobeles novads, Dobele, Zajā iela 15	19. gs. 2.p.	4601 013 4017 001
755	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Bāju - Šķerstainu senkapi un apmetne	Dobeles novads, Dobeles pagasts pie Bājām un Šķerstainiem	4660 003 0091 4660 003 0095 4660 003 0097	
756	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Zilā kalna senkapi	Dobeles novads, Dobeles pagasts pie bij. Gobām	4660 003 0021	
757	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Ošu senkapi	Dobeles novads, Dobeles pagasts pie Ošiem	4660 003 0095	

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datums	Kadastra numurs
4889	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Bērzbeķes muižas apbūve	Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe Bērzbeķes muižā	19. gs. v. 4660 003 0015 4660 003 0054 4660 003 0064 4660 003 0071 4660 003 0085	
4873	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kūts	Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe Bērzbeķes muižā	19. gs. v. 4660 003 0064	
4874	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kūts ar dzīvokli	Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe Bērzbeķes muižā	19. gs. v. 4660 003 0015 001	
4936	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Lustes muižas pils	Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts Lustes muižā	18. gs. 2.p. 4668 004 0099 001	
4937	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Glūdas luterāņu baznīca	Dobeles novads, Krimūnu pagasts Glūda	1848. 4672 004 0039 001	
765	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Pokaiņu senkapi (Metamais kalns)	Dobeles novads, Naudītes pagasts Bēnes mežniec. Naudītes iec. 9. kv. pie Caunām	4680 001 0117	
766	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Vecpokaiņu senkapi I, II (Kapiņu kalns)	Dobeles novads, Naudītes pagasts Īles mežniec. Zeltīnu iec. pie Vecpokainiem	4642 006 0035	
767	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Jāņogānu senkapi	Dobeles novads, Naudītes pagasts pie bij. Mauriem	4680 001 0038 4680 001 0117	
769	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Dēliņkalns - pilskalns	Dobeles novads, Naudītes pagasts pie Lejasdēliņiem	4680 003 0177	
770	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Spurīšu apmetne	Dobeles novads, Naudītes pagasts pie Spurīšiem	4680 002 0008 4680 002 0018	
768	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Ogānu pilskalns	Dobeles novads, Naudītes pagasts pie bij. Ogāniem	4680 001 0038	
771	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Soda kalnīņš - nostāstu vieta	Dobeles novads, Naudītes pagasts pie Susuriem	4680 002 0008	

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa velds	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
3345	Valsts nozīmes	Māksla	Balkona margas	Dobeles novads, Naudītes pagasts Vecapguldes muižas pili	18.gs.b.	
4946	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vecapguldes muižas apbūve	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Vecapguldes muiža	18. gs. 2.p.	4680 005 0024 004
4947	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Vecapguldes muiža	18. gs. 2.p.	4680 005 0024 004
4949	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Lielapguldes muižas apbūve	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Lielapguldes muiža	19. gs. 1.p. 4680 004 0023 001 4680 004 0024 001	4680 004 0004 007
4950	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Lielapguldes muiža	19. gs. 1.p.	4680 004 0023 001
4952	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Stalīši	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Lielapguldes muiža	19. gs. 1.p.	4680 004 0004 007
4951	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Lielapguldes muiža	19. gs. 1.p.	4680 004 0024 001
4948	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Parks	Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde Vecapguldes muiža	18. gs. 2.p. 20. gs. s.	
772	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Laģu apmetne	Dobeles novads, Penkules pagasts pie Dzintariem, abpus Krogaucē - Auces šosejai		4684 005 0002 4684 005 0018 4684 005 0044
773	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kamradžu pilskalns (Cepļa kalns)	Dobeles novads, Penkules pagasts pie Kamradžiem		4684 006 0025
775	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kūru senkapi	Dobeles novads, Penkules pagasts starp Kūriem, Mazlūsveriem un Jaunzemjiem		4684 006 0002
776	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ruņģu apmetne	Dobeles novads, Penkules pagasts starp Runģiem un Dravniekiem		4684 003 0006
777	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kamradžu senkapi	Dobeles novads, Penkules pagasts Z no Kamradžiem		4684 006 0025

Aizsardz. Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļu nosaukums	Atrašanās vieta	Pieminekļu datējums	Kadastra numurs
774	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Ķūru apmetne	Dobeles novads, Penkules pagasts starp Kūriem un Jaunzemjiem		4684 006 0002
4954	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Ālaves muižas apbūve	Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave Ālaves muiža	19. gs. 2.p.	4684 002 0053 4684 002 0053 001 4684 002 0068 4684 002 0068 001
4955	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave Ālaves muiža	19. gs. 2.p.	4684 002 0053 001
4956	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Stallis - kūts	Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave Ālaves muiža	19. gs. 2.p.	4684 002 0068 001
4953	Vietējās nozīmes	Arhitektūra	Penkules luterāņu baznīca	Dobeles novads, Penkules pagasts, Penkule (1691.) 1865., 1878.		4684 004 0057 001
793	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Elkukalns - kulta vieta	Dobeles novads, Zebrenes pagasts Bikstu mežn. Silkalnu iec. 162. kv., Svētezera Z krastā		4698 002 0003
794	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Grabu kapu senkapi	Dobeles novads, Zebrenes pagasts pie Grabu kapsētas		4698 004 0115 4698 004 0118 4698 004 0148
795	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kaupju senkapi	Dobeles novads, Zebrenes pagasts pie Kaupju veikala, bij. Rēderiem		4698 001 0021

## KOPIJA PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

L. Mensone  
05.06.2013., Dobeles



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**  
**Kurzemes reģiona Dobeles nodaļa**  
 Reģistrācijas Nr. 40003344207  
 Brīvības iela 10B, Dobeles, LV-3701 Tālrs.: 637 07118 Fakss: 637 07117 [www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv)

Dobelē 22. 03. 2011.Nr. 44. 6. - 25

Dobeles novada pašvaldībai

Atbilde uz vēstuli Nr. 2-6/834  
 no 10.03.2011.g.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.g. – 2025.g. , VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Dobeles nodaļa informē , ka jāievēro sekojoši likumi :

- “Par autoceļiem ” – ar izmaiņām spēkā no 01.01.2011.
- “Celu satiksmes likums ”- ar izmaiņām spēkā no 15.06.2010.
- “Būvniecības likums ”- ar grozījumiem spēkā no 01.01.2011.
- “Aizsargjoslu likums ” – ar grozījumiem spēkā no 01.01.2011.

Jāievēro visi Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi , kuri ir attiecināmi gan uz valsts ceļiem , gan pagastu ceļiem , gan pilsētu ielām , kā arī standarti .Teritorijas plānojuma izstrādē jāvadās pēc :

Pagaidu instrukcijas par pagasta vai pilsētas izbūves ģenerālplānu LBN 101 ;  
 LR MK noteikumiem Nr. 1069 no 28.12.2004. ;  
 LR MK noteikumiem Nr. 1148 no 11.11.2009. ;  
 LR MK noteikumiem Nr. 505 no 07.07.2008. ;  
 LR MK noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010.;  
 LR MK noteikumiem Nr. 1052 no 15.09.2009.;  
 LR MK noteikumiem Nr. 112 no 16.01.2010.;  
 LR MK noteikumiem Nr. 402 no 25.11.2008.;  
 LR MK noteikumiem Nr. 446 no 30.12.2009.

Latvijas standarta LVS 190-3:1999/A1:2002 ;  
 Latvijas standartiem LVS 77-3:2002 ; LVS 77-3:2002/A2:2007.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Dobeles nodaļas vadītāja E. Bobrovska :

Informācija ievadīta  
 informācijas sistēmā EDUS Dob. 03. 2011.  
03. 03. 2011. Nr. 44.6./568

**KOPIJA**  
**PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
 sekretāre

*Y. Mensone*  
*1. Mensone*  
*05.06.2011, Dobele*



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA  
**VESELĪBAS INSPEKCIJA**

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001,  
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

**NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM**

Atzinuma izdošanas vieta	Jelgava	
2011. <u>22. marta</u>	Nr. <u>29</u>	
1. Objekta nosaukums	Dobeles novada teritorijas plānojums	
2. Objekta adrese	Dobeles novads, Latvija	
3. Objekta īpašnieks	Dobeles novada pašvaldība	
4. Iesniegtie dokumenti	Dobeles novada pašvaldības pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodalā 14.03.2011.g., Nr. 5505.	
5. Apsekojums veikts	Netika veikts	
(datums, amats, vārds, uzvārds)		
6. Konstatēts	Dobeles novada pašvaldība ar 24.02.2011. Dobeles novada domes lēmumu Nr.49/3 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi” uzsāk Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi. Saskaņā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13. punktu tika pieprasīta informācija par nosacījumiem plānojuma izstrādei.	
<b>NOSACĪJUMI</b>		
Ilgtspējīga principa nodrošināšanai, vides kvalitātes priekšnoteikumu radīšanai, racionālai teritorijas izmantošanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, kā arī balstoties uz LR MK noteikumiem Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (06.10.2009.) Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodalas speciālisti Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei ierosina iekļaut sekojošus, no higiēniskā viedokļa svarīgus priekšlikumus un nosacījumus:		
1. Lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākļus nepieciešams saglabāt, bet kur tas ir nepieciešams, nodrošināt pagastu teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: (dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas un atpūtas zona) un to kartogrāfiski attēlot. Nedrīkst plānot ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Teritorijas funkcionālajam dalījumam ir liela higiēniska nozīme, jo tādējādi iedzīvotāji tiek pasargāti no dažādu kaitīgu faktoru iedarbības. Ražošanas zonu izvietošanu attiecībā pret dzīvojamo zonu plānot nemot vērā dominējošo vēju virzienus.		
2. Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu, jāņem vērā novada iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus (medicīnas, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, sadzīves, atpūtas, sporta, izglītības, transporta).		
3. Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un ekoloģiski tīra pārvietošanās veida – velotransporta attīstību, projektējot veloceliņus un velostāvlaukumus.		

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011. 24. marta  
Birols

SĀNEMTS  
Dobeles novada pašvaldība  
2011. 24. marta  
Nr. 27586

- Nepieciešamības gadījumā veikt akustisko plānošanu, paredzot satiksmes sistēmu projektēšanu, kā arī trokšņa samazināšanu ap autoceļiem un dzelzceļa līnijām.
4. Norādīt ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska zonas. Paredzēt pasākumus to novēršanai vai ietekmes samazināšanai.
5. Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietu izvietojumu, tajā skaitā norādīt perspektīvo peldvietu iekārtošanas vietas, publisko pasākumu norises vietas, publisko tualešu un autostāvvietas publisko pasākumu norises vietās.
6. Teritoriālplānojumā paredzēt dabas aizsardzības objektu saglabāšanu.
7. Apzināt visas novadā esošās pazemes ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām (arī pamestās un neekspluatējamās) un grafiski attēlot tās. Paredzēt bezsaimnieka un neizmantotu urbumu tamponēšanu.
8. Plānošanas dokumenta sadaļā „Ūdensapgāde”, būtu vajadzīga detalizētāka analīze par stāvokli decentralizētajā dzeramā ūdens apgādē no individuālajiem ūdens ieguves avotiem (grodu akām, cauruļakām u.c.). Tajā nepieciešams minēt aku un patēriņa skaitu, raksturot ūdens kvalitātes problēmas, kā arī iespējamo rīcību novada iedzīvotāju nodrošināšanā ar nekaitīgu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Tā kā ūdens patēriņa daudzums uz vienu cilvēku ir sanitārās kultūras līmeņa un apdzīvoto vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, būtu nepieciešams paredzēt centralizēto ūdens apgādes tīklu paplašināšanu, kā arī individuālā sektora pieslēgšanu centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
9. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā sausos, tā arī šķidros atkritumus. Plānošanas dokumentā norādīt noteķudeņu savākšanas un attīrišanas sistēmu raksturojumu (t.sk. decentralizētās sistēmas). Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves un ražošanas noteķudeņu kanalizācijas sistēmu attīstību, atkritumu izgāztuves iekārtošanu.
10. Plānojumā paredzēt aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaņā ar LR "Aizsargjoslu likums" (05.02.1997.) un tā grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu robežas objektiem, kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Pēc iespējas precīzēt gadījumus, kad netiek ievēroti normatīvajos aktos paredzētie ierobežojumi. Aizsargjoslu ap cilvēku apglabāšanas kapsētām likvidēt tikai pēc saskapošanas ar Veselības inspekciju.
11. Veikt lauksaimniecības un ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi (esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, raksturot vides piesārņošanas draudus.
12. Neplānot ražošanas un lauksaimniecības objektu teritorijas ar cilvēka veselībai un videi kaitīgiem faktoriem izmantošanu citiem nolūkiem, neparedzot atbilstošus atveseļošanas pasākumus. Šīm teritorijām noteikt aizsargzonas ar attiecīgiem izmantošanas ierobežojumiem.
13. Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums varētu palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnēs, ūdens piesārņošanas ietekmes novēršanas pasākumus apdzīvotās vietās un atpūtas vietās.

Izpildītājs Vecākais higiēnas ārsts Genādijs Krizskis  
*(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)*

*(paraksts)*

Airis Lapīna  
*(vārds, uzvārds)*



KOPIJA  
PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

L.Mensone -  
10.06.2013., Dobele



VALSTS ZEMES DIENESTS  
**ZEMGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA**

Reģ.Nr.90000030432  
Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001  
Tālrunis 63012107, fakss 63024459, e-pasts zemgale@vzd.gov.lv

Jelgavā  
30.03.2011 Nr. 2-04-2/41

**Dobeles novada pašvaldībai**  
Brīvības ielā 17, Dobelē,  
Dobeles novadā, LV-3701

**Par informācijas sniegšanu  
sakarā ar teritorijas plānojuma  
izstrādes uzsākšanu**

Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa (turpmāk – Nodaļa) 16.03.2011 saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 10.03.2011 vēstuli Nr.2-6/836.

Apliecinām, ka Dobeles novada teritorijā neatrodas Nodaļas īpašumā vai pārraudzībā esoši objekti.

Informējam Jūs, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietājās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 16.punktam Valsts zemes dienesta nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādāšanai ir publicēti VZD mājaslapas sadaļā "Plānojumu nosacījumi".

Ar cieņu,  
Nodaļas vadītāja

I.Birkova

Smilgaine  
63010260  
Inta.smilgaine@vzd.gov.lv

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*U. Ķēde S. Mēnsonē*  
05.06.2013., Dobele

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011.gads 11.aprīlis

11.11. apmērī  
2-21742

*G.*

85



Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Riga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, [www.latvenergo.lv](http://www.latvenergo.lv), [info@latvenergo.lv](mailto:info@latvenergo.lv)

Rīgā

14.04.2011. Nr. 01VL00-13/2926

Uz 2011.g. 24.februāra vēstuli Nr. 49/3

Dobeles novada pašvaldībai

Brīvības ielā 17, Dobele,

Dobeles novads, LV-3701

Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei

Atbildot uz Jūsu 2011.gada 24.februāra AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģionam adresēto vēstuli Nr. 49/3, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei.

#### AS "Latvenergo"

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

- visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana;
- jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.

Pašlaik Dobeles novada teritorijā atrodas AS „Latvenergo” radiosakaru līniju tornis Dobele, Elektrības ielā 5 (augstums 40 m) ar attiecīgām aizsargjoslām – zemes gabalu un gaisa telpu torņa augstumā, ko norobežo nosacīta vertikālā virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nozīgojuma.

Veicot detālplānojumu Dobeles novada teritorijā inženierkomunikāciju izvietojumu teritorija plānot tādu, lai tas atbilstu LR Ministru kabineta 2004. gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem.

#### AS "Sadales tīkls"

1. Dobeles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģions, kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas.
2. Plānojumā ir jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (110/20 kV apakšstacijas, 0,23-330 kV gaisvadu un kabeļu EPL, 20/0,4 kV transformatora punktus u.c. objektus), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja ir iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafiskais attēls (pdf, dwg, dgn u.c.) ār esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā.

*Informāciju ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
18.aprīls  
GJ*

*10. 11. 18. aprīls  
2-2/1805*

Informācija par elektroietaišu izvietojumu ir pieejama AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona Dobeles nodaļā Elektrības ielā 5, Dobelē (tālr. 63710950).

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projekti ēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar 01.11.2010. MK noteikumiem Nr.1024 "Elektroenerģijas pārvadēs un sadales būvju būvniecības kārtība".
4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.  
Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.
5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 16. pantā:

(1) *Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.*

(2) *Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:*

1) *gar elektisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētām un ciemos - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:*

- a) *gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV — 2,5 metru attālumā no līnijas ass;*
- b) *gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV — 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;*

2) *gar elektisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:*

- a) *gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV — 6,5 metru attālumā no līnijas ass;*
- b) *gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV — 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;*

3) *gar elektisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;*

4) *gar elektisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, - ūdens platību, ko visā dzīlumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;*

5) *ap elektisko tīklu sadales iekārtām, fideru punktiem un transformatoru apakšstacijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nozogojuma vai to vistālāk izvēršto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.*

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām).

7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3., 5., 8. – 11. punkts:

3. *Elektisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolinijs šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem elektroliniju trases. Elektrolinijas trases platums ir:*

3.1. *gaisvadu elektrolinijām, kuru spriegums:*

- 3.1.1. *nepārsniedz 0,4 kilovoltus, — piecus metrus platā joslā;*
- 3.1.2. *ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, — 13 metru platā joslā;*
- 3.1.3. *ir 110 kilovoltu, — 26 metrus platā joslā;*
- 3.1.4. *ir 330 kilovoltu, — 54 metrus platā joslā;*

3.2. *kabeļlīnijām — divus metrus platā joslā.*

5. *Elektisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ir tiesīgs izcirst blakus elektroliniju trasēm augošos kokus, kuri apdraud elektroliniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem. Nocirstie koki, krūmi un zarī ir zemes īpašnieka vai īetotāja īpašums.*

8. *Ia, veicot zemes darbus, juridiskās vai fiziskās personas konstatē kabeli, kurš nav norādīts darbu veikšanas tehniskajā dokumentācijā, tās pārtrauc zemes darbus un nodrošina kabeļa saglabāšanu, kā arī nekavējoties ziņo par to elektisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. Ja kabeli izceļ no ūdens ar enkuru, zvejas rīkiem vai citādi, kuģa kapteinis vai darbu vadītājs nekavējoties ziņo par to elektisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai.*

9. *Aizsargjoslās papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantā minētajiem aprobežojumiem aizliegts:*

9.1. *atrasties elektisko tīklu būvju teritorijā un telpās, atvērt elektroietaišu durvis, nozogojumus un*

- lūkas, pievienoties elektriskajiem tīkliem un darbināt komutācijas aparātus;*
- 9.2. mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvināt tiem jebkādus priekšmetus;*
- 9.3. kāpt uz elektrisko tīklu konstrukcijām, piesliet, novietot vai nostiprināt uz tām dažādus priekšmetus;*
- 9.4. laist gaisa pūķus, lida parātu sporta modeļus un citus lidojošus priekšmetus.*
10. Zemūdens kabeļu pārejas saskaņo ar attiecīgās ostas pārvaldi un atzīmē ostas plānos un navigācijas kartēs. Vietas, kur zemūdens kabeļlinijas šķērso kuģojamās upes, kanālus un ūdenskrātuves, dabā norāda ar signālzīmēm. Signālzīmu dizainu un novietojumu ūdenstilpju krastos saskaņo ar attiecīgās ostas pārvaldi. Signālzīmes novieto elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs.
11. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju.
8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka 2009.gada 21.jūlijā MK noteikumi Nr. 793 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.
9. Jaunu elektroiekārtu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 1.aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
10. Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2008.gada 3.septembra lēmumu Nr. 280 apstiprināto „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem” prasībām.
11. Plānojuma paskaidrojōšā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19<sup>1</sup>, 23. un 24. pants.
12. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārbūvēt, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku:
- (330–110) kV sprieguma objekti - ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” (Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073);
  - (20 – 0.23) kV sprieguma objekti - ar AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģions (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001);
  - Telekomunikāciju objekti - ar AS „Latvenergo” (Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230).

#### **AS "Latvijas elektriskie tīkli"**

Informējam Jūs, ka Dobeles novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas. Dobelē, Elektrības ielā 3A atrodas 110 kV transformatoru apakšstacija „Dobele”, zemes kadastra Nr. 4601 009 8401.

1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:
- Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110 kV un 330 kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti, koku ciršana elektrolīniju tuvumā jāsaskaņo ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi.
  - Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 45.pantu.
  - Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar

2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargoslu noteikšanas metodika", 1997.gada Aizsargoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām.

2. Lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargoslu likumā saskaņā ar 2009.gada likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV un 330 kV elektrolīniju aizsargoslu palielināšanu (izmaiņas likuma 16.pantā).
3. Pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtam Jums Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Penkules un Zebrenes pagastu kartes ar elektrolīniju trasēm.
4. Krimūnu un Naudītes pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana nav plānota.
5. Lūdzam Dobeles novada pašvaldību Teritorijas plānojuma projektā iekļaut plānoto 330 kV elektrolīnijas ierīkošanu šķērsojot Jaunbērzes pagasta teritoriju. Plānotā elektrolīnija ir projekta "Kurzemes Loks" (Grobīņa - Dundaga - Rīga) posma "Tume - Rīga" un Latvijas - Igaunijas energosistēmu starpsavienojuma sastāvdaļa.

Informācija par plānoto elektrolīniju nosūtīta novada pašvaldībai ar AS "Latvenergo" 23.03.2011. vēstuli Nr.01VL00-13/2306 "Par projekta Kurzemes Loks 3.posma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu".

Pielikumā:

1. Dobeles novada pagastu kartes ar elektrolīniju trasēm - 7 lpp.

Ar cieņu,


Valdes loceklis

Jurijs Rivkins 67728761




Māris Kuņickis


Annenieku pagasts




Auru pagasts



## Bikstu un Zebrenes pagasts




Dobeles un Bērzes pagasts




1

## Dobeles pagasts




330 kV elektrolīnija

## Jaunbērzes pagasts



110 kV elektrolīnija

**Penkules pagasts**



**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*L. Mensone*  
L. Mensone  
05.06.2013., Dobele

Rīgā

12.04.2011. Nr. 27.4-1/955

Uz 10.03.2011.

Nr. 2-6/839

Dobeles novada pašvaldība  
 Brīvības iela 17, Dobeles  
 Dobeles novads, LV-3701

**Par Dobeles novada teritorijas  
 Plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes nosacījumiem**

Atbildot uz Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr.2-6/839 par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk – Sabiedrība) Gazapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Dobeles novada teritorijā atrodas:

**1. Sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā esoši (1.pielikums):**

- 1.1. gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) Iecava - Liepāja DN 500 mm un DN 350 mm,
- 1.2. pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Nākotne” DN 150 mm,
- 1.3. pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Dobele” DN 200 mm,
- 1.4. pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Sloka” DN 250 mm,
- 1.5. pārvades gāzesvada atzars uz GRS „Dzirkstele” DN 150 mm,
- 1.6. gāzes regulēšanas stacija (GRS) „Nākotne”, GRS „Dobele” un GRS „Dzirkstele”,
- 1.7. krānu laukumi, anodu zīmējumi, anodu kabeļi un sakaru kabeļi, pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija (KAS) „GRS Nākotne”, KAS „GRS Dobele”, KAS „GRS Dobele”, KAS „Li3a”, KAS -1 „Apšupe” un KAS „Dzirkstele”.

**2. Sabiedrības Liepājas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši:**

- 2.1 augstā spiediena ( $P < 0,6 \text{ MPa}$ ) sadales gāzesvadi un to iekārtas,
- 2.2. vidējā spiediena ( $P < 0,4 \text{ MPa}$ ) sadales gāzesvadi un to iekārtas,
- 2.2. zemā spiediena ( $P < 0,005 \text{ MPa}$ ) sadales gāzesvadi un to iekārtas.

Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt Ekspluatācijas iecirknī „Gāzes transports”, Bikernieku ielā 111, Rīgā, tālrunis 67819033 un Jelgavas iecirknī, 4.līnija 35, Jelgava, tālrunis 63048845.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļu – Gāzes apgāde, lūdzam:

**1. Atspoguļot:**

- 1.1. esošā pārvades gāzesvada Iecava–Liepāja DN 500 mm un 350 mm novietni,
- 1.2. pārvades gāzesvada atzarus uz: GRS „Nākotne”, GRS „Dobele”, GRS „Sloka” un GRS „Dzirkstele” novietnes,
- 1.3. GRS „Nākotne”, GRS „Dobele” un GRS „Dzirkstele” novietnes, kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargojas atbilstoši Aizsargjoslu likumam.

2. Atspoguļot esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī ekspluatācijas aizsargojas atbilstoši Aizsargjoslu likumam.

3. Teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos noteikt esošās pārvades gāzesvadu sistēmas, esošo sadales gāzesvadu un to iekārtu aizsargojas, kā arī ietvert informāciju par krānu laukumiem, anodu zīmējumiem, anodu kabeļiem, sakaru kabeļiem un pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijām.

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.

Dobeles novada teritorijas perspektīvā gāzes apgāde iespējama no esošiem augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem.

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem patērētājiem Dobeles novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu likumam.

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem Dobeles novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā periodā.

Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus iesniegt izdrukas vai CD formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai.

Pielikumā: Pārvades gāzesvada Iecava-Liepāja DN 500 mm un DN 350 mm novietnes shēmas, atzaru uz GRS „Nākotne”, GRS „Dobele” un GRS „Dzirkstele” novietnes shēmas, GRS „Nākotne”, GRS „Dobele” un GRS „Dzirkstele” novietnes shēmas uz 5 lapām.

Komercpilnvarnieks  
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”  
Gāzapgādes attīstības departamenta  
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs




M. Krastiņš

Gedroviča  
67041787  
67369265

PGV Iecava-Liepāja DN 500 mm, atzars uz GRS „Dobele” DN 200 mm  
Bērzes pagasts, Jaumbērzes pagasts, Dobeles novads


M 1:40 000



PGV Iecava-Liepāja DN 500 mm


Atzars uz GRS „Sloka” DN 250 mm, atzars uz GRS „Dobeles” DN 200 mm  
Dobeles novads, Jaunbērze pagasts

M 1:40 000




## PGV atzars uz GRS „Dobele” DN 200 mm, GRS „Dobele” Dobeles novads, Dobeles pagasts

M 1:40 000




PGV atzars uz GRS „Sloka” DN 250 mm  
Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts

M 1:40 000



PGV Iecava-Liepāja DN 350 mm  
Atzars uz GRS „Dzirkstele” DN 150 mm, GRS „Dzirkstele”  
Dobeles novads, Bikstu pagasts

M 1:40 000



## Jelgavas iecirkņa. Dobeles apkalpes zona.

✓ Jaunbērzes pag.: GRP 1 gb. Zemais sp. 3029 m.  
 SGRP 2 gb. Vidējais sp. 1016 m.  
 MR 6 gb. Augstais sp. 4981 m.

○ Līvbērzes pag.: GRP 1 gb. Zemais sp. 7940 m.  
 SGRP 0 gb. Augstais sp. 281 m.  
 MR 1 gb.

○ Bērzes pag.: GRP 4 gb. Zemais sp. 13389 m.  
 SGRP 5 gb. Vidējais sp. 1667 m.  
 MR 8 gb. Augstais sp. 31058 m.

○ Dobeles nov. : GRP 0 gb. Zemais sp. -----  
 SGRP 0 gb. Vidējais sp. -----  
 MR 0 gb. Augstais sp. 3750 m.

○ Dobele : GRP 1 gb. Zemais sp. 25722 m.  
 SGRP 3 gb. Vidējais sp. 9405 m.  
 MR 177 gb. Augstais sp. -----

○ Auru pag.: GRP 0 gb. Zemais sp. -----  
 SGRP 0 gb. Vidējais sp. 4088 m.  
 MR 26 gb. Augstais sp. -----

○ Annenieku pag.: GRP 1 gb. Zemais sp. 3086 m.  
 SGRP 1gb. Vidējais sp. 780 m.  
 MR 1 gb. Augstais sp. 6645 m.

○ Bikstu pag.: GRP 0 gb. Zemais sp. 7921 m.  
 SGRP 3 gb. Vidējais sp. ----- m.  
 MR 4 gb. Augstais sp. 4422 m.

✓ Krimūnu pag : GRP 0 gb. Zemais sp. 280 m.  
                       SGRP 0 gb. Vidējais sp. 1201 m.  
                       MR 11 gb. Augstais sp. -----

GRP- Gāzes regulēšanas punks ēkā.  
SGRP- Gāzes regulēšanas punkts skapi.  
MR- Mājas regulātori.

KOPIJA  
PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*L. Menson* L. Menson  
05.06.2013., Robello



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBSANAS DIENESTS  
ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES  
DOBELES DAĻA**

Brīvības iela 7a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, fakss 63721540, e-pasts [dobele@vugd.gov.lv](mailto:dobele@vugd.gov.lv), tālrunis 63781291

Dobelē

24.03.2011. Nr. 22/11.4-1.15/16  
Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/841

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele,  
Dobeles novads LV-3701

Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas  
plānojuma izstrādei

Teritorijas plānojuma projektā jāparedz sekojoši ugunsdrošības, ugunsdzēsības  
un civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākumi:

1. LBN 201 –07 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.
2. Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. Riska analīzes secinājumi jāņem vērā veicot ģenerālo plānu izstrādi un novadu apbūves attīstību.
3. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpu un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.
4. Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.

Komandiera p.i.

I.Kuriņš  
t.63781294, [indulis.kurins@vugd.gov.lv](mailto:indulis.kurins@vugd.gov.lv)

E.Šimkus

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

L.Mensone  
05.06.2013, Dobele

info: mācījā revadīta  
informācijas sistēmā EDUS

24. mart

S A N E M T S  
Dobeles novada pašvaldība  
20 M. g. 24. marts  
Nr. 2-2 / 584



LATVIJAS REPUBLIKA

**ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS**Katoļu iela 2b., LV-3001, Jelgava, Reģ. Nr. 90002182529, Tālr./fakss (371) 3027549, E-pasts [zpr@jrp.lv](mailto:zpr@jrp.lv)

Jelgava

16.03.2011. Nr. 1-6/123e  
uz 10.03.2011. Nr. 2-6/842

**Dobeles novada pašvaldībai**  
 Brīvības iela 17, Dobele,  
 Dobeles novads,  
 LV-3701

*Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu*

Atsaucoties uz Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr. 2-6/842, lūdzam Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādē ievērot šādas prasības:

1. Nemt vērā Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentus:
  - a. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums laika periodam no 2006. – 2026. gadam, kas apstiprināts 16.10.2007. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes (turpmāk tekstā: ZPRAP) sēdē Nr. 11 ar lēmumu Nr. 131 „par Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma laika periodam no 2006. – 2026. gadam apstiprināšanu” un stājies spēkā 20.10.2007.
  - b. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008. – 2014. gadam, kas apstiprināta 16.09.2008. sēdē Nr.8 ar ZPRAP lēmumu Nr. 105 „Par Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu”.
  - c. Citi Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti, kas atrodami interneta adresē: <http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti>.
2. Teritorijas plānojuma izstrādē nemt vērā dokumentu „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā” – apstiprināti ar 21.04.2009. ZPRAP lēmumu Nr.27 9protokols Nr.4).
3. Kartogrāfisko materiālu izstrādāt saskaņā ar metodikas 7. pielikumā norādītajiem, kā arī nodrošināt izstrādātā plānojuma savietojamību ar Zemgales plānošanas reģiona kopīgo ģeogrāfiskās informācijas portālu. Plānojuma grafiskās daļas vektordatiem jābūt strukturāli un topoloģiski korektiem.

Iepriekšminētos Zemgales plānošanas reģiona dokumentus var apskatīt Zemgales plānošanas reģiona mājas lapas ([www.zemgale.lv](http://www.zemgale.lv)) sadaļā „Plānošanas dokumenti”.

Ar cieņu,  
 Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors

**PARAKSTS**

R. Vītolins

**NORAKSTS PAREIZS**B. Bārbale,  
63025828Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

R. Vitolins  
05.06.2013., Dobele



**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI**  
**Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa**

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālrs.63923822, fakss 63923823, e-pasts: [zemgale@zmni.lv](mailto:zemgale@zmni.lv)  
Bauskā

24.03.2011. Nr.152 z  
Uz Nr.2-6/844 no 10.03.2011.

**Dobeles novada pašvaldībai**  
Brīvības ielā 17, Dobelē,  
Dobeles novadā, LV-3701

**par Dobeles novada teritorijas plānojumu**

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2011. gada 18. martā ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 2011. gada 10. marta vēstuli par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Saskaņā ar 2009. gada 6.oktobra MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” p-tu 4.8. sniedzam sekojošu **informāciju**:

- Dobeles novada lielākā daļa ietilpst Lielupes (ŪSIK kods 38) baseinā. Neliela daļa ietilpst Ventas (ŪSIK kods 36) baseinā. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums ir 397,75 km, tai skaitā regulētas 306,77 km (Pielikums Nr. 1). 80% ūdensnoteku piesērējušas, nepieciešama to renovācija vai rekonstrukcija.

- Dobeles novadā 80% lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir meliorētas. Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā no 1957. līdz 2000.gadam. Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē.

Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju.

Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši **nosacījumi**:

- Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadišanai.
- Teritorijas plānojuma plānā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.
- Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārūrišana reizi-10 gados.
- Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un rekonstrukciju, kā arī derīgo izrakteņu ieguvi un meža ieaudzēšanu meliorētā zemē, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti:

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais **Meliorācijas likums**;
- 2010. gada 16. marta MK noteikuvi Nr. 261 „**Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība**”;
- 2010. gada 3. augusta MK noteikumi Nr. 714 „**Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi**”;

*Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS-  
2011. 29.marts  
Bielme*

**S A N E M T S**  
Dobeles novada pašvaldība  
2011. 29.marts  
Nr. 2-21/626

- 2003. gada 13. maija MK noteikumi Nr. 258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”;
- 2010. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”;
- 2010. gada 6. jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”;
- 2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”;
- 2005. gada 23.augusta MK noteikumi Nr.631 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”;
- 2010.gada 12.oktobra MK noteikumi Nr.977 „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”.

Informācijai un darbam elektroniski uz adresi [sandra.lasmane@dobele.lv](mailto:sandra.lasmane@dobele.lv) nosūtīti datu slāņi ar šādiem nosaukumiem:

- Drenu\_akas\_Dobele
- Kolektor\_Dobelei
- Konturgravis\_Dobele
- Koplietosanas\_udensnotekas\_Dobele
- Lielizmera\_kolektori\_Dobele
- Nosusinasanas\_gravis\_Dobele
- Regulētas\_valsts\_nozimes\_udensnotekas
- Viena\_ipasuma\_udensnotekas\_Dobele
- Virszemes\_udensuztvereji\_Dobele
- Valsts\_nozimes\_udensnotekas

Pašlaik tiek veikta drenāžas sistēmu digitalizācija, to veic ZMNĪ Kadastra daļas darbinieki. Sagatavotie drenāžas materiāli un dati, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku tīkls ir ievietoti Meliorācijas digitālā kadastra mājas lapā ar adresi [www.melioracija.lv](http://www.melioracija.lv).

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapas.

Vadītāja

Ilze Bergmane

Andis Fogelis, t.27844008  
[andis.fogelis@zmni.lv](mailto:andis.fogelis@zmni.lv)

Jānis Ķeniņš, 22004131  
[janis.kenins@zmni.lv](mailto:janis.kenins@zmni.lv)

Dobeles novada valsts nozīmes ūdensnotekas

Nr.	NOSAUKUMS	ŪSIK kods	Koparums novadā km	Regulētā posma garums km
1	Abaviņa	362934:01	3,00	3,00
2	Akāciju grāvis	382434:01	7,62	7,62
3	Ālave	38222:01	29,42	29,42
4	Apguldes ezera grāvis	382224:01	11,17	10,55
5	Apšupes strauts	381646:01	5,98	5,98
6	Auce	3824:01	37,74	4,36
7	Aurupīte	382226:01	6,27	6,27
8	Balžņa	382272:01	10,42	10,42
9	Bērze	3822:01	10,29	0,00
10	Bīkstupe	38226:01	15,72	11,81
11	Bitšķepu strauts	3822552:01	4,04	4,12
12	Čabu grāvis	3816462:01	6,31	6,31
13	Dreimaņu strauts	381642:01	9,01	9,01
14	Eglone	382632:01	6,41	6,41
15	Gardene	382254:01	17,89	17,89
16	Gaurata	38168:01	11,57	11,57
17	Govainis	38244:01	11,79	11,79
18	Grieļu grāvis	381656:01	8,29	8,29
19	Jaunzemju grāvis	3826616:01	1,23	1,23
20	Jugliņa	382228:01	15,24	15,24
21	Kalvēs grāvis	3816814:01	5,93	5,93
22	Kaulaiņu grāvis	382262:01	1,04	1,04
23	Kliederu grāvis	3816832:01	5,10	5,10
24	Krievaine	3826618:01	0,91	0,91
25	Leinertu dīķu strauts	382242:01	6,95	6,95
26	Līčupe	382294:01	4,56	4,56
27	Mežinieku upīte	38174196:01	4,85	4,85
28	Midzeņu grāvis	382276:01	5,30	5,30
29	Mucenieku grāvis	3822542:01	8,55	8,55
30	Pienava	38166:01	14,26	8,06
31	Pikšu grāvis	3822112:01	2,15	2,15
32	Puktu grāvis	382422:01	1,94	1,94
33	Rīgava	38246:01	5,06	5,06
34	Sellīte	381662:01	5,76	5,76
35	Sesava	38224:01	22,35	1,91
36	Šķibes dārza grāvis	382222:01	7,43	7,43
37	Skujaine	38266:01	5,85	0,00
38	Smukupīte	3822922:01	1,32	1,26
39	Snierājs	382252:01	8,39	8,39
40	Strautīnāuce	3824312:01	3,60	3,60
41	Strautīnu grāvis	382432:01	5,08	5,08
42	Stūrupe	382292:01	6,75	0,55
43	Tērvete	3826:01	4,10	0,00
44	Upenieku grāvis	382436:01	5,03	5,03
45	Vecbērzes poldera apvadkanāls	3816:01	10,65	10,65
46	Vecmiķeļu grāvis	382462:01	0,58	0,58
47	Vecslampe	38164:01	4,29	4,29
48	Virkus grāvis	381682:01	7,70	7,70
49	Zušupīte	382274:01	2,86	2,86
		Kopā	397,75	306,77

Zemgales reģiona meliorācijas nodajas  
kadastra inženieris

J.Ķēniņš

KOPIJA  
PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

I. Mensone  
03.06.2013, Dobeles

116



## VALSTS MEŽA DIENESTS

ZEMGALES VIRSMEŽNIECĪBA

Tērvetes ielā 91d, Jelgavā, LV-3008, tālr. 63058147, fakss 63048900  
e-pasts: vm@zemgale.vmd.gov.lv

Jelgavā

30.03.2011. Nr. 5-16/127

Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/845

### Dobeles novada pašvaldībai

brīvības iela 17, Dobele,  
Dobeles novads, LV-3701

Vides aizsardzības nosacījumi

Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei.

Dobeles novads atrodas ZM Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības administratīvajā teritorijā.

Teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:

1) „Meža likums” (24.02.2000.) ar grozījumiem 23.03.2003., 04.02.2003. un 07.03.2006, un ar šo Likumu saistītie Ministru kabineta noteikumi;

2) „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000.) un saistītie MK noteikumi;

3) Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) ar grozījumiem un saistītie MK noteikumi;

4) „Aizsargjoslu likums” (11.03.1997.)

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu, nemami par pamatu Dobeles rajona teritorijas plānā un jau izstrādāto pagastu teritoriju plānos iekļautie vides aizsardzības nosacījumi.

Dobeles novada teritorijā no dabas daudzveidības viedokļa atzīmējamas divas Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” Bikstu un Zebrenes pagastu teritorijā un dabas liegums „Līvbērzes liekņa” Jaunbērzes pagasta teritorijā, izveidots liels skaits mikroliegumu aizsargājamām putnu sugām un aizsargājamiem biotopiem, īpaši Zebrenes pagasta teritorijā.

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Mikroliegumu veidošanu nosaka Sugu un biotopu aizsardzības

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS

4.aprīlis  
GJ

SĀNEMTS  
Dobeles novada pašvaldība  
20 11. g. 4. aprīlis  
Nr. 2-2/685

likums, Meža likums un tiem pakāptotie normatīvie akti. Nozīmīgākie no tiem ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 45 (02.02.2001.) „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumi Nr.421 (05.12.2000.) „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”.

**Mežu aizsargjosla ap pilsētām.** Pēc Meža Valsts reģistra (MVR) datiem ap Dobeles pilsētu atbilstoši MK 2003.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika” ( grozījumi – MK noteikumi Nr.518 no 09.06.2009.) noteikta aizsargjosla Auru pagasta teritorijā 141.3ha platībā, Bērzes pagasta teritorijā 147.9ha platībā, Krimūnu pagasta teritorijā 8.4ha platībā, ar kopējo aizsargjoslas platību 297.6 ha. (shēma pielikumā)

Ūdensteču aizsargjoslas teritorijas plānojuma nosakāmas atbilstoši aizsargjoslu likumam. Ja nav iespējama to precīza atzīmēšana kartogrāfiskajā materiālā, apsaimniekošanas noteikumi iekļaujami teritorijas plānojuma teksta daļā.

Atbilstoši Dobeles rajona teritorijas plānam, noteikts ainaviski vērtīgo un saudzējamo mežaudžu statuss „**Pokaiņu mežam**”. Nemot vērā, ka Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) ar grozījumiem un saistītie MK noteikumi neparedz šādu aizsargājamās teritorijas kategoriju, nemot vērā tās popularitāti un apmeklētību, ierosinām atbilstošajai teritorijai noteikt statusu **vietējas (novada) nozīmes dabas parks**.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānu, vēlams paredzēt šīs teritorijas robežu precizēšanu un aizsardzības un apsaimniekošanas plānu izstrādi.

No vides aizsardzības viedokļa teritorijas plānojumā atzīmējami:

#### 1.Bikstu pagasta teritorijā -

**Īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” – Natura2000 teritorija,** platība 935 ha. Teritorija izveidota, lai aizsargātu Zebrus un Svētes ezerus ar apkārtējo ainavu. Dabas lieguma galveno daļu aizņem eitrofi ezeri, sastopami arī purvaini meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. 2001.gadā pēc 60 gadu pārtraukuma atkal konstatēta dzeltenā dzegužkurbpīte. Ir arī neliela lēzeļa lipares populācija. Ezers ir piemērota barošanās vieta retām un īpaši aizsargājamām sikspārņu sugām. Nozīmīga putnu aizsardzības vieta.

Dabas lieguma teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.390 „Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

#### **Mikroliegumi -**

Bikstu pagasta teritorijā izveidoti 2 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām un 3 mikroliegumi aizsargājamiem meža biotopiem;

#### 2.Zebrenes pagasta teritorijā –

**Īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers”**

#### **Mikroliegumi -**

Zebrenes pagasta teritorijā izveidoti 6 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām un 2 mikroliegumi aizsargājamiem meža biotopiem;

#### 3.Anneniekų pagasta teritorijā –

#### **Mikroliegumi -**

Anneniekų pagasta teritorijā izveidoti 2 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām;

4.Naudītes pagasta teritorijā –

**Mikroliegumi -**

Naudītes pagasta teritorijā izveidoti 4 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām un 2 mikroliegumi aizsargājamiem meža biotopiem;

5.Penkules pagasta teritorijā –

**Īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums „Skujaines un Svētaines ieleja” – Natura 2000 teritorija.** Kopējā platība 130ha, Dobeles novada Penkules pagasta teritorijā neliela daļa no dabas lieguma,

Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, plavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas Zemgalē ir reti sastopamas. Nozīmīgākie ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi ir boreālie meži, pārmitri platlapju meži, upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avoti purvi, nogāžu un gravu meži un avoti, kas veido avotkaļķus. Sastopamas četras īpaši aizsargājamas augu sugas: lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgale), stāvlapu dzegužpirkstīte, bezdelīgactīna, rūsganā melncere, kā arī ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga - spilvainais ancītis.

Dabas lieguma teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.264 no 16.03.2010. „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

**Mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām -**

Penkules pagasta teritorijā izveidoti 2 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām;

6.Auru pagasta teritorijā –

**Mikroliegumi -**

Auru pagasta teritorijā izveidoti 3 mikroliegumi aizsargājamām putnu sugām un 2 mikroliegumi aizsargājamiem meža biotopiem;

7.Krimūnu pagasta teritorijā –

**Mikroliegumi -**

Krimūnu pagasta teritorijā izveidoti 2 mikroliegumi aizsargājamiem meža biotopiem;

8.Dobeles pagasta teritorijā –


Pagasta teritorijā, atbilstoši Meža valsts reģistra datiem nav īpaši aizsargājamu dabas teritoriju un mikroliegumu.

Pielikumi: 1)Meža aizsargjoslu ap pilsētām shēma M1:50000;

Virsmežziniš  J. Grava

D.Krogere  
26428019

## Dobeles pilsētas meža aizsargjosas shēma



meža aizsargjosla ap pilsētām

M 1:50 000



Valsts meži

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*L. Mensone*  
10.06.2013. Dobele

„Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3001  
Tālr. 63058102, fakss 63007168  
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā

08.04.2011. Nr. 4.1-1.2/ 4.1-1.2/0248 1150/11/452  
uz 10.03.2011. Nr.2-6/846

Dobeles novada pašvaldība  
Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701

## Par nosacījumu sniegšanu Teritorijas plānojuma izstrādei

Saskaņā ar jūsu iesniegumu, sniegt informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei, AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā –LVM) ir sagatavojuši un lūdz iestrādāt teritorijas plānojumā un teritorijas plānojuma grafiskajā daļā LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas.

Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot novada teritorijas plānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku (Sanita Ozoliņa, tālrunis: 29161172, e-pasts: [s.ozolina@lvm.lv](mailto:s.ozolina@lvm.lv)).

## Pielikumā:

1. Teritorijas plānojumā iekļaujamā informācija;
  2. kartogrāfiskais materiāls.

Ar cieņu,

## Nekustamo īpašumu vadītāja Zemgales mežsaimniecības teritorijā

Ozoliņa 29161172  
s.ozolina@lvm.lv

Sanita Ozolina

Izsniņedzējs: AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamie īpašumi

### Informācija Dobeles novada teritorijas plānojumam

#### Teritorijas plānojuma objekts ir Dobeles novads.

Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošās zemes ar aptuveno platību 1 5830.1 ha.

Teritoriju apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība, Zemgales mežsaimniecība, tās Dobeles meža iecirknis un Līvbērzes meža iecirknis.

#### 1. Izmantošanas mērķis

Galvenokārt zemes izmantošanas mērķis ir 0201 fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme.

Dobeles novada teritorijas plānojumā AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās zemēs noteikt un teksta daļā iekļaut iespējamos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

NīLM kods:

01	Lauksaimniecības zeme
02	Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliepta ar normatīvo aktu
03	Ūdens objektu zeme
04	Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
05	Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
11	Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
12	Inženier Tehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamās zemēs noteikt un teritorijas plānojuma teksta daļā iekļaut nosacījumu, ka atļautā galvenā zemes izmantošana ir:

- a) mežsaimnieciska izmantošana ( NīLM kods - 0201),
- b) derīgo izrakteņu iegūšana ( NīLM kods - 0401), veicot zemes transformāciju,
- c) dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme ( NīLM kods - 0501),
- d) .....
- e) satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme ( NīLM kods - 1101),
- f) .....

#### 2. Informācija par ceļiem Dobeles novadā

##### 2.1. Dobeles novadā atrodas šādi LVM uzņēmuma ceļi:

NOSAUKUMS	GARUMS (km)
Sesku ceļš	1.695
Kasparu ceļš	0.25
Pakaišu muižas ceļš	2.348
Janku ceļš	1.548
Vanagu ceļš	0.711
Poldera ceļš	7.463
Robežstigas ceļš	2.355
Kapu meža ceļš	1.072
Vidusceļš	0.305
Apšeniekų ceļš	0.95
Auniņu ceļš	0.973
Tītarkalnu ceļš	4.371

Lapsu ceļš	1.186
Mežružu ceļš	1.714
Mangaļu ceļš	6.25
Degu ceļš	0.508
Priedainu ceļš	0.226
Jostu ceļš	3.02
Krūmiņu ceļš	0.344
Čagu ceļš	3.002
Ružu ceļš	4.929
Bites ceļš	1.43
Garlauku ceļš	0.897
Dobeles mežniecības ceļš	2.885
Skaparu ceļš	0.805
Zaļais ceļš	0.774
Spindelu stiga	2.208
Kaķenieku ceļš	1.396
Namīku ceļš	2.635
Zebrenes trase	4.875
Ceplišu ceļš	1.786
Pokaiņu ceļš	1.185
Penkule-Zvani	2.811
Stūraišu ceļš	1.226
Karjeru ceļš	1.605
Liepu cels II	2.89
Strautīnu ceļš	0.38
Ziemeļu ceļš	1.126
Mucenieku ceļš	1.481
Lielkuģu ceļš	1.563
Vecais Slagūnes ceļš	2.163
Bēnes trase	3.47
Bites ceļš 2 posms	1.038
Lapsu ceļš	0.576
Geriku ceļš	1.175
Kīļa ceļš	1.688
Cerību torņa ceļš	3.112
Ausātu ceļš	3.627
Silķu meža ceļš	0.486
Priedainu ceļš	1.774
Kalnu ceļš	2.823
Menīka ceļš	0.796
Svilpju ceļš	1.495
Sarmu dambis	5.28
Pliku stiga	1.842
Pētervalde - Mežvidi	1.056
Lejupceļš	2.067
Īsais ceļš	0.07

Silakalnu ceļš	3.268
Zebrus ezera ceļš	0.533
Ciroles ceļš	1.948
Elkukalna ceļš	0.75
Lūšu ceļš	1.014
Jaunais ceļš	3.917
Mežsarmu ceļš	0.361
Dzelzceļnieku ceļš	0.99
Kalnciema šoseja - Melnbikši	1.119
Ausātu ūdenskrātuves ceļš	1.872
Pētervlade - Ūsiņu purvs	4.83
Vāļu ceļš	4.28
Franku ceļš	1.771
Pokaiņu aplis	5.365
Liekņu ceļš	1.507
Ciematu ceļš	3.5
Sievu ceļš	4.75
Meženieku ceļš	7.53
Legzdiņa stiga	3.48
Bataru ceļš	1.855
Dišleru ceļš	1.895

2.2. Informācija par LVM uzņēmuma ceļiem, kurus Dobeles novadā plānots būvēt/rekonstruēt:

NOSAUKUMS	GARUMS, km	VEIDS	GADS	PLATUMS, m
Sievu ceļa atzars	1.2	BŪVE	2014	5.5
Liepu cels II	2.9	REKONSTRUKCIJA	2015	4
Zemaču ceļš	1.6	REKONSTRUKCIJA	2015	4.5
Robežstigas ceļš	3.1	REKONSTRUKCIJA	2011	4
Sarmu dambis	5.3	BŪVE	2013	4
Silakalnu ceļš	4.3	REKONSTRUKCIJA	2013	3.5
Ausātu ceļš	3	BŪVE	2013	0
Dzelzceļmalas ceļš	0.9	BŪVE	2014	0
Kīļa ceļš	1.7	REKONSTRUKCIJA	2013	3.5
Stepana ceļš (370.kvartāla ceļš)	1.2	BŪVE	2012	0
Kundziņu ceļš	1.1	BŪVE	2014	0
Dobeles mežniecības ceļš	2.9	REKONSTRUKCIJA	2013	3.5
Kaķenieku ceļš	2.6	REKONSTRUKCIJA	2013	3
Anota ceļš	1.6	BŪVE	2013	0
Bērzbekesceļš	0.7	BŪVE	2014	0
Lejupceļš	2.1	REKONSTRUKCIJA	2013	3
Jurģu ceļš	2.8	BŪVE	2011	0
Degu ceļš	0.3	REKONSTRUKCIJA	2012	0
Ausātu ūdenskrātuves ceļš	2	BŪVE	2013	4
Strautiņu ceļš	1.4	BŪVE	2013	0

Poldera ceļš 55.kv.	2.2	REKONSTRUKCIJA	2015	0
Ružu ceļš	4.9	REKONSTRUKCIJA	2015	5
Priedainu ceļš	1.8	REKONSTRUKCIJA	2015	3.5
Mellīzera ceļš	1.9	REKONSTRUKCIJA	2011	4
Zaļumu ceļš	2.5	BŪVE	2011	0
Baznīcas ceļš	2.4	BŪVE	2015	0
Bēnes trases atzars	0.6	REKONSTRUKCIJA	2011	0
Ausātu ceļa atzars	2.02	BŪVE	2013	4
Cerību torņa ceļš	3.2	REKONSTRUKCIJA	2013	3.5
Susuru ceļš	0.7	BŪVE	2013	0
Rumbu ceļš	2	BŪVE	2013	0

### 3. Informācija par apmežot plānotajām platībām Dobeles novadā

LVM Zemgales mežsaimniecība Dobeles novadā, paredz apmežot zemāk norādītās platības:

kvarčāls	nogabals	platība (ha)	kadastrs
59	54	1.1	46680020060
59	53	2.5	46680020095

### 4. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

Dobeles novadā uz šo brīdi atrodas šādas LVM derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, bet teritorijas plānojumā paredzēt un novada teritorijas plānotās izmantošanas teksta daļā iekļaut nosacījumu, ka:

*"AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja karjeri un kūdras iegubes laukumi nav uzrādīti teritorijas plānojuma grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju".*

N.p.k.	Pagasts	Atradne
1.	Auru	smilts-grants un smilts atradne „Ausāti”
2.	Naudītes	smilts-grants un smilts atradne „Dikuri”
3.	Bikstu	smilts-grants un smilts atradne „Silkalni”, iecirknis „Silkalni D bloks”
4.	Bikstu	smilts-grants un smilts atradne „Silkalni”, iecirknis „ZA bloks”

### 5. Vides aizsardzības prasības

Izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam ievērot LR 05.02.1997 likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000 likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības.


Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas precizēt Valsts meža dienesta virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reģistru.

### 6. Vispārējās prasības

Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar LVM. Pamatojoties uz LR likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā organizēt tā, lai novērstu vajadzību veidot nelegālas izgāztuvēs valsts meža zemju platībās. Teritorijas plānojumā neradīt apstākļus, kas padarītu apgrūtinātu vai neiespējamu piekļuvi valsts meža masīviem saimnieciskās darbības realizācijas nolūkos.

Informācijai. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas lūdzam iesniegt LVM atbildīgajai pārstāvei (Sanita Ozoliņa, tālrunis: 29161172, e-pasts: s.ozolina@lvm.lv) Teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā.


**Zemgales mežsaimniecības**  
**4. Dobeles meža iecirkņa**  
**Esošo un plānoto meža autoceļu**  
**Izvietojuma shēma**  
**Dobeles novada teritorijā**  
**Mērogs 1:30 000**



Plānots meža autoceļš  
Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
4. Dobeles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novada teritorijā  
Mērogs 1:30 000



Plānots meža autoceļš  
Esošs meža autoceļš

### LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme

Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš



LVM valdījumā esošā zeme

Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000



Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš



LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000



Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme

Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000



Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš



LVM valdījumā esošā zeme

# Zemgales mežsaimniecības 4. Dobeles meža iecirkņa Esošo un plānoto meža autoceļu Izvietojuma shēma Dobeles novada teritorijā Mērogs 1:30 000




## Plānots meža autoceļš Esošs meža autoceļš

### LVM valdījumā esošā zeme

Zemgales mežsaimniecības  
4. Dobeles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novada teritorijā  
Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
Esošs meža autoceļš



LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
 4. Dobeles meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme

Zemgales mežsaimniecības  
 6. Tērvetes meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000




Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš



LVM valdījumā esošā zeme


Zemgales mežsaimniecības  
 6. Tērvetes meža iecirkņa  
 Esošo un plānoto meža autoceļu  
 Izvietojuma shēma  
 Dobeles novada teritorijā  
 Mērogs 1:30 000



Plānots meža autoceļš  
 Esošs meža autoceļš

LVM valdījumā esošā zeme

LVM Mežs Zemgales mežsaimniecības  
Līvbērzes iecirknis  
Izvietojuma shēma  
1:50 000




Īzīmējumi:

- Dobeles novada teritorija
- Esošs meža autoceļš
- Plānots meža autoceļš


„Latvijas satelītkarte M 1:50000, 2002.gads, Nr.11/2002-177c, © Valsts zemes dienests.”

Zemgales mežsaimniecības  
Īles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novadā  
1:21 475



„Latvijas satelītkarte M 1:50000, 2002.gads, Nr.11/2002-177c, © Valsts zemes dienests.”

Zemgales mežsaimniecības  
Īles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novadā  
1:17 000




## Apzīmējumi:

- Plānotie meža autoceļi
  - Esošie meža autoceļi
  - Novadu robežas
  - Meža kvartāli

„Latvijas satelītkarte M 1:50000, 2002.gads, Nr.11/2002-177c, © Valsts zemes dienests.”

Zemgales mežsaimniecības  
Īles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novadā  
1:21 000




**Apzīmējumi:**

- Plānotie meža autoceļi
- Esošie meža autoceļi
- Novadu robežas
- Meža kvartāli


„Latvijas satelītkarte M 1:50000, 2002.gads, Nr.11/2002-177c, © Valsts zemes dienests.”

Zemgales mežsaimniecības  
Īles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novadā  
1:26 000



„Latvijas satelītkarte M 1:50000, 2002.gads, Nr.11/2002-177c, © Valsts zemes dienests.”

Zemgales mežsaimniecības  
Īles meža iecirkņa  
Esošo un plānoto meža autoceļu  
Izvietojuma shēma  
Dobeles novadā  
1:22 000



KOPIJA  
PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības  
sekretārs

*J. Mensone*  
05.06.2013. Dobele

*M. Z.*



LATVIJAS REPUBLIKAS  
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

**DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE**

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  
tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Sigulda

25.03.2011. Nr. D 3.15/29  
Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/857

**Dobeles novada domei**  
Brīvības ielā 17, Dobelē,  
Dobeles novadā, LV-3701

**Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojumam**

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt nosacījumus un informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.2. un 13.13. apakšpunktēm un Ministru kabineta 02.06.2009. noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktā Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Dobeles novada teritorijas plānojumam.

Dobeles novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – īADT):

(1) **Dabas liegumi „Zebrus un Svētes ezers”, „Līvbērzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja”** (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 61., 63. un 235. pielikumā, dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” funkcionālais zonējums noteikts Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumu Nr. 390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1. un 2. pielikumā);

(2) **Dabas pieminekļi:**

a) **ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi:** „Zebrus avoti” un „Klūnu atsegums” (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr. 175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 74. un 75. pielikumā);

b) **aizsargājamie koki** (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2. apakšpunktam un 2. pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem - teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā. Mūsu rīcībā esošā informācija par aizsargājamiem kokiem atrodama datu bāzē „Īpaši aizsargājamie koki”: [http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk\\_read/DK\\_PCKG\\_WWW.SAK](http://vdc2.vdc.lv:8998/lva/dk_read/DK_PCKG_WWW.SAK).

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011g. 25.novembrs  
[Signature]

**SAŅEMTS**  
Dobeles novada pašvaldība  
2011.g. 29.novembrs  
Nr. 2-2/6321

113

Datu bāzē nepieciešama datu aktualizācija, tāpēc, ja Dobeles novada rīcībā ir informācija par datu bāzē neregistrētiem aizsargājamiem kokiem, lūdzam par to informēt Pārvaldi.

- c) **dižakmeni** atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru platu josla ap tiem.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu sekojošas IADT iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā: dabas liegumi „Zebrus un Svētes ezers”, „Līvbērzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja”

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daļu Dobeles novada teritorijā izveidots **41 mikroliegums** (turpmāk – ML): meža biotopiem: 9 ML – platlapju meža biotopam, 4 ML – skujkoku meža biotopam, 3 ML – citam lapu koku biotopam, 2 ML – slapjam melnalkšņu meža biotopam, 1 ML – avotainam meža biotopam; putniem: 11 ML – melnajam stārkim, 6 ML – mazajam ērglim, 4 ML – jūras ērglim.

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21. pantu, veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro IADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 35. punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu, jāievēro:

- (1) **IADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas** dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāns 2004. gadā apstiprināts dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers”, bet 2011. gadā dabas aizsardzības plāni apstiprināti dabas liegumiem „Līvbērzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja”. Ar dabas aizsardzības plāniem var iepazīties Pārvaldes interneta vietnē [www.daba.gov.lv](http://www.daba.gov.lv) sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”.
- (2) **Likumos un Ministru kabineta noteikumos** ietvertās dabas un vides aizsardzības prasības, tajā skaitā IADT un ML izveidošanas mērķi un aizsardzības un izmantošanas noteikumi:
- likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”,
  - Ministru kabineta 16.03.2006. noteikumi Nr. 390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,
  - Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka aizsardzības un izmantošanas prasības visās IADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,
  - likums "Par Eiropas ainavu konvenciju",
  - Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi,
  - Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi,
  - citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas.

Iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām sadaļām:

- teritorijas plānojumā ņemt vērā maz pārveidotas dabas teritorijas, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnes, bioloģiski vērtīgos zālājus un ainaviski augstvērtīgas teritorijas un plānot ilgstpējīgas attīstības principiem atbilstošu novada attīstību, lai saglabātu vietējo ainavu, rekreācijas resursus un nodrošinātu dabas resursus nenoplicinošu saimniecisko darbību;
- izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus saistībā ar augšminētajām bioloģiski un ainaviski augstvērtīgajām teritorijām, nodrošināt dabas vērtībām draudzīgu, nenoplicinošu tūrisma attīstību;
- iekļaut nosacījumu par derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un rekultivācijas projekta vai plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai;
- attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 03.06.2008. noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā;
- attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos (informācija par Sosnovska latvāņa invadēto teritoriju izplatību pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta mājas lapā: <http://karte.vaad.gov.lv/>) .

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildu kartogrāfiska vai citāda veida informācija par ĪADT un ML Dobeles novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko eksperti Agnesi Priedi, e-pasts: agnese.priede@daba.gov.lv..

Ar cieņu,

Dabas datu un plānojumu departamenta  
direktora vietniece

K. Vilciņa

Priede 29640959

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

L. Mensone

05.06.2013., Dobele

SIA Lattelecom  
 Vienotais reģ. nr. 40003052786  
 PVN reģ. nr. LV40003052786  
 Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
 Tālrs: +371 67055000  
 Fakss: +371 67055481  
 lattelecom@lattelecom.lv  
 www.lattelecom.lv

**lattelecom**

Rīgā  
 17.03.2011.  
 Nr. 5213-1

**God. A. Vilka k-gam**  
 Dobeles novada pašvaldības  
 izpilddirektoram  
 Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701

**Par nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojumam**

Atbildot uz Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr.2-6/858 informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi:

- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības;
- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām;
- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA *Lattelecom* vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;
- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;
- lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;
- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi Nr.257);
- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA *Lattelecom* par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;
- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA *Lattelecom* par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.

Informācija ievadīta  
 informācijas sistēmā EDUS  
*dr. apriņķa*  
*jj.*

**SĀNEMTS**  
 Dobeles novada pašvaldība  
 20 M. g. 21. marts  
 Nr. 2-2 / 549

Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī, ja nepieciešama informācija par elektronisko sakaru tīkla līnijām, lūdzu, sazināties ar SIA *Citrus Solutions* Rietumlatvijas reģiona Tīklu uzturēšanas nodalas līniju uzraudzības inspektoru **Aivaru Grinšponu**, tālr. 63722866, mob. 29458263.

Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, formāti:

- teksta daļai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R);
- grafiskai daļai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-R) \*.pdf (\*.jpg) formātā un vektordatu formā \*.dgn (MicroStation) formātā uz elektronisko datu nesējiem, pievienojot:
  - 1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus);
  - 2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus);
  - 3) karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem.

Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 («Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi») Jūs saņemtu atzinumu no SIA *Lattelecom* par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA *Lattelecom* Komercdienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i. **Uģim Saukumam** Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011.


Ja tiek vai tiks plānota Dobeles novada teritoriju infrastruktūras attīstība, ķemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA *Lattelecom* ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamu māju un uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA *Lattelecom* Optikas tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu attīstības nodalas vadītāju **Jāni Zemnieku**, tālr. 67055647, e-pasts: [janis.zemnieks@Lattelecom.lv](mailto:janis.zemnieks@Lattelecom.lv). Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Ar cieņu,

SIA *Lattelecom*  
Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i.

Sagatavoja:  
A. Bebris  
Tālr. 67280018

Uģis Saukums



**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*L Mensone*  
06.06.2013, Dobeles

144



Rīgā,  
2011.gada 22. martā, Nr. 418/2N

Uz 10.03.2011. vēstuli Nr.2-6/859

### **DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBI**

Brīvības iela 17,  
Dobeles,  
Dobeles novads,  
LV-3701

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi

Sakarā ar Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr.2-6/859 par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu, informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais Telefons" SIA piederoši nekustamie īpašumi:

- zemes gabals "Gardenieki", kadastra Nr.4646 001 0119, adrese – "Gardenieki", Auru pagasts, Dobeles novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un iekārtu ēka;
- zemes gabals "LMT Sakari", kadastra Nr.4654 006 0229, adrese – "LMT Sakari", Bikstu pagasts, Dobeles novads, un uz tā esošas būves- antenu tornis un konteiners;
- zemes gabals "Tornīši", kadastra Nr.4668 001 0087, adrese – "Tornīši", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, un uz tā esošas būves- sakaru tornis un konteiners sakaru iekārtām;
- zemes gabals „LMT Sakari”, kadastra Nr.4668 002 0102, adrese – „LMT Sakari”, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, un uz tā esošas būves- antenu tornis un konteiners;
- zemes gabals „LMT Sakari”, kadastra Nr.4672 005 0293, adrese – „LMT Sakari”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads. Minētajā zemes gabalā „Latvijas Mobilais Telefons" SIA plāno uzprojektēt, uzbūvēt, nodot ekspluatācija un ekspluatēt jaunu bāzes staciju, sastāvošu no būvēm- radiotorņa un aparātu rāmā konteinerā;
- zemes gabals „LMT Sakari”, kadastra Nr.4680 003 0366, adrese – „LMT Sakari”, Naudītes pagasts, Dobeles novads, un uz tā esošas būves- antenu tornis un konteiners.

Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām.

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Dobeles novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežas paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā.

Nemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Dobeles novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m<sup>2</sup> vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.

Ar cieņu –

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA  
Administratīvā dienesta direktors



J.Briedis

**KOPIJA**  
V. Bologrudo  
6/16  
**PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

L.Mensone

05.06.2013, Dobele

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011.g. 24.marta  
pārbaude

**S A N E M T S**  
Dobeles novada pašvaldība  
20.11.2011.g. 24.marta  
Nr. 2-2/579

KOPIJA

TELE2

SIA Tele2  
Mūkusalas 41 b  
LV 1004, Riga  
Latvija  
www.tele2.lv

+ 371 67060069 tel.  
+ 371 67060176 fakss  
Vienotais reģ.nr 40003272854  
LVL kants LV62NDEA00000 8002 4145  
EUR kants LV62NDEA00000 8018 4098

Dobeles novada pašvaldība  
Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701

15.12.2011  
Nr.TD 2011/0230

Atbildot uz Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr.2-6/859 par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, informējam, ka Tele2 Dobeles novadā ir uzstādījusi bāzes stacijas sekojošās vietās:

- |    |                                   |           |           |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Annenieku pagasts, p/n Kaķenieki, | 23.0275   | 56.6633   |
| 2. | Naudītes pagasts, "Ceriņi",       | 23.195716 | 56.540936 |
| 3. | Jaunbērzes pagasts, Bērzu iela 8, | 23.3762   | 56.7909.  |

Tuvākajā laikā Dobeles novadā nav plānota jaunu bāzes staciju uzstādīšana.

Ar cieņu,

Māris Drevinskis  
Ieviešanas daļas vadītājs

Sanita Konone, 29565673

KOPIJA  
PAREIZA

Dobeles novada pašvaldības sekretāre

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
19 decembrī  
Bērzi

SĀNĒMSTS  
Dobeles novada pašvaldība  
20 11.12.2011.  
Nr. 2-21.2534

Mensone  
05.06.2013, Dobeles novads

14

## Zane Pelņa

**From:** Jānis Putāns <Janis.Putans@bite.lv>  
**Sent:** ceturtdiena, 15. dec. 2011. gada 8:42  
**To:** zane.pelna@dobele.lv  
**Subject:** FW: Dobeles novads

Labrīt,

Vai šāda informācija ir pietiekama?

SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu:

- 1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses.
- 2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās.
- 3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.

Sobrīd Dobeles novadā atrodas sekojoši 78m masti:

1. "Dadziši", Krimūnu pag., Dobeles novads – 78m masts;
2. Skolas iela 2, Annenieku pag., Dobeles novads - 78m masts;
3. "Liepinas", Jaunberzes pag., Dobeles novads - 78m masts;

### JĀNIS PUTĀNS

Vecākais uzstādīšanas vietu iegādes menedžeris citādā kompānijā / Senior Site Acquisition Manager at the Other Company

Call me on +37125544330 or e-mail to [Janis.Putans@bite.lv](mailto:Janis.Putans@bite.lv)

I am always reachable on my BlackBerry from Bite



Our address is:  
SIA "BITE Latvija", Uriekstes Str. 2a, Riga, Latvia  
[www.bite.ly](http://www.bite.ly)

We are not afraid to be followed. Check yourself on  
[twitter.com/bitelv](http://twitter.com/bitelv) and [facebook.com/bitelv](http://facebook.com/bitelv)

---

**From:** Aigars Sprukulis  
**Sent:** trešdiena, 2011. gada 14. decembrī 10:35  
**To:** Jānis Putāns  
**Subject:** FW: Dobeles novads

---

**From:** Zane Pelņa [<mailto:zane.pelna@dobele.lv>]  
**Sent:** Tuesday, December 13, 2011 1:24 PM  
**To:** Aigars Sprukulis  
**Subject:** Dobeles novads

Labdien, Aigar!

Atsaucoties uz mūsu sarunu, lūdzu atsūtiet man informāciju par Jūsu uzņēmuma torņiem vai bāzes stacijām, kas atrodas Dobeles novadā, kā arī Jūsu vēlmēm nākotnē.



Rīgā

LATVIJAS  
VIDES, GEOLOGIJAS UN  
METEOROLOGIJAS CENTRS

2011.gada 13.aprīlī

Nr.4-3/ 239

Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/862

**Dobeles novada pašvaldība**Brīvības iela 17, Dobele  
Dobeles novads, LV-3701***Par Dobeles novada teritorijas plānojumu***

Atsaucoties uz Jūsu 2011.gada 10.marta vēstuli Nr. 2-6/862 ar lūgumu sniegt informāciju par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVGMC) īpašumā vai pārraudzība esošajiem objektiem un to aizsargjoslām, kuras skar Dobeles novada teritoriju, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai un būvniecībai, informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas šādi LVGMC objekti:

- 1) meteoroloģiskā novērojumu stacija „Dobele”;
- 2) bīstamo atkritumu novietne „Gardene”;
- 3) atkritumu poligons „Zebrene”;
- 4) kā arī tiek plānota triju jaunu pazemes ūdens monitoringa staciju ierīkošana – triju dzīlurbumu (3m, 52m un 155m dzīlumā) un to aizsarkonstrukciju izveidošana. Aizsargoslas ap šiem dzīlurbumiem – 3m no urbuma atveres centra, kopējā platība – 0,006 ha.

Pielikumā pievienojam informāciju par augstākminēto objektu izvietojumu un to aizsargjoslām. Papildus par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele” nosūtam arī informāciju DWG formātā uz e-pasta adresi: sandra.lasmance@dobele.lv.

Pielikumā:

- 1) Informācija par plānotajām pazemes ūdens monitoringa stacijām uz 1 lp.;
- 2) Informācija par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele” uz 3 lp.;
- 3) Informācija par bīstamo atkritumu novietni „Gardene” un par atkritumu poligona „Zebrene” uz 1 lp.

Valdes priekšsēdētājs



A. Leitass

K.Fedoroviča  
67032017

*Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
DN-9 18.04.11  
Birne*


SĀNEMTS  
Dobeles novada pašvaldībā  
10.11.2011. 13. aprīlī  
Nr. 2-2/1303

**Pazemes ūdens monitoringa stacijas (dziļurbumu) izvietojuma plāns  
Dobeles novada Zebrenes pagastā, zemes vienībā ar kad.apz. 4698 004 0191**



**Apzīmējumi:**

- Dziļurbumu punkti
- Aizsargoslas teritorija
- LVM valdījumā esošā teritorija



Par kartogrāfisko pamatni izmantota Ortofotokarte mērogā 1:10 000  
© Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

**Pielikums Nr.2**  
(1.lapa)

Informācija par meteoroloģisko novērojumu staciju „Dobele”

**LVGMC novērojumu stacijas Dobeles novadā**

Stacijas nosaukums [iekārtas]	Koordinātas LKS 92		Aizsargjosla*
	X	Y	
<b>Meteoroloģiskā stacija</b>			
Dobele	458247	275283	
Meteoroloģiskās stacijas novērojumu laukuma stūri			
ZR	458238.791	275296.856	
ZA	458265.148	275296.856	
DR	458265.148	275269.644	
DA	458238.934	275269.644	

\*) Aizsargjosla dota, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu.


**Pielikums Nr.2**  
(2.lapa)

© VSA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2011



**Pielikums Nr.2**  
(3.lapa)

© VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 2011



**Pielikums Nr.3**

Informācija par bīstamo atkritumu novietni „Gardene”

- 1) Bīstamo atkritumu novietne „Gardene” – 57100 m<sup>2</sup>, kadastra nr. 46460010005.
- 2) Gardenes bīstamo atkritumu novietnē ūdensapgāde tiek nodrošināta no pazemes ūdens ieguves urbuma. Pazemes ūdens ieguves urbums atrodas bīstamo atkritumu novietnes iežogotajā teritorijā. Urbuma ģeogrāfiskās koordinātes: Z pl 56°38'10`` A gar. 23°10'48`` (koordinātas LKS 92: X 449702,25; Y 277181,31).

Informācija par atkritumu poligonu „Zebrene”

- 1) Atkritumu poligons „Zebrene” – 72000 m<sup>2</sup>, kadastra nr. 46980030072.
- 2) Saskaņā ar Aizsargoslu likuma 28. pantu aizsargosla ap atkritumu poligoniem ir noteikta 100 m.
- 3) Poligona vajadzībām ierīkots ūdensapgādes urbums, kam Valsts ģeoloģijas dienesta aprēķinātas aizsargoslas – stingra režīma aizsargosla ar rādiusu – 10 m, kīmiskā – ar rādiusu – 250 m, bakterioloģiskā aizsargosla – nav nepieciešama. Stingra režīma aizsargosla norobežota ar žogu.

Zebrenes bīstamo atkritumu poligons	Koordinātas LKS 92		Aizsargosla*
	X	Y	
<b>Zebrenes poligons</b>			
Poligona stūri	272044,94	428902,52	
	272042,50	428525,25	
	272084,51	428415,19	Aizsargoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem ir 100 metru
	272275,28	428539,81	
	272204,92	428708,38	
	272120,64	428909,82	

\*) Aizsargosla dota, pamatojoties uz Aizsargoslu likuma 28. pantu.

**KOPIJA  
PAREIZA**

LATVIJAS  
VIDES, GEOLOGIJAS UN  
METEOROLOGIJAS CENTRS

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

*I. Mensone*  
I. Mensone  
05.06.2013, Dobele



VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA  
**LATVIJAS DZELZCEĻŠ**  
Reģ. Nr. 40003032065

### Ceļu distance

Tornakalna ielā 16, Rīga, LV-1004. Tālruņi: 67236630, 67236003. Fakss. 67232567. E-pasts: cd@ldz.lv  
Norēķinu korts LV20RIKO0002013100206 A/S "DnB Nord Banka", kods: RIKOLV2X

Rīgā

01.04.2011. Nr. CD-5/500

Dobeles Novada Pašvaldības  
Izpilddirektoram A.Vilkam

Uz 10.03.2011. Nr.2-7/863  
Par informācijas sniegšanu teritorijas  
plānojuma izstrādei

Informējam, ka caur Dobeles novada teritoriju ir izbūvētas un atrodas Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”, Ceļu distances īpašumā sekojošas dzelzceļa līnijas :

- Glūda – Reņģe no 60.km 4.pk – 87.km 3.pk
- Glūda – Liepāja no 62.km 1.pk – 105.km 2.pk
- Jelgava – Tukums- 2 no 144.km 4.pk līdz 142.km 9.pk .

Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu , lūdzam iestrādāt plānojumā aizsargojas teritorijas daļas atbilstoši 05.02.0997.g. „Aizsargjoslu likuma „ 13. panta prasībām , lai samazinātu dzelzceļa negatīvo ietekmi uz vidi , nodrošinātu dzelzceļu ekspluatāciju un drošību , kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu , kas nepieciešama dzelzceļu rekonstrukcijai.

Ar cieņu ,  
Ceļu distances vadītājs

V.Makedons

Kniploks 63416232  
Filipova 63096371

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre,

*J. Ners L. Mensone*  
05.06.2013., Dobele

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011.08.aprili  
Bevill

SĀNEMTS  
Dobeles novada pašvaldībs  
2011.08.aprile  
Nr. 22/727



LATVIJAS REPUBLIKA  
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009118031. Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235  
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavā

06.04.2011. Nr.3-14/516  
Uz 10.03.2011. Nr.2-6/864

**Dobeles novada pašvaldība**  
Brīvības iela 17, Dobele  
Dobeles novads, LV-3701

**Par Dobeles novada teritorijas plānojumu**

Jelgavas novada pašvaldība 16.03.2011. ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar informāciju par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

Dobeles novadam ir robežteritorijas ar Jelgavas novada Zaļenieku, Glūdas un Līvbērzes pagastiem.

Aicinām Dobeles novada pašvaldību plānošanas dokumenta izstrādē paredzēt:

- Iepazīties un ievērtēt Jelgavas novada teritoriālo vienību Zaļenieku, Glūdas un Līvbērzes pagastu teritorijas plānojumus;
- Veidot savstarpēji saskaņotu autoceļu attīstības stratēģiju;
- Veidot savstarpēji saskaņotu riska un ārkārtas situāciju vadības sistēmu;
- Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna realizēšanā;
- Nemit vērā dabas lieguma Līvbērzes liekņa aizsardzības noteikumus;
- Veidot sadarbību augstvērtīgo lauksaimniecības zemju aizsardzībai un meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai un uzturēšanai.

Informējam Jūs, ka 23.09.2009. Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.nr.7. §10. „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu”) uzsākt Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Atbilstoši laika grafikam, teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2011.gada septembrim.

Ar cieņu,  
Izpilddirektors

I.Romānovs

Inese Baumane 63012555

**KOPIJA**  
**PAREIZA**  
Dobeles novada pašvaldības sekretāre

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011. 03. aprīlis  
Rābta

SĀNĒMSTS  
Dobeles novada pašvaldība  
2011. 08. aprīlis  
2011. 22. februāris

*L.Mensone*  
L.Mensone  
05.06.2013., Dobele



LATVIJAS REPUBLIKA  
AUCES NOVADS  
**AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009116331, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novads, LV – 3708,  
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

04.04.2011. Nr. 53-9/225  
Uz 10.03.2011. Nr. 2 – 6/865

Dobeles novada pašvaldībai  
Brīvības ielā 17  
Dobeles  
Dobeles novads  
LV 3701

**Par Dobeles novada teritorijas  
plānojuma izstrādi**

Auces novada pašvaldība ir iepazinusies ar Jūsu 10.03.2011. vēstuli Nr.2 – 6/865 un  
Darba uzdevumu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādei. Auces  
novada pašvaldība ncizvirza īpašus nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma  
izstrādei 2013. – 2025.gadam.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

Ozoliņa  
63745339

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

I. Mensone L.Mensone  
10.03.2013. māksleto

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
10.03.2013. apakšējā  
priekšā

SANĒMTS  
Dobeles novada pašvaldība  
10.03.2013. apakšējā  
priekšā  
Nr. 2-2/172H



Latvijas Republika  
**BROCĒNU NOVADA  
PAŠVALDĪBA**

Reg.Nr.90000024417, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, LV 3851  
tālrunis 63865332, 63807300, fakss 63807298; e-pasts: [dome@broceni.lv](mailto:dome@broceni.lv)

Brocēnos

28. 03. 2011. Nr.3.7/NOSJ/166

**Dobeles novada pašvaldībai**  
Brīvības ielā 17,  
Dobele,  
Dobeles novads,  
LV - 3701

*Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gada  
izstrādes uzsākšanu*

Brocēnu novada pašvaldība izvirza vienu nosacījumu: lai Brocēnu novada pašvaldība tiktu informēta par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gada izstrādes gaitā.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam kontaktēties ar Brocēnu novada pašvaldības teritorijas plānotāju Ivetu Reinvaldi pa tālr. 63807306 vai [iveta.reinvalde@broceni.lv](mailto:iveta.reinvalde@broceni.lv)

Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Mēters



Sagatavoja:  
Teritorijas plānotāja  
Iveta Reinvalde  
Tālr. 63807306

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības sekretāre

*L. Mensone*  
05.06.2013., Dobele

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011. g. 30. maiņa  
Dobele

**S A N E M T S**  
Dobeles novada pašvaldība  
2011. g. 30. maiņa  
Nr. 22/641

166



LATVIJAS REPUBLIKA

**TUKUMA NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101,  
 tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876  
[www.tukums.lv](http://www.tukums.lv) e-pasts: [dome@tukums.lv](mailto:dome@tukums.lv)

Tukumā

24.03.2011. Nr.6-15/1634/1033  
 Uz 10.03.2011.Nr.2-6/867

**Dobeles novada Domei**  
 Brīvības ielā 17, Dobelē  
 Dobeles novadā, LV-3701

*Par nosacījumu sniegšanu  
 Dobeles novada teritorijas  
 plānojuma izstrādei*

Tukuma novada Džūkstes pagasts robežojas ar Jūsu novadu. Džūkstes pagasta teritoriju šķērso vairāki infrastruktūras objekti, kas ietilpst arī Jūsu novada teritorijā, un tie ir:

- Augstsrieguma 110kV elektrolīnija un tās aizsargjosla,
- Naftas cauruļvads un tā aizsargjosla,
- Dabas gāzes cauruļvads un tā aizsargjosla,
- Dzelzceļš Tukums-Jelgava un tā aizsargjosla,
- Valsts autoceļš A9 un tā aizsargjosla,
- Valsts autoceļš P98.

Papildus iepriekšminētajam ar Dobeles novadu robežojas Ķemeru Nacionālā parka teritorija, jeb precīzāk, tā ainavu aizsardzības teritorija. Pie pašas pagasta robežas atrodas Kunduru kapi. To sanitārā aizsargjosla ir 300m, kas daļēji šķērso arī Jūsu novada teritoriju.

Lūdzam Jūs ņemt vērā augstākminēto informāciju pie Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Izpilddirektors

M.Rudaus-Rudovskis

Skrūzkalne 20236020  
[zane.skruzkalne@tukums.lv](mailto:zane.skruzkalne@tukums.lv)

**KOPIJA**  
**PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
 sekretāre

L.Mensone  
 10.03.2011. Dobele

Informācija ievadīta  
 informācijas sistēmā EDUS  
2011-9-29 marta  
Bībul

**S A N E M T S**  
 Dobeles novada pašvaldība  
2011.g. 29. marta  
Nr. 2-27/628



**JAUNPILS NOVADS  
JAUNPILS NOVADA DOME**

Reģ. Nr. 90000051932, jur. adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145  
tālr. /fax 63107068, mob. tālr. 29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv

Jaunpils novada Jaunpils pagastā

06.04.2011. Nr. 8-3/ 123

Uz 10.03.2011. Nr. 2-6/869

**Dobeles novada pašvaldībai  
Brīvības iela 17, Dobele,  
Dobeles novads, LV03701**

***Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu***

Informējam, ka Jaunpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi ir apstiprināti 2009. gada 27. augustā (sēdes prot. Nr. 5., 17.§.), izdodot saistošos noteikumus Nr.3. Pēc pastāvošās likumdošanas Jaunpils pagasta teritorijas plānojumā ir iestrādātas aizsargjoslas sekojošiem objektiem, kuras atrodas arī Dobeles novadā:

- Bikstupei – ne mazāk kā 100 metru plata josla katrā krastā;
- Valsts 1.šķiras autoceļam: Tukums – Auce – Lietuvas robeža ( P104 ) no ceļa ass uz katru pusi – 60 metri;
- Valsts 2.šķiras autoceļiem: Jurģi – Jostu stacija – Upenieki (V1428), Annenieki – Jaunpils (V1457), un pašvaldības ceļiem no ceļa ass uz katru pusi – 30 metri;
- Dzelzceļa aizsargjosla (arī apbūves līnija) tiek noteikta 50 m katrā pusē no malējās sliedes dzelzceļa katrā pusē dzelzceļa līnijai Rīga- Liepāja.
- Gar gāzesvadiem – zemes vienība un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem – 15 metru attālumā.
- Sparvu kapsētai– 300 metri no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas.
- Karātavu kalns – pilskalns (Kartavkalna pilskalns) – atrodas: Jaunpils pagasts, pie

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
2011 gads, 11 aprīlis  
*[Handwritten signature]*

11.11.aprīlē  
2-21748

Sparvām; pieminekļa veids – arheoloģija; valsts aizsardzības Nr.2292; pieminekļa vērtības grupa – valsts nozīmes. Līdz individuālo aizsardzības zonu (aizsargjoslu) noteikšanai un apstiprināšanai, aizsargjoslu minimālais platums 500 metri.

Ar Jaunpils novada teritorijas plānojumu var iepazīties [www.jaunpils.lv/Teritorijas plānojums](http://www.jaunpils.lv/Teritorijas%20plānojums).

Ar cieņu

Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

V.Zīverte

Zīverte 63180960

vija.ziverte@jaunpils.lv

**KOPIJA  
PAREIZA**

Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre

I. Mensone  
05.06.2013., Dobeles



LATVIJAS REPUBLIKA

**TĒRVETES NOVADA DOME**

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, Reģ. Nr. 90001465562, tālrunis 63726012,  
fax 63726012, kunts LV98UNLA0006011130654, kods UNLALV2X, A/S SEB Banka Dobeles filiāle

**TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ**06.04.2011 Nr. 175/1-20.5Uz Nr. 2-8/870 no 10.03.2011

Dobeles novada  
pašvaldībai  
Brīvības iela 17  
DOBELE, LV - 3701

Par Dobeles novada teritorijas  
plānojuma izstrādes uzsākšanu

Tērvetes novada dome neizvirza nosacījumus Dobeles novada teritorijas  
plānojumam.



Domes priekšsēdētājs:

E. UPĪTIS

**KOPIJA  
PAREIZA**Dobeles novada pašvaldības  
sekretāre  
L. Mensone  
05.06.2013., Dobeles

Informācija ievadīta  
informācijas sistēmā EDUS  
Rez. J. Dr. aprīle  
Dobele

SĀNEMTS  
Dobeles novada pašvaldībs  
20.11. g. 08-aprīlē  
14221728

### 3.3. Ziņojums par institūciju un kaimiņu pašvaldību nosacījumu ievērošanu

Nr. pk.	Institūcija/ kaimiņu pašvaldība	Ipp pārskatā	Nosacījumi	Komentārs par iekļaušanu teritorijas plānojumā
1.	Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde	71.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Teritorijas plānojumā jāattēlo teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa.</li> <li>Izvērtēt nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus, norādot to realizācijas prioritātes un nepieciešamos resursus.</li> <li>Stāvokļa analīzes rezultātus attēlot norādītajās viena mēroga kartēs.</li> <li>Norādīti likumi un noteikumu prasības, kuras nepieciešams ievērot.</li> </ol>	Nemts vērā
2.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	74.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro plānojot teritoriju.</li> <li>Norādītas saimnieciskās darbības, kas nav/ir atļautas kultūras pieminekļu aizsardzības zonu un arheoloģijas pieminekļu teritorijās.</li> <li>Noteikts, kāda informācija jāiekļauj teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā.</li> <li>Noteikts, kādas prasības jāiekļauj Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.</li> <li>Dots Dobeles novadā esošo nekustamo kultūras piemineļu saraksts.</li> </ol>	Nemts vērā
3.	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	86.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Norādīti likumi un noteikumu prasības, kuras nepieciešams ievērot.</li> </ol>	Nemts vērā
4.	LR Veselības ministrijas veselības inspekcija	87.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nepieciešams saglabāt un nodrošināt funkcionālās zonēšanas principu.</li> <li>Nemt vērā novada iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus.</li> <li>Nepieciešams veikt satiksmes infrastruktūras izpēti, paredzēt velotransporta attīstību.</li> <li>Norādīt ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas mēriki un grafiski attēlot plūdu riska zonas.</li> <li>Plānojumā atzīmēt masveida rekreācijas un tūrisma nozīmes vietu</li> </ol>	Nemts vērā

		izvietojumu.		
		6. Paredzēt dabas aizsardzības objektu saglabāšanu. 7. Apzināt visas novadā esošās pazemes ūdens ūmēšanas vietas un to aizsargojas un tās attēlot grafiski. 8. Sadaļ „Ūdensapgāde” sniegt detalizētu informāciju par dzeramā ūdens apgādi novadā. 9. Norādīt noteikūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu. 10. Plānojumā paredzēt aizsargojas saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”. 11. Norādīt pauaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus.		
5.	Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodalā	89.	1. Nosacījumi plānojumu izstrādei publicēti VZD mājas lapā.	
6.	VAS „Latvenergo”	90.	1. Visās pašvaldības teritorijās atļaut inženierītehnisko apgādes objektu izvietošanu. 2. Teritorijās, kas paredzētas tikai inženierītehniskās apgādes tiklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. 3. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti, inženierkomunikāciju koridori, kā arī atbilstošās aizsargjoslas. 4. Norādīti likumi un noteikumu prasības, kurus nepieciešams ievērot. 5. Ierosināts plānojuma ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai. 6. Plānojumā iekļaut plānoto elektrolīnijas ierīkošanu Jaunbērzes pagasta teritorijā.	Nemts vērā Nemts vērā
7.	AS „Latvijas Gāze”	101.	1. Atspoguļot esošās gāzesvada novietnes un to atzarus, visu veidu spiediena sadales gāzesvadus un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargojas. 2. Noteikt visas nepieciešamās objektu aizsargjoslas.	Nemts vērā Nemts vērā

8.	Valsts ugunsdzēšības un glābšanas dienests	110	1. Ievērot normatīvo aktu ugunsdrošības prasības. 2. Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos.	Nemts vērā
9.	Zemgales plānošanas reģions	111.	1. Nemt vērā Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentus. 2. Plānojuma izstrādē nemt vērā dokumentu „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā”.	Nemts vērā
10.	Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības nekustamie īpašumi”	112.	1. Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro izstrādājot plānojumu. 2. Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana. 3. Jānosaka ekspluatācijas aizsargojoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm.	Nemts vērā
11.	Valsts meža dienests	115.	1. Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro izstrādājot plānojumu. 2. Nemami vērā jau iepriekš izstrādātie Dobeles rajona un pagastu teritoriju plānos iekļautie vides aizsardzības nosacījumi. 3. Doti norādījumi aizsargjoslu noteikšanai. 4. Norādītas teritorijas, kas plānojumā atzīmējamas no vides aizsardzības viedokļa.	Nemts vērā
12.	VAS „Latvijas valsts meži”	119.	1. Plānojumā iestrādāt LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, kurās perspektīvē plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzelžu/derīgo izrakteņu teritorijas. 2. Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro izstrādājot plānojumu.	Nemts vērā
13.	Dabas aizsardzības pārvalde	143.	1. Jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānos ietverības prasības un rekomendācijas. 2. Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro izstrādājot plānojumu. 3. Nemt vērā maz pārveidotās dabas teritorijas, īpaīs aizsargājamo sugu un biotopu atradnes utt, un teritorijas plānošanu veikt saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem.	Nemts vērā.

			4. Nodrošināt dabas vērtībām draudzigu, nenoplicinošu tūrisma attīstību. 5. Attēlot applūstošas teritorijas. 6. Attēlot ar Sasnovska latvāni invadētās platības.	Nemts vērā
14.	SIA „Lattelecom”	146.	1. Norādīti saistošie normatīvie akti, kas jāievēro izstrādājot plānojumu. 2. Jāatzīmē elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargojas. 3. Nodrošināt informācijas apriti par jaunu objektu celtniecību.	Nemts vērā
15.	SIA „Latvijas mobilais telefons”	148.	1. Noteikt eksploatācijas aizsargojas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. 2. Ierosina apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīklu un to objekti, jauveidojamā zemegabala minimālo platību noteikt līdz 600 m <sup>2</sup> vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība, nav attiecīnāmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.	Nemts vērā
16.	SIA „Tele 2”	149.	1. Norādīta informācija par novadā esošajām bāzes stacijām.	Nemts vērā
17.	SIA „Bite Latvija”	150.	1. Neattiecināt augstumu ierobežojumus uz mobilu sakaru būvēm, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 2. Sakaru būves un to apgādes infrastruktūru atlaut izvietot visa veida apbūves teritorijās.	Nemts vērā
18.	Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra	151.	1. Sniegtā informācija par aģentūras objektiem novadā, to izvietojumu un aizsargojslām.	Nemts vērā
19.	VAS „Latvijas Dzelzceļš”	157.	1. Plānojumā iestrādāt dzelzceļa aizsargojas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	Nemts vērā
20.	Jelgavas novada pašvaldība	158.	1. Iepazīties un ievērtēt Jelgavas novada Zalenieku, Glūdas un Līvbērzes pagasta teritorijas plānojumus. 2. Veidot savstarpēji saskaņotu autoceļu attīstības stratēģiju, riska un ārkārtas situāciju vadības sistēmu. 3. Veidot sadarbību Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna	Nemts vērā

			realizēšanā, augstvērtīgo lauksaimniecības zemju aizsardzībā un meliorācijas infrastruktūras atjaunošanā un uzturēšanā.
21.	Auce novada pašvaldība	159.	4. Nemt vērā dabas lieguma Līvbērzes liekņa aizsardzības noteikumus.
22.	Brocēnu novada pašvaldība	160.	1. Informēt Brocēnu novada pašvaldību par sabiedriskās apspriešanas - sanāksmēm.
23.	Tukuma novada pašvaldība	161.	1. Norādītas teritorijas un inženiertehniskie objekti, kas ir kopīgi vai šķērso abu novadu teritorijas.
24.	Jaumpils novada pašvaldība	162.	1. Norādītas teritorijas un inženiertehniskie objekti, kas ir kopīgi vai šķērso abu novadu teritorijas.
25.	Tērvetes novada pašvaldība	164.	Nosacījumi nav izvirzīti.